

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Commune	: Châteauneuf-du-Faou
Coord. Lambert	: 0145250 ; 0372200
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert ; noue
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1575 ; 1628 ; 1762
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 2 vaisseaux
Etat	: restauré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Bras nord du transept fin 14e ou début 15e siècle ; nef, chœur et bras sud 16e siècle, partiellement daté 1575 ; croix monumentale 16e siècle ; les dates 1628 et 1762 (contreforts de l'élévation ouest) indiquent des remaniements de détail
Implantation	: en écart
INSEE	: 29027
Intérêt	: à signaler
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Moustoir (le)
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Châteauneuf-du-Faou
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; pierre de taille ; moellon
Parties	: croix monumentale
Plan	: plan en croix latine
Préc. REPR	: armes de Rosily ; armes non identifiées
REFERENCE	: IA00005081
Région	: Bretagne
Représentation	: Crucifixion ; Vierge de Pitié ; blason
sauvegarde Ref.	: 00005081
Siècle	: 14e siècle, 15e siècle (?) ; 16e siècle
Siècle bis	: 14e s. ; 15e s. ; 16e s.
Siècle détail	: 2e quart 17e siècle ; 3e quart 18e siècle
Statut propriété	: propriété de la commune
Technique décor	: sculpture
Titre courant	: Chapelle Saint-Ruellin
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Saint-Ruellin
Zone Lambert	: Lambert0

Chapelle Saint-Ruellin



LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

_____ 3 km _____ Est _____

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille COURTN

Lambert X 145,4

Y 72,4

Cadastre Ancien : année _____

Section _____

Parcelle _____

Revisé : année _____

Section _____

Parcelle _____

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le _____

Par _____

Qualité _____

Revu le 7.1972

Par DUCLORET

Qualité REDACTEUR

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

La chapelle actuelle succède à une "construction" du XII^e siècle (1).

2- CONTEXTE HISTORIQUE ./.3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

La chapelle possédait en 1796 un reliquaire de 21 pieds de long sur 6 de haut et une petite tour (2).

Les fenêtres étaient flamboyantes, celles de la nef, à fleur de lys (3). En 1927, la chapelle menaçait ruine (4).

4- DEGRADATIONS, REPARATIONS, CHANGEMENTS DE DESTINATION ./.

-1- Cf. LAURENT. Châteauneuf du Faou. Châteaulin, ed. Jos le Doaré 1953 in 16, 32 p., ill. p. 8

-2- Cf. A.D. 29 1 Q 409, procès-verbal d'expertise de la chapelle du Moustoir en Châteauneuf-du-Faou, an IV.

-3- Cf. Peyron-Abgrall. Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon.- (Bull. comm. Dioc. Archit. Arch. T.V. 1905, pp. 167-192) p. 183.

-4- Cf. A.P. Châteauneuf du Faou : Cahier de Délibération du Conseil de Fabrique de la paroisse 1867-1962 : 12 juin 1927

II- DESCRIPTION

1- Situation

Chapelle située près d'un hameau sur un placître surélevé, planté d'arbres. Chapelle désaffectée. Calvaire au Nord, sur le placître.

2- Matériaux

Grand appareil de granite en façade occidentale. Autres faces en petit appareil de schiste, les ouvertures, chaînages et rampants des pignons étant en granite. Sol dallé de schiste. Plusieurs détails d'architecture sculptés, cul de lampe au Nord, linteaux, sont en grès arkosique (schisteux).

3- Parti général, plan, coupes, élévations intérieures

Chapelle orientée, de plan en croix latine, à un seul bas-côté au Sud séparé de la nef par trois arcades; chœur peu saillant terminé par un mur plat; bras de transept Sud plus profond que le bras de transept Nord; sacristie dans l'angle Sud-Est.

Maître-autel en bois et deux autels latéraux en pierre. Accès par la face Ouest et le mur Nord de la nef; arcades de la nef en arc brisé à deux rouleaux pénétrant directement des piles polygonales appareillées; écu muet à l'angle Nord-Ouest de la croisée, tenu par un homme figuré en buste; les vaisseaux sont couverts en charpente apparente (refaite sur le chœur et le transept).

Mur-pignon occidental épais, à clocher.

4- Elévations extérieures

A- Façade occidentale.

Mur-pignon à clocher, dissymétrique du fait de la présence du bas-côté Sud, épaulé à l'angle Nord Ouest par un contrefort diagonal;

rampant Sud orné de crochets; le rampant Nord porte un escalier de pierre menant au clocher. Entre deux contreforts droits, porte en arc brisé encadrée de pilastres ornés de losanges et cercles alternés, portant une corniche en doucine. Deux statues en haut-relief, figurant des personnages, sont engagées dans la maçonnerie.

Clocher ruiné (la flèche a disparu), souche parallélépipédique au nu du pignon, chambre de cloches ajourée (deux baies en faces Ouest et Est, 1 baie en face Nord et Sud); on aperçoit les départs de gâbles ajourés qui cantonnaient la flèche; figures en haut relief sur les angles, l'une tenant un écu.

B- Façade Sud

Mur du bas-côté : petite baie trilobée.

Mur Ouest du bras de transept : porte obturée.

Mur Sud du bras de transept : mur-pignon ouvert d'une baie en arc brisé à réseau de pierre composé de deux lancettes trilobées et trois lobes trilobés.

C- Façade Nord

Le mur de la nef est reconstruit (trace de reprise près de l'angle Nord-Ouest) en remployant les ouvertures.

Une porte en arc brisé, chanfreinée.

Une fenêtre en arc brisé à réseau de pierre en fleur de lys.

Mur Nord du bras de transept : mur-pignon ouvert d'une baie en arc brisé à réseau de pierre composé de deux lancettes trilobées et de lobes trilobés.

Mur Est du bras de transept : fenêtre partiellement obturée à réseau de pierre composé de deux lancettes trilobées et deux lobes.

D- Façade Est

Mur-pignon ouvert d'une grande baie en arc brisé à trois lancettes et cinq lobes; écu muet dans le réseau.

5- Combles et couvertures

Charpente ancienne sur la nef (cf. photos 18 et 19).

Trois entrails à engoulants. Charpente à chevrons portant ferme; avec aisselier et jambette courbe; lierne longitudinale et faux abouts de poinçon ornés de motifs floraux; sablières ornées de masques humains (cf. photos 24 à 30).

Toiture : deux versants d'ardoises, se recoupant à même hauteur.

III - NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, partiellement daté, l'ensemble des campagnes de construction allant du XIV^e siècle au XVIII^e siècle.

L'élément le plus ancien est le bras du transept Nord, dont le réseau de type rayonnant peut remonter à la fin du XIV^e siècle ou au début du XV^e siècle.

Une importante campagne eût lieu au XVI^e siècle, comme l'indique les réseaux des baies de style flamboyant; la date 1575 portée sur la deuxième pile confirme l'importance des travaux entrepris au XVI^e siècle.

La façade occidentale présente des motifs Renaissance (pilastres à losanges et cercles alternés) qu'il n'est pas surprenant de trouver à la fin du XVI^e siècle. Le clocher date également du XVI^e siècle.

Ainsi les dates 1628 et 1762 portées sur les contreforts de la façade occidentale sont très probablement des remaniements localisés.

Il convient de noter que la chapelle présente des dispositions inversées par rapport aux dispositions usuelles : accès par le mur Nord de la nef et bas-côté unique au Sud.

IV - DOCUMENTATION1- SOURCESSources Manuscrites :

- Archives départementales du Finistère, série Q.

1 Q 409 : procès-verbaux d'expertise - procès-verbal d'expertise, de la chapelle du Moustoir en Châteauneuf-du-Faou - an IV.

- Archives paroissiales de Châteauneuf du Faou

Cahier des délibérations du Conseil de Fabrique de la paroisse 1867-1962 : délibérations du 12 juin 1927 (état de la chapelle).

2- TRAVAUX HISTORIQUES

LAURENT.- Châteauneuf du Faou.- Chateaulin ed. Jos. Le Douaré 1953, in I6, 32 p. ill., p. 8.

3- REPERTOIRES, DICTIONNAIRES, POUILLES ...

COUFFON (R.) LE BARS (A.) - Répertoire des églises et et chapelles du diocèse de Quimper-Léon.- Saint Brieuc, les presses bretonnes 1959, 1 vol. in 8°,- p. 71.

PEYRON, ABGRALL.- Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon.- (Bull. comm. dioc. archit. arch. T.V., 1905, pp. 167-192)
p. 183
-IV-


CHATEAUNEUF.

Le Moustoir.

Extérieur fenêtre chevet.

~~dessin~~ en de pierre





CHATEAUNEUF

LE MOUSTOIR.

maître-aucel

sur le flanc
du couronnement
d'un Tabernacle.

au

Au centre : ROSILY.

~~rosily~~

TABLA DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUESVUES EXTERIEURES

1-Façade Ouest : vue générale de la porte	66.29.15 V
2-Personnages au-dessus de la porte Ouest	66.29.16 V
3-Angle de la nef et du bras du transept Sud : porte murée et fenêtre	66.29.17 V
4-Vue Sud-Est : chevet et croisillon	66.29.18 V
5-Vue générale Est, chevet et croix	66.29.19 V
6-Vue générale Nord	66.29.20 V
7-Vue générale Nord, axée sur la fenêtre à fleur de lys.	66.29.21 V
8-Vue Sud-Ouest avec le clocher	66.29.49 V
9-Vue, détail du clocher	66.29.50 V
10-Vue des toitures, croisillon Sud	66.29.674 Z
11-Vue des toitures, croisillon Nord	66.29.675 Z

VUES INTERIEURES

12-Vue générale d'Ouest en Est	66.29.29 V
13-Croisillon Nord	66.29.30 V
14-Vue Est-Ouest. Entrée du transept	66.29.31 V
15-Ouverture, crédence, bénitier du mur Sud du chœur	66.29.32 V
16-Vue de détail : crédence du mur Nord du chœur	66.29.33 V
17-Vue générale de la porte de la sacristie	66.29.34 V
18-Vue générale de la charpente prise du chœur	66.29.35 V
19-Vue générale de la charpente prise du chœur	66.29.36 V
20-Calvaire : vue générale Ouest	66.29.44 V
21-Calvaire : crucifixion, vue de trois-quarts	66.29.45 V
22-Calvaire : crucifixion, vue de face	66.29.46 V
23-Calvaire : Vierge de Pitié	66.29.47 V

MOBILIER

24- Sablières, mur Nord, 1er tronçon Ouest	66.29.42 V
25- Sablières, mur Nord, 2 ème tronçon Ouest	66.29.41 V
26 - Sablières, mur Nord, 3 ème tronçon Ouest	66.29.40 V
27 - Sablières, mur Sud, 1er tronçon Ouest	66.29.37 V
28 - Sablières, mur Sud, 2 ème tronçon Ouest	66.29.38 V
29 - Sablières, mur Sud, 2 ème tronçon Ouest : tête centrale	66.29.43 V
30 - Sablières, mur Sud, 3 ème tronçon Ouest	66.29.39 V
31 - Maître-Autel	66.29.26 V
32 - Retable du bras Nord	66.29.24 V
33 - Retable du bras Sud	66.29.27 V
34 - Niche-retable du bras Nord	66.29.52 V
35 - Baldaquin des fonts baptismaux	66.29.54 V
36 - Baldaquin des fonts-baptismaux : portillon	66.29.28 V
37 - Baldaquin des fonts-baptismaux : cuve baptismale	66.29.48 V
38 - Statue du Christ en Croix	010 V 366
39 - Statue du Christ en Croix : partie supérieure	010 V 367
40 - Statue de sainte Anne	010.V 349
41 - Statue de sainte Anne	73.29.313 V
42 - Statue de sainte Barbe	73.29.308 V
43 - Statue de saint Eloi	73.29.306 V
44 - Statue de saint Eloi	010 V 365
45 - Statue de saint Laurent, vue de face	73.29.309 V
46 - Statue de saint Laurent, vue de trois-quarts	66.29.53 V
47 - Statue de saint Louis	010 V 353
48 - Statue de saint Marc, vue de face	73.29.311 V
49 - Statue de saint Marc, vue de trois quarts	66.29.22 V
50 - Statue de saint Mathurin	73.29.315 V
51 - Statue de saint Mathurin	010 V 363
52 - Statue de saint Pierre	73.29.316 V
53 - Statue de saint Pierre	66.29.25 V
54 - Statue de saint Pierre	010 V 364
55 - statue de saint Pierre	010 V 361
56 - Statue de saint Pierre : buste	66.29.23 V
57 - Statue de saint Ruellin	73.29.314 V
58 - Statue de saint Ruellin	010 V 354 V
59 - Statue de saint Ruellin : console	66.29.51 V
60 - Statue de saint évêque	73.29.307 V

61- Statue de Vierge à l'Enfant	73.29. 305 V
62- Statue de Vierge à l'Enfant	010 V 362
63- Statues de saint Marc, sainte Barbe et d'un évêque	010 V 350
64- Groupe de la Sainte Famille	010 V 356
65- Groupe de la Sainte Famille : saint Joseph	73.29. 312 V
66- Groupe de la Sainte Famille : Sainte Vierge	73.29. 310 V

07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Façade Ouest : vue générale de la porte.

Cliché DAGORN

66.29.15. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Personnages au-dessus
de la porte Ouest.

Cliché DAGORN

66.29.16. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU PACH

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Angle de la nef et du bras du
transept Sud : porte murée et
fenêtre.

Cliché DAGORN

66.29.17. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue S. E. : chevet et croisillon.

Cliché DAGORN

66.29.18. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue générale E., chevet et croix.


Cliché DAGORN

66.29.19. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR
Vue générale Nord.
Cliché DAGORN
66.29.20. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue générale N., axée sur la
fenêtre à fleur de lys.

Cliché DAGORN

66.29.21. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue Sud-Ouest avec le
clocher.

Cliché DAGORN

66.29.49. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue, détail du clocher.

Cliché DAGORN

66.29.50. V..



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vues des Toitures,
croisillon Sud.

Cliché DAGORN

66.29.674. Z.



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vues des Toitures,
croisillon Nord.

Cliché DAGORN

66.29.675. Z.



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue générale d'Ouest en Est.

Cliché DAGORN

66.29.29. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FACH
CHAPELLE DU MOUSTOIR
Croisillon Nord.
Cliché DAGORN
66.29.30. V .



07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue Est-Ouest - entrée
du transept.

Cliché DAGORN

66.29.31. V .



DESCRIPTION

Cf. photo 16 - Mur Nord du chœur.

Crédence carrée en grès arkosique à linteau monolithe sculpté d'une accolade en haut relief à crochets et fleuron, surmontée d'un Christ en croix, dont le sang coulant des mains est recueilli dans deux calices.

Cf. photo 15 - Mur Sud du chœur.

Crédence rectangulaire à linteau mouluré en accolade.

Cf. photo 15 - Mur Est du bras de transept Sud -

Niche rectangulaire feuillurée.

07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU
CHAPELLE DU MOUSTOIR

Ouverture, crédence,
bénitier du mur Sud
du chœur.

Cliché DAGORN

66.29.32. V .



CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Vue de détail : crédence du mur Nord
du chœur.

Cliché DAGORN

66.29.33. V .



--	--

1A23002239

LOCALISATION : chapelle Saint Ruellin

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

 km Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X Y Cadastre Ancien : année Section Parcelle Revisé : année Section Parcelle SITUATION DANS L'ÉDIFICE : sur le flanc Nord de la chapellePROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité Adresse DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le Classé le

DOSSIER

Etabli le 15 novembre 1972Par CASTELQualité REDACTEURRevu le Par Qualité

Cf. photos nos 20 à 23

I- DESCRIPTION

Dénomination et titre : calvaire

Emplacement : flanc Nord de la chapelle

Matériau ; technique : granite.

Dimensions : h. 4 mètres.

Structure et figuration

Sur un emmarchement de maçonnerie en schiste, à trois degrés, le dé aux angles ornés d'une large feuille.

Fût cylindrique légèrement aminci vers le haut. Les personnages sont pris dans le bloc du fût.

Le Christ, un ange écartant la chevelure au-dessus de la tête, un pagne croisé, le corps et les bras droits, mains ouvertes, pieds superposés. Un ange recueille le sang au pied, dans un calice. L'ange est sculpté sur le fût. A gauche, la Vierge, voilée, mains jointes et Jean à droite. Les larrons sont sur les côtés.

Au revers, piéta. Le voile de la vierge est tenu par deux anges dont l'un soutient la tête du Christ étendu sur les genoux de Marie.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Datation : XV^e siècle

Tradition Tronoën.

07.29.027 0000.000 33.04.01.03 0001
07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003


CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Croix du placître : vue générale
Ouest.

Cliché DAGORN

66.29.44. V.



07.29.027 0000.000 33.04.01.08 0001
07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU FAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Croix du placître : vue de détail
Nord-Ouest.

Cliché DAGORN

66.29.45. V.



07.29.027 0000.000 33.04.01.08 0001
07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU PAOU

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Croix du placître : vue de détail
Nord-Ouest.

Cliché DAGORN

66.29.46. V.



07.29.027 0000.000 33.04.01.08 0001
07.29.027 0000.000 33.04.01.00 0003

CHATEAUNEUF DU PACH

CHAPELLE DU MOUSTOIR

Croix du placître : vue de détail
Est.

Cliché DAGORN

66.29.47. V.

