référence : IA00005135

Aire d'étude
Collectifs
Commune
Coord. multiples
Copyright
Date bordereau
Département
Département
Departement
Distrique
Cord. d'étude
Collectif
Etude
Historique
Cord. provide d'explaire général, 1986

INSEE
Localisation
Murs gros-oeuvre
REFERNCE
Région
Sauvegarde Ref.
Siècle

		The state of the s		
		TABLE DE	S ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES	
	1	CREAC'H MADIEC	Façade antérieure Sud	67.29,700 Z
	2	CREAC'H RUGUEL	Paçede antérieure Sud	67.29.72I Z
	3	CREAC'H RUGUEL	Façade postérieure Nord	67.29.722 Z
	4	HINGUER	Paçade antérieure Sud	67.29.68I Z
	6	KERBRAT KERBRAT KERGONVAL	Paçade antérieure Sud > Jen 1. 8 Chaînage d'angle daté 1650 > Jen 1. 8 Paçade entérieure Sud	67.29.719 Z 67.29.620 Z 67.29.709 Z
	8	KERGONVAL	Façade postérieure Nord	67.29.7IO Z
	9	KERTVOAS	Façado antérieure Ouest	67.29.698 Z
	IO	KERLADIEN	Façade antérieure Sud	67.29.7I4 Z
	II	KERLADIEN	Façade Sud. Détail : claveau gravé de la porte d'entrée	67.29.716 Z
į	<u>1</u> 2	KERLADIEN	Rez-de-chaussée. Mur Est: cheminée	67.29.305 V
	13	KERLADIEN	Etage. Mur Ouest : cheminée	67.29.306 V
	14	KERRIOU	Paçade antérieure Sud	67.29.682 Z
	15	KERRIOU	Façade Sud, prise du Sud-Est	67.29.683 Z
	16	KERRIOU	Façade postérieure Nord	67.29.684 Z
	17	KERRIOU	Paçade Nord : bâtiment en appentis couvrant l'escalier	67.29.577 Z
	IS	KERRIOU	Façade Nord. Penêtre à grille de bois	67.29.686 Z
	19	KERRIOU	Façade Nord. Bâtiment en appentis, porte d'accès à l'étage	67.29.688 Z
	20	KERRIOU	Etage. Mur Ouest : cheminée. Détail d'une console gravée	67.29.687 Z
	SI	LOC GUENOLE	Parcelle 95(cadastre 1966). Façade antérieure	67.29.679 Z
	22	LOC GUENOLE	Parcelle 95. Vue générale prise du Sud-Ouest	67.29.680 Z
	23	LOC GUENOLE	Parcelle 808. Façade Est > ver + .8	67.29.674 Z
	24	LOC GUENOLE	Parcelle 808. Facade Quest : escalier extérieur	67.29.675 Z
	25	PENC'HOAD POSTEG	Maison, parcelle II (cadastre 1966). Paçade antérieure Sud	67.29.670 Z
	26	PENC'HOAD POSTEG	Maison, parcelle 11 (cadastre I966) Façade postérieure Nord	67.29.67I Z
	27	PENC'HOAD POSTEG	Maison, parcelle 477. Façade antérieure Est	67.29.669.Z
	28	PENC HOAD POSTEG	Maison, parcelle 477. Façade postérieure Ouest	67.29.668 Z
	29	PENC'HOAD POSTEG	Maison, parcelle 477. Départ de l'escalier en vis	67.29.570 Z
	30	PERROHAN	Paçade antérieuro Sud > vei + . 8	67.29.672 Z
	31	PERROHAN	Façade Sud. Détail de linteau daté ⇒ vei 1.8	67.29.673 Z
	32	SABREG	Façade antérieure Sud	67.29.692 Z
	33	SABREG	Façade postérieure Nord	67.29.695 2
	34	SABREC	Souche de cheminée Est	67.29.693 2
	35	SABREG	Mur pignon de l'aile : cadran solaire	67.29.694 Z
	36	TREAMBON	Paçade antérieure Sud	67.29.666 Z
	37	TREAMBON	Façade Sud. Cadran solaire	67.29.667 Z
	38	TY BOL	Vue générale prise du Sud	67.29.689 Z
	39 40	TY BOL	Mison Ouest. Figade Sud Mison Est. Façade Sud	67.29.690 Z 67.29.691 Z

THE DOUNG	DE PLONEVE	6
Moren	regiú	(parc. 49)

LOCALISATION	: bene	

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

km bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Huelgoat Lambert X 142,9

Y....80,0

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1966 Section AC Parcelle 49

SITUATION DANS I ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Oualité...

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le.....

Par

Qualité

Revu le

Par

Qualité

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

58- Maison (43) parcelle 49	Vue générale prise du Sud-Ouest	67.29.575 Z
59- Maison (43) parcelle 49	Ouvertures de l'élévation antérieure	67.29.574 Z
60- Maison (43) parcelle 49	Linteau de fenêtre - deuxième niveau de l'élévation antérieure	67.29.299 Z

PLOMEVEZ-du-FAOU 29

MAISON au BOURG parc. 49

Vue générale prise du Sud-Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 575 %



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON AU BOURG

Ouvertures - Face Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 574 %



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON au BOURG

Détail de l'Inscription

cliché NOVELLO D + Gos ~

67. 29. 299 V



ONE		

Creac'h Madiec
D.C. HABITAT RURAL²
SOUS-DOSSIER Nº 44

35.02
35.01

	Maison	
LOCALISATION :		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
3_ km _1!Ouest=Sud	1-Ouest du bourg	
Carte E. M. Echelle1/50,000	Feuille Gourin VI-18.	Lambert X 140,3 Y 78,6
Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
Revisé : année1966	Section P	Parcelle 122
SITUATION DANS I ÉDIFICE :		Qualit é
Adresse	,	
DESTINATION ACTUELLE :		
PROTECTION MH.		
Classé le		
DOSSIER		
Etabli le 31.3.1967		
Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR
Revu le		
Per		Qualité

Creac'h Madiec D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER N° 44 Maison 35.02

Cf: photo nº 1

Maison à "kuzh-taol", aspectée au Sud. Appareil de schiste. Linteaux des ouvertures en bois. Rez-de-chaussée et comble à haut-surcroît. Pierre d'angle datée 1717.

Inscription sur le linteau de grès de la fenêtre du deuxième niveau, partie Ouest : illisible, et date : 1843.


Intérieur :

- Rez-de-chaussée

Une pièce. Mur Est : cheminée à linteau et consoles de bois, décor en dents de scie sur le linteau, niches.

Accès au comble par une échelle de meunier.

- charpente à fermes. Arbalétriers, entraits retroussés et coyaux.



PIONEVEZ-du-FACU 29

MAISON A CREAC'H MADIEC

Vue générale, façade Sud
cliché NOVELLO

67. 29. 700 Z



PT.C				

Creac'h Ruguel
DOSSIER COLLECTIF HABITAT RURAL² 35.02

		SOUS-DOSSIER Nº	45 35.01
		Maison à kuzh-t	aol"
LOCALISATION	V :		
	RTOGRAPHIQUE :		
	00 km Nord Ouest d	n houre	
			goat VI-1 Kambert X 142,2 Y 81,5
Cadastre A	ncien : année	Section	Parcelle
R	levisé : année	Section	Parcelle
SITUATION DA	ANS I ÉDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE	: Nom		Oualité
	Adresse		
DESTINATION	ACTUELLE :		
PROTECTION	МН.		
	Inscrit le		
	Classé le		
DOSSIER			
	Etabli le 4.4.1967		
	Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR
	Revu le		
	Par		Qualité

Creac'h ruguel D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER N° 45 35.02

Maison à kuzh-taol

Cf. Photo nº 2

Maison à "kuzh-taol" aspecté au Sud, mitoyenne avec des dépendances. Aile en retour à droite de la façade postérieure.

Appareil irrégulier de schiste et grès. Encadrements des ouvertures en granite.

Une souche de cheminée au pignon Ouest. Coupe : rez-de-chaussée et comble.

Toit à deux versants couverts d'ardoise, à coyaux.

Façade antérieure Sud

Une porte en plein-cintre, chanfreinée (deux claveaux) entre deux fenêtres rectangulaires, grillées.

Faux trous de boulins sous l'égoût.

Façade postérieure Nord


aveugle, masquée par un bâtiment en appentis. Pierre d'angle de l'aile datée 1785.

Façades latérales mitoyennes.

35.01

CREACH RUGUEL

(45)



Morrest: Cheminei à linteau et consoles de bois. L. de linteau : 2 m

Mur Nord: niche, à étagère de soliste.

PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON & CHEACHRUGUEL

Vue extérieure : façade Sud Vue générale

cliché NOVELLO

67. 29. 72I Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON A CREACHRUGUEL

Vue extérieure : façade Nord Vue générale

cliché NOVELLO

67. 29. 722 Z



PLONEVEZ DU FAOU

Hinguer D.C. HABITAT RURAL

35.02

SOUS-DOSSIER Nº 46

35.01

Mark Control	353233	200
	3 5 5 5 5	
	5 5 5 5	
	2 13 223	

Maison (rejuil)

LOCALISATION : _____

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

4,500 km au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 139,9

Y.....77,2

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1966 Section

Parcelle

SITUATION DANS I 'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom.....

Oualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 28.3.1967

Par NOVELLO

Qualité ENQUETEUR

Revu le

Par

Qualité

Hinguer D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 46 35.02

Maison

Cf. Photo nº 4

Maison aspectée au Sud. Maison à "kuzh-taol": aile en retour à droite de la façade antérieure.

Appareil irrégulier de schiste et grès. Une souche de cheminée au pignon Est Ouvertures à linteau de bois.

Pas de date.

Charnier engagé dans la face interne de l'aile.

Accès à l'étage par un escalier en bois contre le mur Ouest.

Charpente inaccessible.

PLONEVEZ-du-FAOU

29

MAISON & HINGUER

Face Sud

cliché NOVELLO

67. 29.68I Z



PLONEVEZ	Z DU FAOU	Kergonval D.C. HABIT	PAT RURAL ²	3	55.02
		SOUS-DOSSI		3	55.01
		Maison (mpira)		
LOCALISA	ATION :				
REPÉRAGI	E CARTOGRAPHIQUE :				
	2 km au Sud-Est	iu bourg			
Carte	E. M. Echelle 1/50,000	FeuilleGov	rin VI-18	Lambert X	145,1
Cadas	tre Ancien : année	Section		Parcelle	-
	Revisé : année 1966	Section	L 2	Parcelle	314
SITUATIO	N DANS L'ÉDIFICE :				
PROPRIÉT	AIRE : Nom		(Qualité	
	Adresse				
DESTINAT	ION ACTUELLE :				
PROTECTI	ON MH.				
	Inscrit le				
	Classé le				
DOSSIER					
	Etabli le4.3.1967				
	Par NOVELLO			Qualité	ENQUETEUR
	Revu le				
	Per			Qualité	

Kergonval D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 48 35.02

Kergonval

Cf. photos 6 et 7

Maison à "kuzh-taol" aspectée au Sud, avec escalier extérieur contre la façade antérieure, couvert par le prolongement du versant principal.

Escalier du type "kernac'haut" (en châteauneuf), crèche sous l'éscalier.

Inscription sur le linteau de la fenêtre du deuxième niveau, murpignon de l'aile :

757 S

Distribution intérieure

Rez-de-chaussée :

Mur Est


Cheminée à linteau et consoles de bois, niches à llinteaux de bois

Etage :

Mur Ouest : cheminée de même type.

Charpente à fermes : entraits retroussés, poinçons

et goussets.




Section L2 1/2000


35-01

KERGONVAL (48)

Rez de chansice



etage



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON A KERCONVAL
Vue générale, face Sud
cliché NOVELLO
67. 29. 709 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON A KERGONVAL
Vue générale, face Nord
cliché NOVELLO
67. 29. 710 Z



PLONEVEZ-DU-FAOU	D.C. H	LABITAT RURAL ²	35.02
		OOSSIER Nº 49	35.01
LOCALISATION :			
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :			
2 km à l'Ouest du	bourg		
Carte E. M. Echelle 1/50.000		Le Huelgoat	Lambert X 140,9
		VI-17	Y. 79,9
Cadastre Ancien : année			Parcelle
Revisé : année 1966	Section	Р	Parcelle 31
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :			
PROPRIÉTAIRE : Nom			Oualité
Adresse			
DESTINATION ACTUELLE :	,		
PROTECTION MH.			
Inscrit le			
Classé le			
DOSSIER			
Etabli le 6.3.1967			
,017,1797			

ENQUETEUR

Qualité ..

Qualité

Par NOVELLO

Revu le

Par _

Kerivoas D.C.HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER N° 49 35.02 : 35.01

Maison

Cf. photo nº 8

Maison à "kuzh-taol" aspectée à l'Ouest. Appareil de schiste. Rez-de-chaussée et comble à surcroît.


Façade antérieure :

- Porte d'entrée en plein-cintre, appareillée en grès,
- deux fenêtres sur le pignon de l'aile, dont une est appareillée en granite,
- petit bâtiment en appentis, en ruine, couvert par prolongation du versant principal,
 - pierre de l'angle Nord-Ouest de l'aile, datée 1645.

Distribution intérieure :

- une cheminée à linteau et consoles de bois.


TN



Section P1 -1366. 1/2000 N

Rez de chaussei

pièce unique



- Comble

- Pas de cheminee

- chargente à chevrons portant ferme -

PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON à KERIVOAS
Vue générale, façade Ouest
cliché NOVELLO
67. 29. 698 Z



29	PLONEVEZ DU FAOU	Kerladien D.C. HABITAT RURAL ²	35.02		
		SOUS-DOSSIER Nº 50	35.01		
		Maison (regina)			
	LOCALISATION :				
	LOCALIGATION ;				
	REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :				
	2 km _au Sud-Ouest	du bourg			
	Carte E. M. Echelle1/50.000	Feuille Le Huelgoat	Lambert X 144,7 Y 78,9		
	Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle		
	Revisé : année1966	Section G 2	Parcelle 338		
	SITUATION DANS L'ÉDIFICE :				
	PROPRIÉTAIRE : Nom				
		*			
	DESTINATION ACTUELLE :				
	PROTECTION MH.				
6	Inscrit le				
	Classé le				
	DOSSIER				
	Etabli le 6.3.1967				
	Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR		
	Revu le				
	Per		Qualité		

Kerladien D.C. HABITAT RURAL SOUS-DOSSIER N° 50 35.02 35.01

Maison

Cf. photosno 10 et 11 , AL J A3

Maison de plan rectangulaire, aspectée au Sud.

Appareil de schisteet grès. Ouvertures et chaînages d'angle en granite. Murs crépis. Toiture et souches de cheminée récentes.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure : parti irrégulier.

Premier niveau :

Une porte en arc brisé à trois claveaux entre deux fenêtres rectangulaires.

Deuxième niveau :

Trois fenêtres rectangulaires.

Les ouvertures sont chanfreinées.

Porte d'entrée : inscription sur une pierre de l'arc :



Intérieur très remanié

Rez-de-chaussée

Mur Est, cheminée de granite, incorporée.

Atre large, peu profond et surélevé.

Piédroits à pan coupé.

Consoles en biseau

L. totale du linteau : 1,90 m.,

h. du linteau à l'âtre : 1,60 m.


Etage

Mur Ouest, cheminée de même type, plus petite

L. totale du linteau : 1,75 m., h. de l'âtre au linteau :

1,60 m.

TN



Section 62 1/2000

20

MAISON & KERLADIEN

Vue générale Sud cliché NOVELLO

67. 29. 714 Z




MAISON A KERLADIEN

Date et dessin

cliché NOVELLO

67. 29. 716 Z




PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON A KERLADIEN

Rez-de-chaussée pièce Est, cheminée

cliché DAGORN

67. 29. 305 V




PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON A KERLADIEN

Etage pièce Quest : cheminée

cliché DAGORN

67. 29. 306 V



KERNEVEZ-BOULOGNE

DEMEURE

35.01

Y 84,5

MANOIR (regire)

LOCALISATION:

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

5 km s su Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille HURIGOAT Lambert X 140,1

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1966 Section T.1 Parcelle 21-22

SITUATION DANS I ÉDIFICE :

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Remise

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 4,1967

Par Lefort

Revu le 9,1972

Par Ducouret-Castel

Qualité Enquêteur

Qualité Rédacteur

29

KERNEVEZ-BOULOGNE

I. HISTORIQUE

- 1. EDIFICE ANTERIEUR ./.
- 2. CONTEXTE HISTORIQUE

La réformation de 1426 donne le nom de Marie de Coetqueveran.

- 3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.
- 4. DEGRADATIONS RESTAURATIONS RECONSTRUCTIONS CHANGEMENT D'AFFECTATION. ./.

II. DESCRIPTION

Le manoir est situé au Nord-Cuest du hameau de Kernevez; il est précédé d'une cour limitée par des dépendances; le manoir sert actuellement de remise.

Construction en petit appareil de grès et schiste; ouvertures en granit.

Bâtiment de plan rectangulaire orienté au Sud; flanqué de deux ailes en retour sur la face postérieure. Des traces de collage au départ des deux ailes indiquent qu'elles sont rajoutées.

Bâtiment comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble.

Façade antérieur ordonnancée, à cinq travées d'ouvertures sur deux niveaux; trois portes au rez-de-chaussée dont l'une est obturée.

Un appentis adossé en face Nord, entre les deux ailes.

Cinq pièces par niveau : deux dans le corps du logis principal, une dans chaque aile, une dans l'appentis Nord. Accès à l'étage par une échelle. Chaque pièce du rez-de-chaussée possède une cheminée; une seule cheminée à l'étage, contre le pignon Ouest.


III. NOTE DE SYNTHESE ./.

IV. DOCUMENTATION

Sources imprimées : A.D. Finistère : 24 J 28.

V. ANNEXE ./.

Remeves
(k-boulogne)
T1- M2000



29	PLONEVEZ DU FAOU	Kerriou D.C. HABITAT RURAL ²	35.02
		Sous-Dossier nº 51	
		Maison (reguire)	
LOC	CALISATION :		
REP	ÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
	4, 500 km au Sud-Oues	st du bourg	
	Carte E. M. Echelle1/50.000	Feuille Gourin VI-18	Lambert X 139,9 Y 76,8
	Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
	Revisé : année1966	Section OI	Parcelle 65
SITU	UATION DANS L'ÉDIFICE :		
PRO	OPRIÉTAIRE : Nom		Qualité
	Adresse		
DES	STINATION ACTUELLE :		
PRO	OTECTION MH.		
	Inscrit le		
	Classé le		
DOS	SSIER		
	Etabli le 29.3.1967		
	Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR

Qualité ...

Revu le

Par

Kerriou DOSSIER COLLECTIF HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 51 35.02 35.01

Maison

Cf. photos nº 13 à 19

Maison de plan rectangulaire, aspectée au Sud. Appareil de schiste et grès. Ouvertures à linteaux de granite. Rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure

Premier niveau

- Porte en plein cintre à deux claveaux,
- fenêtre rectangulaire.

Deuxième niveau

- Deux fenêtres.
- Trois rangées de trous de boulins sous la

corniche.

- Pierre d'angle datés C G. 1655

<u>Façade postérieure</u> masquée par un bâtiment couvert en appentis par le prolongement du versant principal.

- Le mur Nord est ouvert de deux fenêtres dont une à grilles de bois et volets intérieurs.
- Accès à l'étage par l'intermédiaire du bâtiment en appentis.


Intérieur

Rez-de-chaussée : une pièce.

Etage :

Mur Nord, porte d'accès en plein cintre.

Mur Ouest, cheminée de granite, linteau à
crossettes (L. totale : 2 m.). Décor gravé sur la console droite.



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON & KERRIOU


Façade Sud-Sud-Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 682 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON A KERRIOU
Façade Sud Sud-Est
cliché NOVELLO
67. 29. 683 Z




PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON à KERRIOU
Façade Nord-Nord-Ouest

67. 29. 684 2



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON à KERRIOU
Ouvertures face Nord
cliché NOVELLO.
67. 29. 577 Z




PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON à KERRIOU

Grille de bois face Nord

cliché NOVELLO

67. 29. 686 Z




PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON à KERRIOU

Porte d'accès au Ier étage
cliché NOVELLO

67. 29. 688 Z



PLONEVEZ-du-FAOU

29

MAISON & KERRIOU

Cheminée : détail du corbeau Sud au Ier étage, mur Ouest

cliché NOVELLO

67. 29/687 Z



PLONEVEZ DO FACO	D.C. HABITAT RURAL ²	35.02	
	SOUS-DOSSIER Nº 52	35.01	
LOCALISATION :			
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :	A		
3 km au Sud-Ou	est du bourg		
Carte E. M. Echelle 1/50.000	Feuille Gourin VI-18	Lambert X 141,5 Y 77,3	
Cadastre Ancien : année	Section		
Revisé : année 1966	Section M - N	Parcelle 95	
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :			
PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité	
Adresse			
DESTINATION ACTUELLE :			
PROTECTION MH.			
Inscrit le			
Classé le			
DOSSIER			
Facility 28 3 TOS	7		

Par NOVELLO


Revu le

Par

Qualité ENQUETEUR

Qualité .

TN



Loc Guenole D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 52

Maison A

35.02 35.01

Cf. photos 20 et 21

Parcelle 95

Maison à "kuzh-taol" aspectée au Sud.

Appareil de schiste Rez-de-chaussée, étage et comble

Façade antérieure

Porte surmontée d'un auvent. Linteau de bois.

Deux fenêtres superposées, appareillées en granite.

Mur-pignon Sud de l'aile : deux fenêtres identiques. Cadran solaire circulaire, en schiste dont l'inscription est illisible.

Façade postérieure

Bâtiment couvert en appentis par le prolongement du versant principal.

<u>Intérieur modifié</u>: probablement XVIII^e siècle.

PLONEVEZ-du-FAOU

20

MAISON & LOC GUENOLE

Façade Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 679 Z



MAISON à LOC GUENOLE

Pignon Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 680 Z



LONEVEZ DU FAOU	Loc Guenole D.C. HABITAT RURAL ²	35.02
	SOUS-DOSSIER Nº 53	35.01
	Maison B	
LOCALISATION :		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
3_ km _au_Sud=Ouest	du bourg	
Carte E. M. Echelle1/50,000	Feuille Gourin VI-18	Lambert X 141,5
Cadastre Ancien : année	Section	
Revisé : année 1966	SectionNN	Parcelle 808
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité
Adresse		
DESTINATION ACTUELLE :		
PROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
DOSSIER		
Etabli le 29.3.1967		
Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR
Revu le		

Qualité

Par

29

Loc Guenole D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER N° 53 35.02 35.01

Maison B

Cf. photos 22 et 23

Bâtiment B de plan rectangulaire.

Appareil petit et irrégulier de grès. Encadrements d'ouvertures appareillés en granite.

Deux souches de cheminée (pignons).

Coupe : rez-de-chaussée et comble à haut surcroît.

Toit à deux versants, couvert d'ardoises, à coyaux.

Façade Est

Une fenêtre rectangulaire de petite taille à chaque niveau.

Façade Nord

Porte d'accès au rez-de-chaussée, à linteau de granite et arc de décharge.

Façade Ouest

Escalier extérieur couvert en appentis donnant accès au deuxième niveau par l'intermédiaire d'un bâtiment en appentis. Marches de schiste.

Façade Sud : aveugle.

Une pierre d'angle (Nord-Ouest) datée 1664

Intérieur :

Rez-de-chaussée : une pièce. Mur Sud, cheminée à linteau et consoles de bois.

<u>Comble</u>: l pièce. Mur Nord, cheminée identique. Charpente: une ferme à entrait re troussé, poinçon, coyaux; contreventement par des goussets embrévés dans la panne faîtière.

MAISON à LOC GUENOIE cadastre 808

Face-Est

cliché NOVELLO

67. 29. 674 Z



PLONEVEZ-du-FAOU

MAISON à LOC GUENOLE cadastre 808

Face Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 675 2



29	PLONEVEZ DU FAOU	Penc'hoad Posteg D.C. HABITAT RURAL ²	35.02
		SOUS-DOSSIER Nº 54	35.01
		Maison A (regine)	
	LOCALISATION :		
	REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :	hauma	
	Carte E. M. Echelle1/50.000		Lambert X 145,8 Y 76,8
	Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
	Revisé : année 1966	Section K	Parcelle 11
	SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
	PROPRIÉTAIRE : Nom		ualité
	DESTINATION ACTUELLE :		
	PROTECTION MH.		
	Inscrit le		
	Classé le		
	DOSSIER		
	Etabli le 27.3.1967		
	Par NOVELLO		Qualité ENQUETEUR
	Revu le		

Qualité

Par

Penc'hoad Posteg D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 54 35.02 35.01

Maison A

Maison de plan rectangulaire aspectée au Sud.

Deux avancées du côté Est couvertes en appentis par le prolongement des versants.


Appareil de schiste. Linteaux de bois.

Deux niveaux.

Façade antérieure aspectée au Sud.

Pas de date.

Accès à l'étage par un escalier de schiste à l'intérieur dans l'angle Sud-Est de la grande pièce.



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON & PENCHOAD POSTEG

67. 29. 670 Z



PLOYEVEZ-du-FAOU 29

MAISON à PENCHOAD POSTEG

Face Nord

cliché NOVELIO

67. 29. 671 Z



PLONEVEZ DU FAOU	Penc-hoad Posteg D.C. HABITAT RURAL ²	35.02
	SOUS-DOSSIER Nº 55	35.01
	Maison B (regula)	
LOCALISATION :		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
3 km _su_Sud_Est_du	bourg	
Carte E. M. Echelle1/50.000	Feuille Gurin VI-18	Lambert X 145,8 Y 76,8
Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
Revisé : année1966	Section K	Parcelle 477
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité
	*	
DESTINATION ACTUELLE :		
PROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
DOSSIER		

Etabli le 28.3.1967

Par NOVELLO

Revu le

Par

Qualité ENQUETEUR

Qualité _

Penc'Hoad Posteg
D.C. HABITAT RURAL²
SOUS-DOSSIER Nº 55

35.02

Maison B

Cf. photos 26,27,28

Maison de plan rectangulaire, aspectée à l'Est, avec une aile en retour à gauche de la façade antérieure (étable).

Appareil de schiste.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Particularités :

- pas de date,
- les deux corps de bâtiment sont indépendants (communication à l'étage seulement),
 - les ouvertures sont groupées dans l'angle rentrant,
 - cheminée à l'étage contre le pignon Est de l'aile.

Façade antérieure

Porte d'entrée en plein cintre appareillée en granite, chanfreinée. Les autres ouvertures sont sans appareil distinct, à linteau de bois.

Façade postérieure

Tourelle d'escalier de plan semi-circulaire en saillie à l'angle Nord-Ouest, couverte en appentis par le prolongement du versement principal, éclairée par une petite fenêtre.

Mur-pignon Est de l'aile

Trous de boulins disposés selon deux triangles.

Intérieur

Rez-de-chaussée : une grande pièce.

Mur Nord : cheminée à linteau et consoles de bois, Escalier à vis dans l'angle Nord-Ouest, à marches formées de dalles de schiste.

Etage : cheminée de même type.

PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON à PENC'HOAD POSTEG

Face Est

cliché NOVELLO

67. 29. 669 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON à PENCHOAD POSTEG

Vue face Ouest

cliché NOVELLO

67. 29. 668 Z




29

MAISON & PENCHOAD POSTEG

Vue escalier

cliché NOVELLO

67. 29. 570 Z



9	PLONEVEZ DU FACU	Treambon D.C. HABITAT RURAL ²	35.02		
		Sous-dossi m nº 12	35.01		
		Bâtiment (regula)			
	LOCALISATION :				
	REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :				
	3 km au Sud-Es	t du bourg			
	Carte E. M. Echelle 1/50.00	O Feuille Courin VI-18			
			Y77,5		
	Cadastre Ancien : année		Parcelle		
	Revisé : année 1966	Section H 3	Parcelle 388		
	SITUATION DANS L'ÉDIFICE :				
	PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité		
	Adresse				
	DESTRUCTION ACTUELLE				
	DESTINATION ACTUELLE :				
	PROTECTION MH.				
	Inscrit le				
	Classé le				

Qualité ENQUETE JR

Qualité _____

DOSSIER

Etabli le 28.3.1967

Par NOVELLO

Revu le

Par _____

Treambon D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 58 35.02 35.01

bâtiment

Cf. photos 35, 36

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste. Encadrements des ouvertures en granite, harpés.

Pas de chaînages d'angle.

Deux souches de cheminée (pignons).

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Toit à deux versants couvert d'ardoises, à coyaux.


Façade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Inscription sur le linteau de la porte axiale illisible, et date : 1846.

Cadran solaire près de la fenêtre axiale (deuxième niveau) portant l'inscription F.F. PAR MOI JEAN LE PEVILLANT I848

Corniche en doucine.

Intérieur modifié.



29

MAISON & TREAMBON

Vue générale

cliché NOVELLO

67. 29. 666 Z



29

PLONEVEZ-du-FAOU
MAISON à TREAMBON
Cadran solaire

67. 29. 667 2



PLONEVEZ DU 1	PAOU	Ty Bol D.C. HABIT	MT RURAL ²		35.02
		SOUS-DOSS			35.01
		Maison Cue	est (regul	a).	,
LOCALISATION :					
REPÉRAGE CARTO	SRAPHIQUE :				
5_	km au Sud-Ouest	du bourg			
	ille 1/50,000		out n VI-18		139
Cadastre Ancien	: année	Section			
Revisé	: année 1966	Section	0.3	Parcelle	543
	omdresse			Qualité	
DESTINATION ACT	UELLE				
PROTECTION MH.					
Inscri	t le				
Class	é le				
DOSSIER					
Etabli	le28-3.1967				
Par	NO			Qualité	enquete R
Revu	le				
Par				Qualité	

Ty Bol D.C. HABITAT RURAL SOUS-DOSSIER Nº 59 35.02

Maison (Ouest)

Cf. photosnof37 et 38

Maison à"Kuzh taol" aspectée au Sud : aile couverte en appentis par le prolongement du versant principal.

Appareil de schiste et grès. Linteaux des ouvertures en bois.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure Sud


Porte d'entrée surmontée d'une fenêtre.

Une fenêtre éclaire l'avancée, au premier niveau. Des larmiers de schiste surmontent les ouvertures. Avant-toit formant auvent au-dessus de la porte.




TY BOL

(53)



- Acces an con ble par une echelle de men noer



cheminée à l'inteau et cois

- charpente: fermes à entrait retrousse

PLONEVEZ-du-FAOU 29

MAISON TY BOL

Maison Nord - Vue générale

cliché NOVELLO

67.29.689 Z



PLONEVEZ-du-FAOU 29
MAISON à TY BOL
Maison Ouest, façade Sud
cliché NOVELLO
67. 29. 690 Z



29 PLONEVEZ DU FAOU	Ty Bol D.C. HABITAT RURAL ²	35.02
	SOUS-DOSSIER Nº 60	35.01
	Maison (Est) (reglin)	
LOCALISATION :		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIC	QUE :	
5 km au	Sud-Ouest du bourg	
Carte E. M. Echelle1,	/50.000 Feuille Gourin VI-18	Lambert X 139 Y 75,4
Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
Revisé : année	1966 Section 0.3	Parcelle 544
SITUATION DANS L'ÉDIFIC	E :	
PROPRIÉTAIRE : Nom		Qualité
Adresse		
DESTINATION ACTUELLE :		
PROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
DOSSIER		
Etabli le 28	3.3.1967	
Par .NOVELL	.0	Qualité ENQUETEUR

Qualité ...

Revu le ...

Par

Ty Bol D.C. HABITAT RURAL² SOUS-DOSSIER Nº 60 35.02 35.01

Maison (Est)

Cf. photo nº 39 et photo nº 37

Maison (Est) à "kuzh-taol".

Mêmes caractéristiques que la maison Ouest.

Escalier extérieur contre la façade antérieure, couvert en appentis par le prolongement du versant principal.

Intérieur : (cf. Trémel® en Châteauneuf -sous-dossier 67)

Pas de cheminée à l'étage.

Charpente à fermes - arbalétriers et entraits retroussés.

PLONEVEZ-du-FAOU 29

HAISON A TY BOL

Haison Est, vue générale face Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 69I Z

