

Département : 35  
Aire d'étude : Vitré périphérie  
Commune : Pocé les Bois  
Lieu-dit : La Gaulairie  
Dénomination : **manoir**

(1196)  
IA00007737

---

Canton : Vitré\_ouest

Coordonnées : Lambert0 X = 0331020 Y = 2352730

Cadastre : 1935 D1 59

propriété privée

Etat de conservation : vestiges, mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1979, 1983 par Ducouret Jean\_Pierre

(c) Inventaire général, 1979

---

## HISTORIQUE

Manoir mentionné en 1512, aux Tirel ; construit au 17e siècle. La chapelle a été construite en 1755 (porte la date).

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

COMPOSITION D'ENSEMBLE  
Parties constituanes : chapelle

### MATERIAUX

Gros oeuvre : grès, schiste, appareil mixte, moellon sans chaîne en pierre de taille  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon couvert, toit conique, flèche polygonale

DISTRIBUTION : escalier hors oeuvre, escalier en vis sans jour

TYPOLOGIE : Manoir à logis de plan massé, tour d'escalier antérieure.

1 cramaillière (deduñé)  
 Onze lincs de veselle d'estain prix  
 de 16 mes chaque linc = 108. 5 l 108.

~~3 vieux linces 3 morceaux de hairle  
 et coulttis quelques vielles cheuies  
 a usage d'houme et femme plusieurs  
 morceaux de linge jauni ; cotillon 6 l  
 1 petit cochon 5 l  
 1 huge 1 l  
 1 van 1 l~~

Testament de Felienne de Coq 1595.  
 (cf. photocopie)

V. note  
 de la  
 Gaulaine  
 1755

Le Gaulaine Anne

Note par Pierre Marie chaumière recteur de  
 Pocé... a la tête de la Gaulaine située  
 dans notre dite paroisse pour y examiner l'état  
 d'une chapelle nouvellement construite par M<sup>r</sup>  
 et M<sup>me</sup> La Motte Frain le 21 Mai 1755

-- " nous vu a l'entrée de la dite chapelle  
 éloigné de la maison de maître de 8 a 10  
 pieds de suite cependant qu'on peut entendre  
 la messe de la grand chambre un  
 chapitreau decens ensuite une porte bien clause  
 de 2 battans leufs. le pavé de la dite  
 chapelle fut bien uni un dome au dessus  
 avec 1 cloche smante, le haut et les murs  
 du dedans lambrusés et vernis, une figure au  
 dessus de la vitre qui represente l'image de la  
 vierge, deux autres representans St Pierre et  
 St Paul les trois en petites tailles et en bois  
 une table d'autel de bois au milieu de laquelle  
 est une pierre heuve consacree sans defaut

(Coutume de Puy. chapelle suite)

A. P. Poci

un missel les autres nouvelles deux courons six  
hottes d'autel quatre grosses et deux fines,  
un calice et une patène d'argent et de  
vermeil en dedans deux chambres l'une de soies  
de toutes couleurs une autre ~~mine~~ de camlot de  
soies, deux aubes, quatre amicts, deux  
corporeaux six purificatoires, plusieurs  
manuterges le tout de fin lin, deux  
ceintures deux pales le tout fut profie  
et consacré a la celebration du saint  
sacrifice de la messe apres quoy nous avons  
procédé a la benediction des susdits ornements  
de la d. chapelle et célébré la dite messe et  
toy de quoy le tout étoit contenu en ce  
feu attesté j'ay signé et annexé le firent  
sous ~~verba~~ verbal véritable a sa tenue  
de la gaulaie en l'oc le 15 juillet

1755

signé chaumieü recteur de Poci -

16 Mars 1800  
Requie des Puyvieux de Poci et l'abbé de  
St Relaine, et firent du d. Poci suivant  
laquelle le d. neuve abbé de St Relaine a  
cause du d. firent de Poci recueillis chacun  
au les deux tiers des fruits et grains  
qui croissent en la d. Puyvieux et a cause  
de ce est tenu faire célébrer en l'église du  
d. Poci deux messes aux jours de mercredi  
et vendredi de chacune semaine fournir de  
chantres pour faire le service divin a tous  
jours de dimanche et festes solennelles - relaiser  
a la grange du d. firent la partie foyvants

des dites dixmes pour servir à la  
d. fabrice et autre laisse le d. sieur abbé  
tomber la d. frange a misne et decadance  
totale et pour ce que le d. sieur abbé  
de st Helaine na (?) a tout ce que  
gles? hm entant de jour des d. dixmes  
sans avoir puis les 12 ans deuis faire  
due <sup>seule</sup> messe en le d. espace fourni d'aucun  
chantre --- >>

le abbé de st Helaine en endonnant à noltre en estat.  
la frange -- et faire due et celebrer en  
l'epoise du d. Poir à ses frais deux  
messes par chacune sepmaine l'une au  
jour de mercredi a l'autel de st Merance  
et l'autre au vendredi devant l'autel de  
ste Catherine a 9 h. du matin

ANNEXE I

ARCHIVES PAROISSIALES

**PV : Visite chapelle de la Gaulerie : 1755**

Visite par Pierre Marie chaumière recteur de Pocé... à la terre de la Gaulerie située dans notre dite paroisse pour y examiner l'état d'une chapelle nouvellement construite par Mr et Mme La Motte Frain le 21 Mai 1755...

... « avons vu a l'entrée de la ditte chapelle éloignée de la maison de maitre de 8 à 10 pieds de suite cependant qu'on peut entendre la messe de la grand chambre un chapiteau de cens ensuite une porte bien clause de 2 battans neufs. Le pavé de la ditte chapelle font bien uni, un donne au dessus avec 1 cloche sonante, le haut et les murs du dedans lambrissés et vernis, une tribune au dessus de la vitre qui représente l'image de la neige, deux autres ne présentans st Pierre et st Paul les tons en petites tailles et en bosse. Une table d'autel de bois, au milieu de laquelle est une pierre neuve consacrée sans deffaut. Un missel, les cartes neuves, deux coussins, six nappes d'autel, quatre grosses et deux fines, un calice et une pataine d'argent et de vermeil, en dedans deux chasubles : une de soies de toutes couleurs, une autre ..... de camlot de soies, deux aubes, quatre amis, deux corporeaux, six purificatoires, plusieurs manuterges, le tout de fin lin, deux ceintures, deux pales, le tout fut propre et convenable a la célébration du saint sacrifice de la messe après quoy nous avons procédé à la bénédiction des susdits ornements de la d. chapelle et célébré la ste messe et foy de quoy le but étant confirmé en ce jeu atteste j'ay signé et assigne le présent procès verbal véritable a sa terre de la Gaulairie en pocé ce 15 juillet 1755.

Signé Chaumière recteur de Pocé.

### **Historique**

Manoir mentionné en 1512 aux Tirel (Banéat).  
La chapelle porte la date 1755 (élévation antérieure).

### **Description**

Manoir en écart comprenant un corps de logis environné de dépendances agricoles plus récentes ; derrière le logis une chapelle ; vestiges d'un fournil.

Construction en schiste granité, moellons sans chaîne en pierre de taille, baies en grès, linteaux de bois ; chapelle de même, porte en grès, sol en tomettes.

Manoir de plan massé avec tour d'escalier antérieure en hors oeuvre sur l'angle droit ; rez-de-chaussée et étage carré. Du fait des ajouts, la tour est actuellement dans oeuvre. Chapelle de plan rectangulaire, à un vaisseau ; petit clocher en charpente.

Élévation antérieure du logis irrégulière et remaniée : il semble que la porte et la fenêtre aient été inversées. Une fenêtre derrière au deuxième niveau.

Toit à longs pans à pignons couverts, une souche de cheminée sur chaque pignon ; tour d'escalier à toit conique. La chapelle a un toit à pignons couverts ; petit clocher en retrait sur le mur-pignon ouest, à flèche carrée.

Charpente du logis (cf. photo) remaniée par le doublement des arbalétriers ; les fermes anciennes sont conservées : paire d'arbalétriers légèrement cintrés vers le haut retombant sur la poutre formant entrait très en deçà de l'aplomb du mur ; poinçon et entrait retroussé, contreventement par des goussets ; échantignolles taillées dans la masse de l'arbalétrier ; les arbalétriers rapportés, de section plus faible que les anciens, retombent au sommet du mur-bahut sur un blochet porté par une sablière ; deux cours de pannes latérales.

Une pièce par étage. Au rez-de-chaussée salle avec cheminée sur le pignon droit, consoles et linteau de bois, placard mural fermé de deux vantaux sur le pignon gauche, fenêtre murée au nord, sol en tomettes ; plafond à poutres et solives portant un sol en « terrasse » fait de colombins d'argile sur âme en chêne. A l'étage cheminée à gauche (les cheminées sont alternées sur les pignons), lambrissée, sol en parquet ; dans le comble sol en tomettes.

On accède à la cage d'escalier par une porte dans le pignon droit ; escalier en vis sans jour, marches d'assemblage, tournant à gauche, cage circulaire ; l'escalier dessert l'étage et le comble.

### **Note de synthèse**

Construit vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, le logis de la Gaulairie selon une formule fréquemment répandue dans le pays de Vitré, ne possédait à l'origine qu'un simple corps à une seule pièce par niveau, l'étage étant distribué par une tour d'escalier sur l'angle. Une chambre sur cave lui fut ajoutée dans le courant du siècle suivant. Lors de sa bénédiction, la petite chapelle

construite en 1755 pour les Frain de La Motte, sieurs de la Gaulairie, fit l'objet d'un inventaire minutieux qui signale le petit auvent ou « chapitreau » de l'entrée et énumère tous les ornements liturgiques. Sa position incompréhensible, à l'envers du logis, s'explique selon les propos du recteur d'alors par la volonté de pouvoir entendre la messe « depuis la grand chambre de la maison de maître ».

### Conclusions

La chapelle est datée 1755 ; le logis est certainement antérieur et peut dater de la fin du XVII<sup>e</sup> siècle.

### DOCUMENTATION

#### Bibliographie


- BANEAT, Paul. *Le département d'Ille-et-Vilaine...*, t. 3, p. 143.

### TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1935, section DI, échelle 1/2500e.	
Doc.	1	Cadastre 1823, section DI.	96 35 00576 X
Fig.	1	Élévation antérieure, vue générale nord-ouest : logis et chapelle.	80 35 00680 X 97 35 01123 XA*
Fig.	2	Vue générale est.	80 35 00679 X
Fig.	3	Chapelle.	80 35 00611 X
Fig.	4	Charpente du logis.	80 35 00612 X

\* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Cadastre 1935, D1, n°59, 1/2500e.



Manoir

Doc.1 Cadastre 1823, section D1.

Ph. Inv. Artur/Lambart  
96 35 0576 X



## Manoir

**Fig.1** Elévation antérieure, vue générale  
nord-ouest du logis et de la chapelle.

**Ph. Inv.Artur/Lambart**  
80 35 0680 X  
97 35 1123 XA



## Manoir

Fig.2 Vue générale est.

Ph. Inv.Artur/Lambart  
80 35 0679 X

manoir

Fig.3 Chapelle.

Ph. Inv. G. Artur/N.Lambart  
80 35 0611 X



## Manoir

Fig.4 Vue de la charpente du logis.

Ph. Inv.Artur/Lambart  
80 35 0612 X