

56
n° département

LE FAQUET
commune



Place des Halles
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

CHAPELLE DE LA CONGREGATION
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000° feuille : PLOUAY

Lambert : 1

X 16580

Y 05360

Cadastre

année : 1827

section : le bourg

parcelle : 1018

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Commune du Faouët

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 11 février 1970

par J. CADIOU et D. MOIREZ

revu le :

par

LE FAOUET

Chapelle de la Congrégation

HISTORIQUE

I. EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) :

Aucun édifice antérieur ne nous est connu, soit par des traces matérielles quelconques, soit par des textes.

II. CONTEXTE HISTORIQUE :

III. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE :

Elle fut réalisée en 1715 comme l'attestait l'inscription retrouvée lors de la démolition et qui, plus précisément disait :

"En perpétuel souvenir, le très noble et très illustre seigneur Gabriel-Claude de GUERGORLAY, marquis du Cludon, et la très noble et très illustre Irène de TINTENIAC, dame de Quimerch, ont élevé ce monument en signe de piété, en l'an du seigneur 1715." (cf. A. D. Ille- et-Vilaine, 7 Fe 57, Fonds Des Bouillons, coupe Ouest-France, 30-31 Mai 1953).

Cette inscription se trouvait-elle au-dessus de la niche du pan droit du chevet ? ou quelque part à l'intérieur ? Une pierre qui devait porter soit des armoiries, soit une inscription, est bien visible sur le chevet, mais les cartes postales anciennes (cf. repro. 68.56.502.V.) ne sont pas suffisamment précises pour que l'on puisse se prononcer avec certitude.

En ce qui concerne les fondateurs, Gabriel-Claude de KERGORLAY est bien

LE FAOÛET

Chapelle de la Congrégation

connu grâce aux études de la Comtesse Du LAZ sur la Baronnie du Faouët et à la thèse d'Albert MOUSSET sur cette importante famille bretonne.

Gabriel-Claude, fils aîné de Jacques-Claude de Kergorlay, marquis du Cludon, comte de Guengat, baron de Rimaison et de haute et puissante dame Jeanne-Pelagie d'ESPINAY (1). Il épousa en 1702 (2) Marie-Claude du Fresnay née miraculeusement (3) en 1683, seule fille et unique héritière de Nicolas-François DU FRESNAY, baron du Faouët. Il mourut en 1720 (4).

Quant à Irène de TINTENIAC, dame de Quimerch, les recherches n'ont pas permis jusqu'à présent de l'identifier ni de connaître les liens qui pouvaient l'unir à Gabriel-Claude de Kergorlay (5).

IV. DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION :

1. En ce qui concerne la chapelle elle-même :

1851 : démolition probable du clocheton, autorisée par l'Evêque. On ne connaît pas la cause de cette démolition (cf. A. D. Morbihan, série O).

L'aspect du clocheton sur les cartes postales anciennes donne à penser que cette mesure a été mise à exécution.

(1) JEGOU DU LAZ, op. cit. , p. 32.

(2) MOUSSET, op. cit. , pp. 394-396.

(3) L'accident subi par sa mère qui, se rendant à la chapelle Ste Barbe trois mois avant l'accouchement tomba et roula sous le carrosse qui l'émmenait, a fait l'objet d'un ex-voto de la chapelle Ste Barbe et est relaté dans un procès-verbal publié par la Comtesse Du Laz (Ibid. , p. 31-32).

(4) Mousset, ibid. p. 406.

(5) Il faut espérer que le relevé de l'inscription par les Ouvriers des Ponts et chaussées lors de la destruction de la chapelle, est fidèle. Quant à l'inscription elle-même, rien ne dit ce qu'elle est devenue.

LE FAOÛET

Chapelle de la Congrégation

- Janvier 1852 : La chapelle était désaffectée depuis plusieurs années lorsque la toiture s'effondra (A. D. Ille et Vilaine, 7 Fe 57, coupure de presse, 16 Janv. 1952).
- Mai 1953 : La démolition est en cours. Pendant les travaux, les ouvriers des Ponts et Chaussées trouvèrent une pierre sur laquelle était scellée une plaque de *métal* portant une inscription nous renseignant sur la date de construction (1715) et les maîtres de l'oeuvre (Gabriel-Claude de Kergorlay et Irène de Tinténiac). Le pignon de la façade principale (d'orientation inversée par rapport à la normale) fut seul conservé, et le calvaire, autrefois adossé contre la façade Sud, fut remonté contre le pignon conservé.(1). Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise JOURDAIN, de Quimper, et leur règlement effectué en Septembre 1953. (cf. A. D. Ille-et-Vilaine, 7 Fe 57, Fonds Des Bouillons, coupures Ouest-France, 30-31 Mai 1953 et A. municipales du Faouët, délibération du C. M. du 13 Sept. 1953).

2. En ce qui concerne les abords de la chapelle :

- 1826 : projet de murets sur la place des halles et d'aménagement de la petite place près de la chapelle de la Congrégation (délib. Cons. Municipal, 6 Juin). Ce projet ne fut exécuté que plus tard (cf. *infra*).
- 1829 : projet de déplacement du calvaire (cf. *supra* ; *ibid.* , 10 Mai 1829).
- 1831 : projet d'aménagement de murets de 1 m. de haut et de 0,60 m. d'épaisseur, pour border la place des halles (*Ibid.* , 20 Nov. 1831).

(1) C'est la seconde fois que l'on déplaçait le calvaire qui, avant d'être le long de la façade Sud de la Chapelle, se trouvait, en 1829, près des halles (cf. A. Municipales du Faouët, délib. du C. M., 10 mai 1829).

LE FAOUE

Chapelle de la Congrégation

3. En ce qui concerne le mobilier de la chapelle :

M. THOMAS-LACROIX, dans ses notes inédites (A.D. Morbihan), mentionne, dans la niche du chevet, à l'extérieur, l'existence d'une statuette de Vierge à l'Enfant, en bois, de 0,30 m. de hauteur, d'époque Louis XIII, d'une bonne exécution ; d'autre part, à l'intérieur :

- un Christ en bois peint et doré, de 1,30 m. , du XVIIIe siècle.
- une Vierge présentant les mêmes caractéristiques ;
- une Vierge d'époque Louis XIII, en bois, mesurant 0,50 m.

Nous n'avons aucune indication sur ce que sont devenues ces pièces de mobilier et l'examen des cartes-postales anciennes amène à constater que les niches (une au Sud, une à l'Ouest) n'étaient pas, au moment où ces clichés furent pris, garnies de leur statue.

LE FAOUET

CHAPELLE DE LA CONGREGA-
TION

1) SITUATION ET ETAT ACTUEL.

De l'ancien édifice ne subsiste que le mur-pignon Ouest, adossé à la dernière maison Ouest de l'alignement qui jouxte les Halles, à l'angle Nord-Ouest de la Place.

Mur-Pignon dont la ligne des rampants est brisée, contrebuté aux angles et au niveau des ruptures de pente par des contreforts droits.

Clocheton au nu du pignon : souche de plan carré à corniche très moulurée ; chambre des cloches ouverte sur chaque face d'une baie en plein cintre surmontée d'un fronton triangulaire mouluré, flèche octogonale sommée d'une boule et cantonnée de quatre têtes humaines sculptées en ronde-bosse. Le mur-pignon, visiblement remonté, est actuellement déplacé par rapport à son emplacement originel ainsi qu'en témoignent deux documents montrant l'édifice dans son état ancien.

II) ETAT ANCIEN.

Chapelle dont l'orientation est inversée.

Plan rectangulaire ; chevet à trois pans ; petite chapelle rectangulaire construite en appentis à l'Ouest de la façade Nord.

- Toit à deux versants et croupes au-dessus des pans du chevet.
- Façade Sud ouverte de trois fenêtres, rectangulaires, à linteau appareillé en arc surbaissé et d'une porte en plein cintre surmontée d'une petite niche.
- Les pans Nord-Ouest et Sud-Ouest du chœur sont ouverts d'une fenêtre en plein cintre à ébrasement ; le pan central est creusé d'une petite niche en plein cintre à culot surmontée d'une pierre dont les armoiries semblent martelées.
- On peut distinguer sur la vue prise du Nord-Ouest, le départ d'un appentis construit à l'Est de la façade Nord.
- Corniche en cavet sous l'égoût de la toiture.
- Petit appareil de granit (?) - Chainages d'angle harpés.

LE FAOUET

Chapelle de La Congrégation

DOCUMENTATION

I. SOURCES

SOURCES MANUSCRITES :

A. D. MORBIHAN :

- Notes de M. Pierre THOMAS - LACROIX
- Notes de Hervé Du HALGOUET (1943-1953), dactylographiées.
- Série O, Le FAOUET, travaux communaux :
 - Lettre de l'Evêque de Vannes au Préfet, en date du 15 Décembre 1851, le prévenant qu'il a autorisé la réunion extraordinaire du Conseil de fabrique à l'effet de délibérer sur la démolition du clocheton de la Congrégation.

A. D. ILLE-ET-VILAINE :

7 Fe 57, Fonds Des Bouillons : coupures de presse relatant l'effondrement de la toiture (Ouest-France (?), 16 Janvier 1952) et les travaux de démolition du tout à l'exception du pignon oriental (Ouest-France, 30-31 Mai 1953).

A. PAROISSIALES DU FAOUET : néant .

A. MUNICIPALES DU FAOUET :

Délibérations du Conseil municipal en dates des :

- 6 Juin 1826 (aménagement de la place) ;
- 10 Mai 1829 (id. ; projet de transfert du calvaire) ;
- 20 Novembre 1831 (aménagement place des halles) ;
- 12 Mai 1839 (cloche de la chapelle) ;
- 13 Septembre 1953 (règlement des travaux effectués par l'entreprise JOURDAIN, de Quimper).

SOURCES IMPRIMÉES :

MOUSSET (Albert).- Documents pour servir à l'histoire de la maison de Kergorlay en Bretagne.- Paris, H. Champion, 1921, I Vol. in. 4°, ill. fig. ; cf. notamment pp. 394 -396 ; 390 ; 406.

LE FAOUE

Chapelle de La Congrégation

II. TRAVAUX HISTORIQUES :

JEGOU DU LAZ (Comtesse). - La baronnie du Faouët.- Vannes, Galles, 1891, 1 Vol.
in. 8°, p. 32.

III. REPERTOIRES, DICTIONNAIRES, POUILLES

DUHEM (Gustave). - Les églises de France. Morbihan.- Paris, Letouzey et Ané, 1932,
1 Vol. in. 4°. p. 41 (simple mention).

IV. DOCUMENTS DE REFERENCE :

1. Cartes postales anciennes :

- A. D. Morbihan :

- n° 53/2, Vue de la chapelle prise du N.O. de la place des halles, montrant le chevet et une grande partie de la façade, Nord. (carte postale coll. Laurent, Port-Louis, n° 2885 ; repro. n° 68. 56. 502. V.).

- 53/75, vue de situation prise du S.O. de la place des halles et montrant la face Sud de la chapelle. (Coll. Villard, Quimper ; repro. n° 68. 56. 503. V.).

- A. D. ILLE-ET-VILAINE :

7 Fe 57, Fonds Des Bouillons :

- Vue de situation, prise du Sud (coll. Villard, Quimper : la même que supra).

- Vue plus rapprochée, prise légèrement du Sud-Est, montrant également le départ de la route de Gourin (Coll.ⁿ Raoul Bazar, Gourin ; repro. n° 70.56.309.V.)

2. Clichés illustrant des coupures de presse :

A. D. Ille-et-Vilaine :

07.56.057 0000.000 33.04.01.00 0008

LE FAQUET

Chapelle de la Congrégation

7 Fe⁵⁷y Fonds Des Bouillons :

- 1 vue de la chapelle après la destruction du chevet, des murs du Nord et du Sud, et montrant les travaux de consolidation du pignon Est restant (Ouest-France, 30 - 31 Mai 1953).

- La chapelle vue du Sud, avant sa destruction : cliché Arch. Studio QUIDEAU (Ouest-France ? , 25 Février 1964).

07.56.057.0000.000 33.04.01.0008

LE FAOUE T

CHAPELIE DE LA CONGREGATION

Table des Illustrations

Documents graphiques

- 1 - Plan de Situation : Plan de la Place de la Mairie.

— : — : — : — : — : — : — : — : — :

CHAPELLE DE LA CONGREGATION

Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Mur pignon, vue générale	70.56.216.V
	<u>Documents de référence</u>	
2	Vue générale prise du Nord-Ouest de la place : Chapelle et place	68.56.502.V
3	Vue générale prise du Sud-Ouest de la place : Chapelle et place	68.56.503.V
4	Carte postale ancienne, vue de la chapelle prise du Sud-Est	70.56.309.V

07.56.057.0000.000.33.04.01.00.0008


LE FAOUE 56

CHAPELLE DE LA CONGREGATION

Mur-pignon : vue générale

Cliché DAGORN

70.56.216 V



07 56 057 0000 000 33 04.01 00 0008

LE FAOUËT

CHAPELLE DE LA CONGREGATION

Vue Générale, chapelle et place


Prise du ~~Nord~~ Ouest de la place

Archives Départementales

Morbihan - 53 - 75

Cliché ARTUR

68.56.502 V



07 56 057 0000 000 33 04 01 00 0008

LE FAUQUET

CHAPELLE DE LA CONGREGATION

Vue Générale, chapelle et place


Prise du ~~Nord~~-Sud de la place

Archives Départementales

Morbihan - 53 - 2

Cliché ARTUR

68.56.503 V



07.56.057.0000.000.33.04.01.00.0008

LE FAOUE 56

CHAPELLE DE LA CONGREGATION

Carte postale ancienne représentant la Chapelle sous l'angle Sud-Est (A.D. d'Ille et Vilaine Fonds Des Bouillons - 7 Fe 57)
Reproduction

Cliché DAGORN

70.56.309 V

