

56
n° département

MESLAN
commune



SAINT PATERNE
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAUQUET
canton

CHAPELLE SAINT PATERNE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000 ^o	feuille :	PLOUAY	Lambert : 1	X 17135
					Y 04690
Cadastre	année : 1826	section :	C 1	parcelle :	449
	année : 1963	section :	C 1	parcelle :	201

Propriétaire : Commune de Meslan

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7 avril 1966 par J.F. HERMON, D. MOIREZ & F. PAVIS
revu le : 12 mai 1969 par G. & P. BOISSE & J. CADIOU

MESLAN

SAINTE-PATERNE

CHAPELLE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

Edifice daté à l'intérieur en deux endroits :
1641 chevet.
1642 angle Nord-Ouest de la croisée du transept.
CF également infra, acte de fondation de 1653.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

- Vers 1754 réparations à la charpente et suppression d'un dôme qui surmontait la toiture.
- Diverses réparations d'entretien au XIXème, notamment :
 - 1674, vitraux.
 - 1679, corniche.
 - 1886 - 1887, lambris, charpente, maçonnerie.
 - 1949, réfection de la façade Ouest, reculée de 5m. par rapport à la précédente, le clocher qui s'était effondré ne fut pas reconstruit.
(cf. Archives Paroissiales et Municipales)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

1653 : Le seigneur fondateur était René du Fresnay, chevalier de l'ordre du Roy, vicomte de Meslan, baron du Faouet et de Baregan (cf. Archives paroissiales, copie de l'acte de fondation du 8 janvier 1653)

MESLAN

SAINT-PATERNE

CHAPELLE

I) SITUATION

Sur un placître surhaussé. En contrebas, à l'Ouest, exploitation agricole composée de deux maisons d'habitation perpendiculaires l'une à l'autre et d'un édifice en ruine au Sud. Ces édifices forment une cour en fer à cheval devant la façade Ouest de la chapelle.

II) PLAN - COUPE

Chapelle orientée.

Plan en croix latine formé d'un vaisseau longitudinal et d'un transept couverts d'une charpente lambrissée formant berceau en segment. Les deux lambris se recourent à la même hauteur.

Choeur et bras de transept à une travée droite et terminaison à trois pans.

Le choeur liturgique est déterminé par l'emmarchement droit de la table de communion, légèrement en retrait des angles Nord-Est et Sud-Est de la croisée.

La balustrade se prolonge en retour d'équerre épousant les angles de la croisée sur toute la largeur du bras de transept. Elle s'incurve en avancée convexe devant les degrés tronconiques qui précèdent les autels latéraux plaqués contre les murs Est du transept.

Sacristie de plan carré contre le mur Est du chevet.

Le vaisseau longitudinal se prolongeait davantage vers l'Ouest. Toute une partie effondrée a été arasée et aménagée en parvis auquel on accède par un degré carré à l'Ouest.

Depuis cet arasement de l'extrémité Ouest, l'édifice mesure en longueur (hors-oeuvre y compris la sacristie) 29,50 m, les dimensions initiales étant de 36,30 m.

Longueur actuelle dans oeuvre : 21,30 m. (non compris la sacristie)

Largeur hors-oeuvre du vaisseau longitudinal : 9,50 m.

Largeur hors-oeuvre à l'emplacement du transept : 23 m.

III) ELEVATIONS EXTERIEURES

Précédée d'un parvis auquel on accède à l'Ouest par un escalier à degrés carrés et qui correspond à l'avancée de l'ancienne chapelle (cf. Historique).

a) facade Ouest

Façade Ouest (remontée en retrait) : pignon triangulaire en gros appareil régulier rampants appareillés en lits horizontaux - sommé d'une croix moderne.

Porte axiale en plein cintre à piédroits harpés.

MESLAN

SAINT-PATERNE

CHAPELLE

Au-dessus, toujours dans l'axe de la porte, niche en plein cintre.
La façade est flanquée, au Nord et au Sud, de deux contreforts droits en glacis, qui montent jusqu'à la moitié de la façade. A mi-hauteur, sur les contreforts, corniche par incurvation.

Au Nord du contrefort Nord, départ d'une plinthe de un mètre de large, qui court à la base de tous les murs sauf sur la face Ouest.

b) face Sud de la nef.

Entre façade Ouest et croisillon Sud. Appareil régulier - corniche par incurvation sous l'égoût du toit. Plinthe moulurée. A l'Ouest, porte en plein cintre : arc à trois claveaux et piédroits harpés. Devant cette porte, quatre degrés ~~à l'Est~~.

A l'Est de cette porte, à 50 cm, sous le toit, fenêtre en plein cintre ébrasée.

c) croisillon Sud.

A deux murs droits et terminaison en trois pans.

1- façade Ouest.

A l'angle formé par la nef et le croisillon Sud, porte en plein cintre - elle est encadrée par deux pilastres portant une architrave moulurée en doucine.

Frise nue et fronton triangulaire accosté de deux boules.

On accède à cette porte par trois degrés ~~à l'Est~~. A la base du mur, plinthe moulurée en doucine. Sous le toit, corniche par incurvation qui court tout autour de l'édifice.

2- façade Sud.

Pan Sud-Ouest.

Grande fenêtre axiale obstruée : en arc brisé - ébrasement biais.

Pan Sud.

Grande fenêtre axiale en arc brisé (mauvais état). Ebrasement biais.

Pan Sud-Est.

Identique au pan Sud-Ouest.

3- Face Est.

Aveugle.

d) chevet.

Composé de deux murs droits et d'une terminaison à trois pans.

MESLAN

SAINTE-PATERNE

CHAPELLE

- 1- façade Sud-Est.
Grande fenêtre en arc brisé - à ébrasement biais.
- 2- Face Est.
Aux 9/10 cachée par la sacristie.
- 3- Sacristie.
Appareil régulier - corniche et plinthe.
Ouverte sur ses faces Sud et Est par une fenêtre rectangulaire.
Il n'y a pas de rupture d'appareil entre les murs du choeur et ceux de la sacristie.
- 4- face Nord-Est du chevet.
Même disposition que la face Sud-Est : grande fenêtre en arc brisé à ébrasement biais. Dans l'angle avec le croisillon Nord, petite porte rectangulaire obstruée.
- e) croisillon Nord.
Mêmes dispositions et ouvertures que le croisillon Sud.
Fenêtres en arc brisé à ébrasements biais ouvertes sur chacun des trois pans.
les fenêtres latérales sont murées.
- f) face Nord de la nef.
Gros appareil régulier - fenêtre en arc brisé, à ébrasement biais, désaxée vers l'Ouest.

IV) ELEVATIONS INTERIEURES.

Espace intérieur couvert par une charpente lambrissée en berceau. Pénétration à la même hauteur du berceau longitudinal et du berceau transversal : clé de section circulaire, moulurée d'un tore, à la croisée. Lambris en cul de four à trois pans sur les extrémités du choeur et des bras de transept.
Sablières sans décor, rythmées par des blochets moulurés en quart de rond.
Les arêtes des murs sont abattues aux quatre angles de la croisée du transept. Les pans biais sont amortis par de petits culs-de-lampe moulurés.
Sur le panneau Nord-Ouest : date 1642.

a) Nef.

- façade Ouest, fenêtre axiale rectangulaire, ébrasée. Porte axiale en plein cintre
- façade Sud, deux bénitiers.

1) à l'Est (à 30cm.) de la porte Ouest.

MESLAN

SAINT-PATERNE

CHAPELLE

Gros bénitier en granit - de section hexagonale, (diamètre : 55 cm. et 50 cm. Hauteur : 50 cm. Profondeur : 35 cm.)
Posé sur un socle de section carrée (60 cm de côté. Hauteur : 52 cm)

2) à l'Est du gros bénitier, à 3.60 m. à l'Est.

Petit bénitier encastré dans le mur, à trois faces (Hauteur ; 35 cm profondeur : 43 cm, épaisseur : 10 cm. Profondeur : 15 cm) surmonté d'un arc en accolade et d'une croix gravée dans la pierre.

Fenêtre en arc brisé (proche du plein cintre) - à ébrasement biais -
Porte à l'Ouest, rectangulaire, à linteau monolithe.

- facade Nord

Fenêtre en arc brisé semblable à la précédente.

b) Transept.

- croisillon Sud.

* face Ouest : une porte rectangulaire, linteau monolithe.

* face Sud-Ouest : fenêtre en arc brisé, obstruée.

* face Sud : fenêtre en arc brisé à ébrasement biais.

* face Sud-Est : fenêtre en arc brisé, obstruée.

* face Est : aveugle - devait porter un retable qui a disparu.

- croisillon Nord

* face Ouest : aveugle, porte rectangulaire, symétrique de celle de la face Ouest du croisillon Sud, obstruée.

* face Nord : fenêtre en arc brisé, à ébrasement biais.

* face Nord-Ouest : fenêtre en arc brisé, obstruée.

* face Nord-Est : fenêtre en arc brisé obstruée.

* face Est : aveugle, porte un retable.

MESLAN

SAINTE-PATERNE

CHAPELLE

c) Choeur.

- face Nord-Est : fenêtre en arc brisé à ébrasement biais.
- face Est : mitoyenne avec la sacristie - Porte le retable - Percée de deux portes en plein cintre qui communiquent avec la sacristie. Au-dessus de la porte Sud, une console porte une date : 1641.
- face Sud-Est : fenêtre en arc brisé à ébrasement biais.

d) Sacristie

- face Ouest. aveugle, mur très épais, mitoyen avec le chevet.
- face Nord. aveugle. Décrochement dans l'appareil, à un mètre de la porte Nord.
- face Est. fenêtre axiale, rectangulaire à linteau en bois ; ébrasée légèrement sur les faces Nord et Sud. Base très ébrasée.
- face Sud. fenêtre axiale, rectangulaire, linteau en bois ; ébrasée légèrement sur les faces Est et Ouest - base très évasée.

Plafond : fortes solives de section carrée, soutenant un plancher aux 3/4 pourri.

Le sol de la nef et du transept est dallé régulièrement - le choeur à un dallage plus petit.

Les dalles sont en granit taillé.

Le surélévement, devant l'autel est recouvert d'un plancher.

v) PARTIES HAUTES.

Vaisseau longitudinal couvert d'un toit à deux versants se terminant en croupes

07.56.131 0000 000 33.04.01.00 0002

MESLAN

SAINT-PATERNE

CHAPELLE

au-dessus de chaque pan de l'abside.

Vaisseau transversal couvert d'un toit à deux versants qui recoupe le toit principal à la même hauteur et se termine en croupes au-dessus des trois pans de chaque bras du transept.

Sacristie couverte d'un toit à deux versants et croupe à l'Est, beaucoup plus bas que les toitures de l'édifice.

Son faitage pénètre la croupe Est de l'abside un peu au-dessus du niveau de l'égoût.

Couverture d'ardoises.

Charpente lambrissée (cf. Coupes et Elévations intérieures).

VI) MATERIAU

Granit - Moyen appareil régulier.

MESLAN

SAINTE-PATERNE

CHAPELLE

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- LE MENE J., Histoire archéologique féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, Tome I P.541 (mentionnée).
- DUHEM G. Les Eglises de France. Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, p.107, (erroné).

ARCHIVES :

Archives Municipales de Meslan.

- Délibérations du Conseil Municipal, 3 avril 1949 et 15 Octobre 1950.

Archives Paroissiales de Meslan.

- Délibération du Conseil de Fabrique, 28 avril 1754 et 6 février 1820.
- Ordonnance de visite épiscopale, 27 juillet 1752.
- Comptes (années 1866, 1869, 1870, 1874, 1876, 1879, 1882, 1886 - 1887)
- Cahier de paroisse (année 1949)
- Documents divers :
 - Copie de l'acte de fondation fait le 8 janvier 1653 par messire René du Fresnay, vicomte de Meslan...
 - Procès-Verbal de l'état de la charpente, 12 juin 1773

Archives Départementales du Morbihan

Fichier archéologique, 1942.

07.56.131.0000.000 33.04.01.00.0002

MESLAN

CHAPELLE SAINT-PATERNE

Table des Illustrations



Documents graphiques

- 1 Plan
- 2 Plan de situations.

77.56.235 V

MESLAN Morbihan
chapelle Saint Paterne

07	56	131	0000	000	33 04	01 00	0002	1	A Rouault	H.Benoist	1966
----	----	-----	------	-----	-------	-------	------	---	-----------	-----------	------



1/1000

77.56.245 V

MESLAN Morbihan
chapelle Saint Paterne

07	56	131	0000	000	33	04	01	00	0002	2	A Rouault	H. Benoit	1966
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	------	---	-----------	-----------	------




Table des Illustrations
Documents photographiquesVues aériennes

1	Vue aérienne Ouest	67.56.1487.VR
2	Vue aérienne Sud	67.56.1488.VR
3	Vue aérienne Est	67.56.1486.VR

Vues extérieures

4	Façade Ouest	66.56.365.V
5	Bras Sud	66.56.366.V
6	Chevet, vue générale	66.56.490.V
7	Chevet, face Nord et bras de transept Nord	66.56.491.V

Vues intérieures

8	Nef, vue générale d'Ouest en Est	66.56.367.V
9	Nef, vue générale d'Est en Ouest	66.56.368.V
10	Bras de transept Sud	66.56.369.V
11	Sacristie, porte Sud, côté sacristie	66.56.372.V
12	Sacristie, porte Sud, côté sacristie	71.56.303.V
13	Sacristie, porte Sud, côté chœur	71.56.302.V

Mobilier

14	Maître-autel : retable, vue générale	66.56.381.V
15	Maître-autel : retable, détail des parties hautes	71.56.304.V
16	Maître-autel : retable, détail de la partie inférieure	71.56.305.V
17	Maître-autel : retable, détail d'un atlante	71.56.306.V
18	Maître-autel : retable, détail du panneau supérieur	66.56.380.V
19	Autel du bras Nord : retable, vue générale	66.56.370.V
20	Autel du bras Nord : retable, vue générale	71.56.296.V
21	Autel du bras Sud	71.56.297.V
22	Table de communion	71.56.298.V
23	Table de communion du bras Nord	71.56.299.V
24	Bénitier, mur Sud de la nef	66.56.371.V
25	Bénitier, mur Sud de la nef	71.56.308.V
26	Statue de Saint Patern	66.56.378.V
27	Statue de Saint Mathurin	66.56.377.V
28	Croix d'autel, bras Sud	66.56.374.V
29	Croix d'autel, bras Sud	71.56.300.V
30	Statue de Saint Etienne	66.56.375.V
31	Statue de Saint Vincent	66.56.373.V
32	Statue de Notre-Dame du Bon Secours	71.56.307.V
33	Statue de Notre-Dame du Bon Secours	66.56.376.V
34	Croix de l'autel du chœur	71.56.301.V
35	Tableau central du chœur	66.56.379.V

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle Saint-Paterne

Vue aérienne, Ouest

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1487. VR.



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle Saint-Paterne

Vue aérienne, Sud

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1488. VR.



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle Saint-Paterne

Vue aérienne, Est

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1486. VR.




07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

Façade occidentale.

Cliché DAGORN
66.56.365.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

Croisillon Sud.

Cliché DAGORN
66.56.366.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

Chevet, vue générale.

Cliché DAGORN
66.56.490.V



MESLAN

Chapelle St-Paterne

Chevet, face Nord et croisillon
Nord.

Cliché DAGORN
66.56.491.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

La nef, vue générale vers le
choeur.

Cliché DAGORN
66.56.367.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

La nef, vue générale vers l'ouest.

Cliché DAGORN
66.56.368.V



MESLAN

Chapelle St-Paterne

Le croisillon Sud

Cliché DAGORN

66.56.369.V



07.56.131	0000 000	39.03.02.00	0001
07.56.131	0000 000	33.04.01.00	0002

MESLAN

SAINTE-PATERNE

CHAPELLE

PORTE

DECOR MOBILIER

:		:
:	<u>SITUATION DANS L'EDIFICE</u> :	Entre chevet et sacristie.
:	<u>PROVENANCE</u>	:
:	<u>MATERIAUX</u>	: Bois et fer.
:	<u>DIMENSIONS</u>	: Hauteur : 2,07 m.
:		: Largeur : 95 cm.
:		: Epaisseur : 5 cm.
:	<u>EPOQUE</u>	: XVII ^e siècle
:	<u>PROTECTION M.H.</u>	:
:		:
:		:
:		:

TECHNIQUE

: Bois travaillé et fer forgé.

DESCRIPTION

: Porte rectangulaire.

- Côté chœur : 6 panneaux : deux grands rectangulaires en haut et en bas, deux petits carrés, au milieu. Clef en fer forgé.
- Côté sacristie : montants et traverses en bois - gonds très longs en fer forgé - le mécanisme de la serrure est contenu dans une plaque de bois évidée. Il fonctionne encore très bien.

DM1

....


07.56.131 0000.000 39.03.02.00 0001
07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0002

MESLAN

Chapelle St-Paterne

Sacristie, porte Sud.

Cliché DAGORN
66.56.372.V




MESLAN 56

CHAPELLE SAINT PATERN

Porte de la sacristie ouverte
dans le chœur - côté sacristie

Cliché DAGORN

7I.56.303 V



MESLAN 56

CHAPELLE SAINT PATERN

Porte de la sacristie ouverte
dans le chœur - côté chœur

Cliché DAGORN

7I.56.302 V



07.56.131	0000.000	39.05.02.01	0005
07.56.131	0000.000	33.04.01.00	0002

MESLAN

SAINT-PATERNE

CHAPELLE

DECOR MOBILIER

AUTEL

:	:	:
:	<u>SITUATION DANS L'EDIFICE</u>	: Contre le mur Est du croisillon Sud.
:	<u>PROVENANCE</u>	:
:	<u>MATERIAUX</u>	: Granit et bois.
:	<u>DIMENSIONS</u>	: Longueur : 2,06 m.
:		: Largeur : 95 cm.
:		: Hauteur : 93 cm.
:	<u>EPOQUE</u>	: XVII ^e siècle
:	<u>PROTECTION M.H.</u>	:
:		:
:		:
:		:

TECHNIQUE

: Pierre taillée. Coffrage de bois.

DESCRIPTION

: Autel monolithe (?) entièrement caché par des panneaux de bois modernes. Le panneau Ouest est divisé en trois compartiments rectangulaires : un grand encadré par deux petits. A chaque extrémité du panneau, demi colonnette engagée à chapiteau composite et base moulurée. La table d'autel supporte un tabernacle moderne en bois et diverses pièces d'un retable aujourd'hui disparu qui devait être fixé derrière l'autel.
Devant l'autel, deux degrés de granit en demi-cercle.

DMB

...

MESLAN 56

CHAPELLE SAINT PATERN

Autel du croisillon Sud

Cliché DAGORN

7I.56.297 V

