

56
n° département

MESLAN
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

EGLISE PAROISSIALE SAINT MELAINE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000^e feuille : PLOUAY

Lambert : 1 X 16990

Y 04900

Cadastre année : section :
année : 1963 section : A B

parcelle :
parcelle : 57

Propriétaire : Commune de Meslan

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit - 15 mai 1925

État de conservation :

Dossier établi le : 4 avril 1966

par J.P. DUCOURET & D. MOIREZ

revu le : 7 mai 1969

par G. & P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

HISTORIQUE

I- EDIFICE (S) ANTERIEUR (S) :

L'église de Meslan est mentionnée dès 1282 dans les archives de l'abbaye de la Joie à Hennebont (Cf. Le Mené, Histoire ... des paroisses ..., t. I, p.540; Luco, Pouillé ... p. 403).

Le Mené pense que l'érection de la paroisse est de beaucoup antérieure à cette date (ibid.); G. Duhem et R. Grand partagent cet avis en affirmant que l'église était construite dès le XII ème siècle, sans d'ailleurs fournir de preuve à cette affirmation (cf. G. Duhem, Les églises de France, Morbihan, p. 106 et R. Grand, l'art roman en Bretagne, pp. 535,536).

La présence dans le bas-côté Nord de petites fenêtres plein cintre hautes et étroites, ébrasées seulement à l'intérieur, signalée par les auteurs comme le témoignage de ce premier édifice, ne peut plus être observée actuellement. En effet, l'église de Meslan a subi de nombreux remaniements du XVI ème siècle à nos jours et aucune trace de l'époque romane ne subsiste désormais.

II- CONTEXTE HISTORIQUE

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE :

RECONSTRUCTION AU XVI ème SIECLE

L'église fut reconstruite au XVI ème siècle comme en témoignent les dates et inscriptions du porche Sud : date à l'extérieur (1527); date à l'intérieur sur la sablière Ouest : 1527 également (~~1577~~).

TRAVAUX AU XVII ème SIECLE ?

Il y eut peut-être une campagne de travaux à cette époque, campagne dont le souvenir serait conservé par la date de 1666 visible sur le même porche Sud. La documentation écrite manque à ce sujet.

TRAVAUX DU XVIII ème SIECLE (DEUXIEME TIERS)

Ils nous sont connus par la date de 1732 (ou 1752?) lisible sur la face Est de la chapelle Nord. Cette date pourrait être celle d'un remaniement important de la partie Est de l' édifice, à partir de la sixième travée de la nef. Si c'est 1752 qu'il faut lire, cette date serait seulement celle d'une

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

restauration et concorderait sensiblement avec les textes : projet de restauration de la chapelle Nord appartenant aux seigneurs de Restinois, en 1749, projet qui fait mention de leurs droits d'armoiries et du rétablissement de la chapelle " de la même manière qu'elle est actuellement" (cf annexe II); comptes du 27 juillet 1752 faisant suite à une visite épiscopale et où le trésorier demande décharge des sommes " utilisées à relever en entier le haut de l'église en couvertures, parties de boisages et autres matériaux y nécessaires" (A. Paroissiales Meslan); enfin, le procès-verbal de visite épiscopale du 22 juillet 1755 attestant que la restauration de la chapelle Nord est effectuée, non celle de la chapelle de N.D. de Pitié au Sud (cf. annexe III a).

C'est vers cette époque également (1738) que la maîtresse-vitre aurait été "maçonnée de la hauteur des premiers panneaux". (cf. Délib. Cons. Fabrique, 20 avril 1738)

IV- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTITUTIONS, CHANGEMENT DE DESTINATION :

TRAVAUX DU DEBUT DU XIX ème SIECLE

En 1810, le clocher menaçait ruine et il fut descendu (A. Paroissiales, questionnaire du 26 Déc. 1810). Les travaux de reconstruction furent confiés en 1817 à Le Folliec (ou Le Sollic) maçon, et à François Le Parc, couvreur. Le pignon fut démonté jusqu'au niveau des portes géminées, une fenêtre fut pratiquée au-dessus de celle-ci. Par ailleurs, on répara l'angle Sud-Ouest

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

de l'édifice où s'appuyait l'ossuaire et l'adjudication des travaux prévoyait que l'on observerait dans les constructions et réparations en question " les mêmes formes et dimensions que celles qui existaient", ce qui impliquait notamment le maintien de l'escalier donnant accès au clocher sur le rampant Nord du pignon (cf. Annexe IV).

TRAVAUX DU XX ème SIECLE

- 1°- L'ossuaire situé à l'angle Sud Ouest de l'église fut supprimé au début du siècle (cf. A. Municipales, "immeubles communaux", rapport de l'architecte Guillaume, 15 juillet 1937).
- 2°- La tour située à l'angle Sud-Est fut construite en 1932 par l'architecte Guillaume, de Lorient (cf. A. Municipales de Meslan, dossier "Immeubles Communaux").
- 3°- L'agrandissement de l'église, envisagé dès 1923 sous différentes formes - agrandissement par le Nord, par le Sud, par recul du chevet (cf. annexe VI) - fut finalement réalisé en 1938-1939 par un simple exhaussement des murs des bas-côtés de 0,80 mètre. Ceci entraîna une modification de la pente du pignon Ouest et de la toiture dans sa partie inférieure, non au niveau du faitage, comme en témoigne la comparaison des vues de l'état actuel avec la photographie publiée en 1932 dans le Dictionnaire des églises de France de Duham. (Pour cette campagne de travaux, voir A. Municipales, dossier "Immeubles Communaux" et Délibérations du Cons. Municipal, 14 août 1938 et 19 novembre 1939).

+

+ +

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

La documentation existante permet par ailleurs de mentionner quelques éléments connus dont la restauration ou la disparition a entraîné une modification de l'aspect de l'édifice :

1° VITRAUX

- 2 février 1738 : décision de réparer la vitre du maître-autel.
- 20 avril 1738 : "consentement à ce que l'on massonne la maîtresse-vitre de la hauteur des premiers panneaux parce que en cet endroit il n'y a ny armoiries ny escussons... "
- août et novembre 1747 : Les vitres de l'église sont à réparer; projet d'en confier les travaux à JACQUENOT (?), vitrier à Quimperlé.
(cf. A. Paroissiales, délibérations du conseil de fabrique).
- Restaurations mentionnées en 1874, 1876, 1877, 1884, sans autres précisions.
(Ibid., comptes de fabrique).
- Maîtresse-vitre posée en 1914 (Ibid., livre de paroisse, p. 23).

2°- AUTELS, STATUES, BOISERIES

En 1748, destruction des deux autels (et de leurs statues), situés au milieu de la nef, adossés à des piliers (cf. le procès-verbal de la visite épiscopale du 30 juillet 1748, Annexe I) - Le même texte nous apprend que la statue de

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

Saint Isidore était autrefois au maître-autel.

- Boiseries des chapelles Nord et Sud :

- Chapelle Nord restaurée vers 1755 (cf procès-verbal de visite épiscopale, annexe III a).

- Chapelle Sud (Notre-Dame de Pitié), restaurée en 1886 (cf. l'ordonnance de visite épiscopale du 8 octobre 1886, annexe III b).

- Le maître-autel, les statues de Saint Isidore et de la Vierge furent repeints par l'Hémono en 1774 (cf. annexe IV).

3°- TRANSFORMATION DES ABORDS DE L'EDIFICE

- En 1905, réparation de la "porte cochère" du cimetière (Délib. Cons. Municipal du 18 mai 1905).

- Transfert du cimetière vers 1934; ouverture du nouveau cimetière en 1942. (cf. Délib. Cons. Municipal, 27 Novembre 1932, 24 décembre 1933, 2 juin 1934 et 24 octobre 1942; voir également le dossier consacré au cimetière dans le dossier " immeubles communaux".)

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

--- --

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

I- SITUATION

L'église est située au Nord de la place de Meslan, sur un étroit enclos octogonal surélevé et limité par des murets qui longent l'édifice sur toutes ses faces. Accès par deux escaliers au Sud, un escalier à l'Est. Escalier à double volée convergente à l'Ouest.

II- PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

1- PLAN

Plan en croix latine orientée et dissymétrique.

Vaisseau central de sept travées de grandes arcades continu sur toute la longueur de la nef et du choeur, doublé de bas-côtés sur la longueur des six premières travées (nef) et de chapelles saillantes et dissymétriques ouvertes au droit de la septième travée sur le choeur. Il n'y a pas de croisée du transept.

Choeur architectural, peu saillant, terminé par un mur plat ouvert d'une grande baie axiale. Le choeur liturgique, surélevé de deux gradins, englobe la septième travée du vaisseau central et toute la surface des chapelles.

Le vaisseau central commence entre des refends intérieurs qui liaisonnent le massif occidental et les grandes arcades. Le refend Nord isole le vaisseau central des fonts baptismaux aménagés dans la première travée du bas-côté Nord.

Le mur occidental est épaissi en massif (1,50 à 2 mètres) sur la largeur du vaisseau central pour soutenir le clocher et contrebuté dans l'axe des grandes arcades par des contreforts droits extérieurs.

Une cage d'escalier de plan circulaire est pratiquée dans l'épaisseur du massif du côté Nord.

- Porche saillant, de plan carré, ouvert au droit de la deuxième travée du bas-côté Sud.

- Tour de plan carré construite en hors oeuvre à l'aisselle de la Chapelle Sud et du Choeur. Le collage de la tour est rendu manifeste par

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE
SAINTE MELAINE

l'épaisseur des murs dans l'angle rentrant.

Dimensions de l'édifice :

Longueur hors oeuvre (y compris la tour)	:	36 mètres.
Longueur dans oeuvre (non compris la tour)	:	28 mètres 10
Largeur hors oeuvre des trois vaisseaux	:	13 mètres 40
Largeur hors oeuvre à l'emplacement des chapelles	:	17 mètres 40

2- COUPE ET ELEVATIONS INTERIEURES

Vaisseau central couvert d'un lambris en berceau brisé, plus bas sur les sixième et septième travées et le chœur, reposant sur des sablières sculptées. Entrants apparents dans la nef (cf. D.M.)

Bas côtés couverts d'un lambris en demi berceau brisé.

Chapelles Nord et Sud couvertes d'un lambris en berceau brisé, perpendiculaire au lambris du vaisseau central et à un niveau plus bas.

Ces lambris ne pénètrent pas le lambris du vaisseau central (absence de croisée) et viennent buter contre les murs de refend longitudinaux.

Vaisseau central

aveugle, ouvert sur les bas-côtés et les chapelles par sept travées de grandes arcades.

Les six premières arcades sont relativement régulières : en arc brisé, à double rouleau mouluré d'un cavet sur chaque face et à nervures pénétrantes. Elles reposent sur des colonnes cylindriques à bases circulaires ; adoucissement du raccord en cavet renversé. Les arcs retombent à l'Ouest sur l'extrémité des murs de refends.

La sixième travée comporte des arcs de même type mais plus étroits et moins hauts. Ils retombent à l'Est sur des piles engagées dans un massif de maçonnerie rectangulaire.

A partir de cet endroit, les murs de refend longitudinaux ont une élévation beaucoup plus basse (cf décrochement dans le lambris).

La septième travée comporte au Nord et au Sud un grand arc en plein cintre, non mouluré, qui ouvre sur les chapelles.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

--- --

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

Mur Ouest du vaisseau central : ouvert de deux portes géminées surmontées d'une fenêtre axiale (ouvertures en plein cintre). Une ancienne tribune s'appuyait sur des corbeaux de granit. On y accédait par la tourelle d'escalier.

Mur Est du vaisseau central : haute fenêtre en arc brisé.

Bas-côté Nord

Mur Nord percé de trois fenêtres en plein cintre ébrasées de taille différente. Les deux fenêtres Ouest sont passantes et couvertes par un lambris qui pénètre le lambris du bas-côté.

A l'extrémité Ouest, fonts baptismaux éclairés par une petite fenêtre à intrados trilobé ouverte dans le mur Ouest. Fonts baptismaux constitués par une cuve monolithe pentagonale.

Au Sud de la cuve des fonts baptismaux, petite porte rectangulaire à encadrement chanfreiné permettant l'accès au clocher.

Bas-côté Sud

Trois fenêtres en arc brisé, à ébrasement concave, régulièrement espacées sur le mur Sud.

Entre ces fenêtres, deux portes. A l'Est, porte rectangulaire. A l'Ouest, porte ouvrant sur le porche en arc surbaissé.

Bénitier (D.M.) contre le pilier III de la nef.

Chapelle Sud

Mur Sud ouvert d'une fenêtre en plein cintre ébrasée.
Porte d'accès à la tour dans l'angle Nord Ouest.

Chapelle Nord

Mur Sud ouvert d'une fenêtre semblable à celle de la Chapelle Sud.

III- ELEVATIONS EXTERIEURES

Sur tous les murs de l'édifice courent une base moulurée et une corniche par incurvation

MESLAN

--- --

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

I- FACADE OUEST

Façade pignon à partie centrale surhaussée au-dessus du niveau du comble (décrochement des rampants à la hauteur des bas-côtés). Dans l'appareil il subsiste la trace du profil triangulaire de l'ancien pignon.

Haute arcature axiale en plein cintre moulurée d'un tore pincé entre deux cavets et flanquée de pilastres à bases prismatiques. Sous cette arcature, le mur, en retrait par rapport au mur de la façade, est percé de deux niveaux d'ouvertures : deux portes géminées en plein cintre à ébrasement mouluré de deux tores pincés à bases prismatiques séparés par ces cavets et dont les arcs sont soulignés par des archivolttes à crochets végétaux. Les moulures ne se prolongent pas sur le trumeau souligné d'une simple baguette verticale.

Au-dessus des portes, fenêtre en plein cintre ébrasée construite ou plutôt reconstruite en 1817 (cf historique et annexe V). Deux meurtrières sont ouvertes au-dessus et à droite du contrefort qui flanque les portes au Nord. La meurtrière qui éclaire le bas-côté Nord est à intrados trilobé.

Au-dessus des bas-côtés, les rampants du pignon sont appareillés en lits horizontaux à crochets. Les acrotères portent des sculptures animales (celle du Nord est cassée).

Le clocher interrompt la partie supérieure du pignon. Il est ouvert sur ses quatre faces de baies rectangulaires à meneau et traverse. Les linteaux monolithes sont portés par les dernières assises des montants et des meneaux épaissies en corbelets. La base du clocher est souligné par une légère corniche par incurvation. Les quatre ouvertures sont surmontées de gâbles à crochets sommés d'un fleuron. A chaque angle du clocher : pinacle à choux.

La flèche a six faces, les arêtes sont ornées de choux. Une boule supportant la croix surmonte la flèche.

2- FACADE SUD

Le porche, une chapelle et la tour moderne sont en ressaut sur cette façade.

Entre le pignon Ouest et le porche : fenêtre passante en arc brisé - à ébrasement concave, surmontée d'un gâble à fleuron (récent). Fenêtre couverte d'un petit toit à deux versants formant noues avec le versant sud de la nef.

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE
SAINTE MELAINE

Le porche

Toit à deux versants formant noues avec le toit de la nef. Ouvert au Sud d'un portail en plein cintre à moulurations pénétrantes retombant sur des demi-colonnes engagées dans les piédroits à bases moulurées. L'arc est souligné par une archivolte à crochets. Les pans de murs de chaque côté de l'entrée sont amortis au niveau de la corniche par un bandeau en glacis. Les rampants du pignon du porche sont ornés de crochets. A leur base, acrotères non décorés. Au sommet, petite statuette d'ange. Au dessus de la porte, armoiries martelées tenues par deux lions, et cadran solaire en ardoise daté : 1806. Sur le pan Est de la face Sud du porche, deux pierres datées : 1666 et 1527.

Intérieur du porche

Lambris reposant sur sablières (Cf. D.M.)

Un bénitier (30X30) est encastré dans le mur à l'Est de la porte Nord. Porte en arc brisé à claveaux et à encadrement profondément mouluré. Au-dessus de l'arc, archivolte à crochets et fleuron en haut-relief. De chaque côté, pilastres à bases prismatiques amortis de pinacles engagés. (la dernière moulure de l'archivolte pénètre le pilastre).

Entre le porche et la chapelle refaite

Deux fenêtres passantes semblables à la fenêtre Ouest de la même façade, mais avec des statuettes sur les acrotères et au sommet du pignon (Cf D.M.)

Entre ces deux fenêtres : une porte à arc en anse de panier mouluré - les piédroits sont simplement chanfreinés - linteau monolithe.

À la hauteur de la première fenêtre à l'Est du porche, la base moulurée entourant l'édifice décroche vers le haut.

La chapelle latérale Sud

Toit à deux versants et croupe formant noues avec la toiture principale. Au sud, ouverture en plein cintre à ébrasement et feuillure.

Murs recouverts d'un enduit moderne.

La tour

Tour carrée, contreboutée à chaque angle par un contrefort biais à glacis. Un bandeau court autour de la tour, à la partie supérieure, interrompu par les ouvertures.

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE
SAINTE MELAINE

Corniche continue sur les quatre faces.

Face Ouest : une fenêtre en plein cintre chanfreiné.

Face Sud : dans l'axe, une porte en anse de panier chanfreinée.
Au-dessus : un bandeau encadrant la date 1932, une fenêtre rectangulaire à meneau et une fenêtre en plein cintre à meneau.

3- FACE EST

Elle comprend trois plans : la tour, le chevet, la chapelle latérale Nord.

La face Est de la tour est percée de deux ouvertures : l'une, au rez-de-chaussée, rectangulaire, à linteau chanfreiné; l'autre, au niveau supérieur en arc brisé, à encadrement chanfreiné. Le contrefort Nord-Est de la tour porte le départ d'un pinacle.

La partie supérieure de la face Nord de la tour est identique à la face Est; la partie inférieure comporte une porte rectangulaire, à linteau monolithe à accolade soutenu par deux corbeaux. On accède à cette porte par un escalier à deux quartiers tournant à droite, plaqué contre la face Nord de la tour.

Chevet : pignon triangulaire, contrebouté par un petit contrefort biais à glacis à l'angle Nord-Est. Ouvert d'une fenêtre en arc brisé à double ébrasement biais. Au-dessus de la fenêtre : un écu entouré du collier de l'ordre de Saint Michel. (Cf. dessin, annexe VII et cliché 68 - 56- 09). Les rampants sont appareillés en lits horizontaux.

La face Est de la chapelle latérale Nord est aveugle et porte un écu martelé. Frise composée d'un enduit de plâtre orné d'armoiries peintes qui ont presque disparu (cf cliché 68-56-10 et annexe VII). Pierre datée à l'angle : 1752 (ou 1732)

4- FACE NORD

La chapelle est légèrement en ressaut sur cette façade. Son mur Nord porte la même frise que le mur Est mais les écus sont complètement

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

-.-.-.-

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

effacés.

Chapelle latérale Nord : toit à deux versants et croupe formant noues avec le versant Nord de la toiture principale. Traces de polychromie sous la corniche. Mur Nord ouvert d'une fenêtre en plein cintre, à ébrasement biais et feuillure. Mur Nord de la nef ouvert de trois fenêtres en plein cintre dont deux passantes à gâbles sommés de croix.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

NOTE DE SYNTHESE

CONCLUSIONS ARCHEOLOGIQUES

Un édifice roman a sûrement existé si, comme l'affirment Le Mené et Luco, la paroisse est mentionnée en 1282 mais que son érection est bien antérieure à cette date. Le manque de certitude sur le plan des textes se retrouve dans la réalité puisque plus rien (pas même les fenêtres du bas-côté Nord dites " romanes" par Le Mené en 1891) ne témoigne plus de ce premier édifice. L'existence de ces fenêtres a été signalée par divers auteurs (L. Rosenzweig en 1861 et 1893, G. Duhem en 1932) et reprise - à tort- en 1958, par R. Grand puisque déjà depuis les travaux de 1939 qui ont entraîné la surélévation des bas-côtés, ces fenêtres étaient complètement transformées.

L' église a été reconstruite au XVI ème siècle, soit autour de 1527 dans l'hypothèse où c'est deux fois cette même date qu'il faut lire sur le porche, soit, plus vraisemblablement, entre 1527 (date extérieure du porche) et 1577 *, autre interprétation possible de la date de la sablière occidentale du porche. Notons que la date de 1577 concorderait avec celle donnée par Luco dans la liste des recteurs de Meslan : selon lui, Jean Gouzillon aurait été recteur de 1577 à 1579 (Luco, Pouillé..., p. 404).

* Du Halgouët (A.D. Morbihan, Notes) lit 1527; Rosenzweig, le Mené, Luco, Duhem, lisent 1577 .

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE-MELAINE

NOTE DE SYNTHÈSE (suite)


Dans l'édifice actuel, les dispositions observées à partir de la sixième travée de la nef (sixième travée plus petite, resserée, et basse que les précédentes, prenant appui à l'Est sur des piles engagées dans un massif rectangulaire, le décrochement des combles), donnent à penser que des remaniements importants eurent lieu, peut-être en 1732 si c'est cette date qu'il faut lire sur le mur Est de la chapelle Nord. En tout cas, deux chapelles existaient déjà en 1755 lors de la visite épiscopale qui prescrit que la chapelle Nord sera "construite et mise en état de la même manière qu'elle est actuellement" (cf Annexe III). Cette même chapelle Nord est attestée également en 1749 (cf Annexe II).

Dans cette première hypothèse, il faudrait admettre une période de transformation de la partie Est de l'édifice en 1732 et une restauration de la chapelle Nord en 1755.

Dans l'hypothèse où il faut lire 1752 au lieu de 1732, 1752 serait la date de la restauration, sensiblement voisine de celle des textes, mais la date de l'aménagement de la partie Est de l'édifice nous serait inconnue. Il est cependant vraisemblable de l'attribuer au XVIII^{ème} siècle d'après le type de construction des chapelles.

Avant ces remaniements, on peut admettre que l'édifice du XVI^{ème} siècle était de plan rectangulaire (avec porche au Sud) long de six travées, terminé par un chevet plat et couvert d'une toiture à deux rampants descendant très bas (type église St Conogan de Lanvenegen), et que l'accès au clocher se faisait par un escalier extérieur longeant le rampant Nord de la façade occidentale (attesté en 1817, cf. Annexe V). Les piles semi-circulaires engagées dans un mur rectangulaire prenant lui-même appui sur le chevet, furent avancées vers l'Ouest lors de la construction des chapelles Nord et Sud et du recul du chevet.

Murs des bras-est; hauteurs de 0,80 m. en 1939



ESSAI DE DATATION DE L'EDIFICE D'APRES
 LES PATES INSCRITES ET LES RENCLÈMENTS
 FOURNIS PAR LES TEXTES.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

D O C U M E N T A T I O N

I- SOURCES

A- SOURCES MANUSCRITES :

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU MORBIHAN

- Fichier archéologique, 1942.
- Notes de H. du Halgouët (1943 - 1953) et de P. Thomas-Lacroix.
- Fichier Antiquités et objets d'art.

ARCHIVES MUNICIPALES DE MESLAN

1- Délibérations du Conseil Municipal en date des :

- 1er février 1867, 8 novembre 1868, 18 mai 1905 (cimetière);
- 23 novembre 1930 (projet de tour);
- 27 novembre 1932 (cimetière);
- 18 décembre 1932 (tour);
- 24 décembre 1933, 2 juin 1934 (cimetière);
- 22 août 1937 (projet d'agrandissement de l'église, nouveau cimetière);
- 14 août 1938, 19 novembre 1939 (adoption du projet d'agrandissement de l'église, résiliation d'un premier marché; deuxième marché);
- 18 mai 1941, 24 octobre 1942 (cimetière);

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE-MELAINE

- 6 juin 1943 (travaux de peinture à l'église);
- 20 février 1944 (cimetière).

2- Dossier "Immeubles Communaux" :

- Un dossier consacré au cimetière et couvrant les années 1933-1948 : pièces diverses concernant l'achat d'un nouveau terrain; deux photographies montrant l'église entourée du cimetière, prises du Sud.
- Un important dossier concernant l'église et où se trouvent réunies les pièces concernant la construction d'un clocher d'une part, et celles relatives au projet d'agrandissement de l'édifice, d'autre part :

1°- Pièces concernant la construction de la tour située à l'angle Sud-Est de l'édifice (1927-1932) : devis estimatif du 5 août 1927 par l'architecte Guillaume, de Lorient; trois plans, élévations et coupes par le même, en date des 9 août 1927 et 5 août 1929 (cf. infra Documents de référence); un croquis du 25 août 1931; un arrêté préfectoral du 22 décembre 1930 approuvant les travaux à effectuer; l'adjudication des travaux (21 novembre 1931); des pièces de comptabilité diverses concernant le règlement des travaux (1932).

2°- Projet d'agrandissement de l'église : document divers concernant les trois séries successives de projets établis respectivement en 1923, 1937, et 1938 * :

- Rapport de l'architecte Guillaume, 15 juillet 1937 (rappel du projet A de 1923; analyse des projets B et C). Ce rapport est accompagné d'un devis et de relevés (cf. infra documents de référence).
- Devis du 17 février 1938, par le même, pour le projet "D", accompagné de 3 relevés (cf. infra. documents de référence).

* Ces projets sont analysés en Annexe VI

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

- Cahier des charges, devis descriptif et estimatif, du 31 août 1938, pour le projet E (ou D bis) par le même architecte; affiche d'adjudication (4 juin 1939); ce projet est accompagné de trois relevés (cf. infra documents de référence).

ARCHIVES PAROISSIALES DE MESLAN

- Délibérations du Conseil de Fabrique :

- 2 février 1738 et 20 avril 1738 (maîtresse-vitre);
- août 1747 (vitraux);
- octobre et novembre 1747 (pp. 14 et 17 du cahier) : couverture;
- 16 mars 1749 (restauration de la chapelle des seigneurs de Restinois : cf Annexe II);
- 1er janvier 1815 et 9 septembre 1818 (reconstruction du pignon occidental et du clocher).

- Budgets, comptes :

- Comptes faisant suite à la visite épiscopale du 27 juillet 1752 (réfection de la couverture et "boisage" de la partie orientale de l'édifice).
- Comptes pour l'année 1781 (croix et encensoir neufs).
- Comptes pour les années 1862 - 1891 :
 - 1874, 1876, 1877, 1844 (fenêtres, vitres : réparations) ;
 - 1881, 1886 : croix de procession réargentée;
 - 1889 : entretien de l'orfèvrerie, réparation d'un calice par Briffaut.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

- Budgets pour les années 1864 - 1897 (imprimés peu précis) : mention de travaux en 1868, 1869, 1872, 1873, 1874, 1889, 1895.

- Visites épiscopales, procès-verbaux et ordonnances :

- Procès-verbal du 30 juillet 1748 (cf annexe 1).
- Ordonnance du 27 juillet 1752, prescrivant de paver la sacristie, de finir de paver la nef, de réparer les confessionnaux et le lambris.
- Procès-verbal du 22 juillet 1755 (annexe III a).
- Ordonnance du 8 octobre 1786 (annexe III b).

- Livre de paroisse :

On y trouve la liste des pardons, des recteurs, la mention de la pose de la maîtresse-vitre en 1914 (p. 23), de travaux de peinture en 1920 (p. 73).

- Divers

- "Quittance" du 3 juin 1774 signée d'André l'Hemone peintre et doreur, pour des travaux à exécuter pour l'autel, gradin, tabernacle ... et les statues de la Vierge et de Saint Isidore (annexe IV)

- Questionnaire adressé au clergé sur l'état des édifices religieux, 26 décembre 1810.

- Adjudication des travaux de construction d'un clocher à l'église paroissiale, 14 juin 1817, accompagné d'un devis, partiellement conservé (cf. annexe V).

- Quittance du 20 novembre 1817 (insérée au livre de paroisse), concernant les travaux de construction d'un clocher et autres réparations à l'église paroissiale, exécutés par François Le Sollier, maçon, et François Le Parc, couvreur.

07.56.I3I 0000.000 33.04.0I.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

B. SOURCES IMPRIMEES

II- TRAVAUX HISTORIQUES

- GRAND (Roger).- L'art roman en Bretagne.- Paris, A. et J. Picard, 1958, pp. 355 et 356.
- DU HALGOUET (Hervé).- Considérations archéologiques sur les édifices religieux du diocèse de Vannes, dans Bull. Soc. polymathique Morbihan, 1949 - 1950, p. 9.

III- DICTIONNAIRES, REPERTOIRES

- AUZAS (Pierre-Marie). - L'orfèvrerie religieuse bretonne. Relevé des poinçons par Raymond Girard. - Paris, Picard, 1955, p. II3 n° 18.
- COURCY (Pol Potier de).- Nobiliaire et armorial de Bretagne, 3 ème édition, 1890.- Rennes, J. Plihon et L. Hervé, t. I, pp. 24, 366, T. II p. 17, T.III p.II5.
- DUHEM (Gustave)- Dictionnaire des églises de France, Morbihan. - Paris, Letouzey et Ané, 1932, pp. 106-107 (phot. n.) -
- GUERIN de LA GRASSERIE (A.P.). - Armorial de Bretagne... - Rennes, Deniel, 1845 - 1848, deux vol. in fol. (reliés en un seul volume à pagination continue. Cf. pp. 162, 250, 482.)

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

- LA BIGNE de VILIENEUVE (Alexandre-Marie de). - Recueil des blasons de Bretagne ... complément du "Nobiliaire et Armorial de Bretagne" de M. Pol Potier de Courcy ... - Rennes, J. Plihon et L. Hervé, 1895, 3 vol. in. fol.-
- LE MENE (Abbé Joseph). - Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. - Vannes, Galles, 2 Vol., 1891- 1894; t. I, p. 540.
- LUCO (Abbé).- Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes. Bénéfices séculiers. - Vannes, Galles, 1894, pp. 403- 405.
- ROSENZWEIG (Louis).- Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléon ville, monuments du Moyen-Age.- Vannes, Galles, 1861, p. 35 - (Extrait du Bull. Soc. polymathique. Morbihan, 1860).
- ROSENZWEIG (Louis).- Répertoire archéologique du département du Morbihan.- Paris, Impr. Impériale, 1893, pp. 90, 91 (moins précis que le précédent).

IV- DOCUMENTS DE REFERENCE

A- Relatifs à la construction du " clocher" à l'Est de l'édifice
et établis par l'architecte Guillaume, de Lorient :

- Plan, élévation, coupe, 9 août 1927; échelle 0, 02 / m.
- Plans, aux différents niveaux, du clocher projeté (même échelle, même date).
- Plan, coupe longitudinale, élévations des façades Sud et Nord, 5 août 1929,

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

même échelle.

- Croquis du 25 août 1931, ^{par le même} même échelle (surélévation du clocher de Meslan).

(cf. A. Municipales de Meslan, dossier " Immeubles communaux").

B- Documents relatifs aux projets successifs d'agrandissement de l'église:

1- [Projet de 1923 : absence de documents figurés].

2- Deuxième série de projets (1937), nommés "B" et "C". Relevés établis par l'architecte Guillaume :

Etat actuel (16 juillet 1937) :

- Elévation latérale Sud, ech. 0,02
- Plan et coupe (id.)

Projet "B" (15 juillet 1937) :

- Plan d'ensemble , échelle 0, 01 / m
- Elévation latérale Sud, échelle 0,02 / m.

Projet "C" (même date) :

- Plan d'ensemble, éch. 0,01 / m.
- Elévation latérale Sud (éch. 0,02 / m.)
- Plan au niveau du " transept", éch. 0,02 / m.

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

- Coupe transversale, même échelle.
- Façade latérale Nord, élévation et plan, même échelle.

3- Troisième série de projets (1938) nommés "D" et "E" (ou D bis) :

Projet "D" (février à juillet 1938) :

- Elévation de la façade Nord, 31 janvier 1938; échelle de 0,01/m.;
détail du chevet [ce document est antérieur au devis et ne figure
pas le perron .]
- Elévation de la façade Nord [avec le perron] et plan du bas-côté;
17 février 1938; échelle de 0,02/ m.
- Elévation du côté Nord et coupe transversale; 1er juillet 1938;
échelle de 0,01/ m. (suppression du perron).

Projet "E" (ou D bis), 31 août 1938 :

- Elévation de la façade Sud, échelle 0,02 /m.
- Coupe transversale et plan de toiture, id.
- Elévation de la façade Nord.

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

C- Photographies anciennes :

- Clichés Moments Historiques (1921) :

M.H. 59- 748, vue générale Sud ;

M.H. 59- 749, vue intérieure, Ouest-Est;

M.H. 59- 750, vue intérieure (nef et collatéral Sud, vers l'Est).

- 2 vues de l'église, prises du Sud, avant le transfert du cimetière (vers 1934).

(A. Municipales, dossier " immeubles communaux " - cimetière ")

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

A N N E X E I

Procès-Verbal de visite épiscopale, 30 juillet 1748.

Ce texte prescrit de " raccommoder le dedans du tabernacle, d'enchasser la pierre du maître-autel dans la table en sorte qu'elle soit au niveau de la dite table ce qu'on fera également aux autels [où se] célèbre le Saint Sacrifice "... [Et] "ordonnons de démolir les deux autels qui sont au milieu de la nef adossés à des piliers et de brûler ou mettre en pièces les statues desdits autels excepté celle qui représente le père éternel * qu'on fera raccommoder, ordonnons aussi d'ôter la statue qui est près de celle de Saint Isidore au grand autel lesquelles statues nous deffendons de laisser plus lo[ngtemps] ... "

(Archives Paroissiales de Meslan - Ce texte précède le cahier des délibérations du Conseil de Fabrique de juillet 1748).

* Cette statue n'existe plus actuellement dans l'église de Meslan

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E II

Texte extrait des délibérations du Conseil de Fabrique de Meslan et concernant la restauration de la chapelle possédée dans l'église paroissiale par les seigneurs de Restinois (16 mars 1749; extraits) :

Mention des armes de ladite seigneurie de Restinois " qui sont fond de gueule à la croix de Saint André ou staires (?) d'argent pareilles à 1 [...] des armes qui sont dans les vitres du grand autel en alliance avec les armes des (illisible) et qui sont aussi sur les trois tombes qui lui appartiennent l'un endedans de laditte chapele, l'autre dans le ... de ladite Seigneurie desous la voute ... et autre dans la ... du même cotté de l'évangille, que cette chapelle estant négligée depuis longtemps par la negligence des seigneurs de Restinois" ... etc., [on forme le projet de la restaurer] : ... " Mais comme la chapelle en estat qu'elle etait ne pouvait être d'un usage tel qu'il conviendrait ny ayant que ung petit vitral au pignon dans le bout pour donner du jour ... le sieur de Restinoy consent à faire une couverture qui peut être en forme de vôte en l'endroit de l'autel en faisant un pignon du côté droit dans lequel sera un vitrail de grandeur suffisante pour l'usage de la chapelle ... [et] que mondit sieur de Restinoys peut faire mettre sa lisière sur le mur et autour de ladite chapelle ainsy construite et mise en état de la même manière qu'elle est actuellement "...

(Archives Paroissiales de Meslan, Délibérations du Conseil de Fabrique, cahier de juillet 1747 à octobre 1749).

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT-MELAINE

A N N E X E III

A- Procès-Verbal de visite épiscopale, 22 juillet 1755 :

Ce texte prescrit de paver le bas de la nef, les bas-côtés et la sacristie.

On y lit d'autre part : " Laissons la chapelle de Notre-Dame de Pitié qui est dans la croisée à droite dans l'état d'interdit ou elle est actuellement; permettons de célébrer la messe dans la chapelle de la croisée de l'autre côté qui a été réparée et lambrissée à neuf lorsque l'autel sera décoré et orné convenablement et qu'il y aura une pierre sacrée".

*

* *

Il est permis de penser que la remise en état de la chapelle N.D. de Pitié ne s'est pas faite immédiatement, comme le laisse supposer le texte suivant :

B- Ordonnance de visite épiscopale, 8 octobre 1786 :

"L'on rétablira le lambris des différentes chapelles collatérales et surtout celui de Notre-Dame de Pitié on la décorera ainsi que les autres chapelles pour les mettre en état de célébrer d'une manière convenable les Saints Mystères..."

(Ces deux textes sont extraits des Archives Paroissiales de Meslan)

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E I V

Quittance du 3 juin 1774, signée "André L'hemono, peintre et doreur (sic), pour l'autel, gradin, tabernacle ... statues de la Vierge et de St Isidore " (Ce texte, sur papier, en très mauvais état , n'a pu être que partiellement lu) :

" Soit peint le Christ couleur de ... le bandeau et la gloire avec la sculpture de l'inscription couronnées ou fleur de lis ou autres ornements au bout des trois branches (sic) soient dorés le corps de l'arbre en vert trois couches le tout au compte du sieur recteur ".

2° ... " convenu entre les soussignants que l'autel et autres choses descriptes (sic) que les statues seront peintes dorées à l'huile savoir le manteau de la Vierge fond bleu à fleur d'or la doublure en ermine, la robe dessous en blanc avec dePOSE d'or parsemé, la ... dorée ... le bandeau de l'enfant... St Isidore avec l'étoffement convenable; l'autel en marbre bleu et ... (?) dans le plein le contour et les angles en marbres gris la sculpture et doussine dorée la petite baguette touchant (ou souchant ?) la doussine rouge, le tabernacle et gradin le fond à blanc plombé ... "

(Archives Paroissiales de Meslan)

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E V

- - - - -

Adjudication des travaux de construction d'un clocher à l'église paroissiale,
14 juin 1817, à François Le Folliee (ou Le Solliee), maçon, de Langonnet,
et à François Le Parc, couvreur [de Plouray] ; et devis des travaux,
partiellement conservé :

- 1 ° -

"La plateforme actuellement existante sera démolie également que le pignon jusqu'
aux clefs des voûtes des deux portes du couchant et la cime de l'arc boutant
côté du midi. Mais l'escalier et le côté Nord du dit pignon seront conservés
hors des trois ou quatre marches du haut afin de lier la plate-forme avec
l'édifice.

- 2 ° -

Dans le pignon du couchant il sera établi un vitreau de 4 pieds de largeur sur
7 de haut.

- 3 ° -

Toutes réparations seront faites à la maçonnerie de l'angle du midi servant
de reliquaire [c'est-à-dire d'ossuaire] .

- 4 ° -

La tour aura dix huit pieds d'élévation dont six depuis la plate-forme jusqu'à

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E V (suite)

l'emplacement des cloches et douze au-dessus dudit emplacement.

...

- 7 ° -

On observera dans les constructions et réparations dont est cas les mêmes formes et dimensions que celles qui existaient. "

(Archives Paroissiales de Meslan)

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

A N N E X E V I

Projets successifs pour l'agrandissement de l'église, de 1923 à 1937, d'après le dossier " Immeubles communaux" des Archives Municipales de Meslan.

Ces projets furent établis en trois étapes, par l'architecte Guillaume, de Lorient :

- 1 ère étape (1923) -

Le projet "A" qui prévoyait le remontage du porche fut repoussé. Il ne nous est connu que par la mention qui en est faite dans le rapport de l'architecte Guillaume, en date du 15 juillet 1937.

- 2 ème étape (1937) -

Cette étape comprend les projets "B" et "C" analysés dans le même rapport et pour lesquels les plans et devis sont conservés (Cf Documentation IV : documents de référence) .

Projet "B" :

Il prévoyait " une sorte de grand transept avec pignon d'inspiration un peu romane comme les origines de l'église". Le devis suppose la destruction des murs des bas-côtés et un réemploi " depuis le porche jusqu' au bas (sic) du transept Sud". (Voir Plan d'ensemble et élévations Sud, 15 juillet 1937).

Projet "C" :

Il établissait deux nefs côte à côte, couverte chacune par une toiture à deux

07.56.I3I 0000.000 33.04.0I.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E V I (suite)

versants, entraînait la démolition du mur du bas-côté Nord tandis que celui du bas-côté Sud était reculé vers l'extérieur. Les éléments du porche y seraient réemployés, mais intégrés à une façade droite. Les projets "B" et "C" devaient aboutir à un même élargissement. (Voir plan d'ensemble, élévations Nord et Sud, le plan au niveau du transept, la coupe transversale, établis le 15 juillet 1937).

- 3 ème étape - (1938) -

La dernière étape comporte les projets "D" et "E" (ou D bis)

Projet "D" :

Le devis du 17 février 1938 nous apprend que le projet de modification de la façade Sud a été repoussé par les Beaux Arts. On revient alors à un projet d'agrandissement par le côté Nord auquel s'ajoute un projet de recul du chevet. Au Nord également on établirait un perron et, du côté du cimetière (au Sud ? ?) on exhausserait " les frontons des lucarnes à personnages ". (Voir les élévations de la façade Nord et la coupe transversale, établies de janvier à juillet 1938).

Projet "E" (D Bis) :

En date du 31 août 1938. Cahier des charges, plans et devis sont conservés. Ce projet, finalement adopté (voir délibérations du Conseil Municipal des 14 août 1938 et 19 novembre 1939) se bornait finalement à agrandir l'église dans le sens de la hauteur, en surélevant les murs des bas-côtés de 0,80 mètre. La réfection totale prévue de la toiture n'a cependant pas de rapport avec le décrochement observé dans celle-ci entre la nef et les chapelles latérales. Ce décrochement existait auparavant (voir Duhem, op. cit. (1932), phot. p. 107).

07.56.I3I 0000.000 33.04.0I.00 000I

M E S L A N

EGLISE PAROISSIALE

SAINT MELAINE

A N N E X E V I I

Nomination, seigneurs préeminenciers (armoiries)

NOMINATION

" A collation libre et du doyenné des Bois, cette paroisse, mentionnée dès 1282 sous le nom de MEZLAN ou METLAN, dans les archives de l'abbaye de la Joie, avait son recteur pour unique gros décimateur à la 33e gerbe. Ce titulaire jouissait, en outre, du droit de prémices " (cf Luco, Pouillé ... p. 403).

SEIGNEURS PREMINENCIERS

La délibération du Conseil de Fabrique du 16 mars 1749 (cf Annexe II) nous apprend que les seigneurs de Restinois, qui possédaient la chapelle Nord, avaient leurs armes dans la maîtresse-vitre, en alliance avec celles d'une autre famille (nom illisible) ainsi que sur trois tombeaux (actuellement disparus). Ce même texte autorise le seigneur de Restinois " à mettre sa lisière sur le mur et autour de ladite chapelle ", droit dont il a usé car cette litre est toujours partiellement visible (cf cliché 68- 56- 10) et deux des trois écus peuvent être déchiffrés.

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

ANNEXE VII (suite 1)

De gauche à droite :



- vraisemblablement armes des Audouyn, seigneurs de Restinois de 1698 à 1754 et qui portaient : D' azur au dextrochère d'argent tenant un greslier de mesme, accompagné en chef de deux molettes d'or. Ces armes sont surmontées d'une couronne ~~centrale~~.



- Armes des STANG-HINGANT ou ESTANG-HINGANT, seigneurs de Restinois mentionnés de 1426 à 1631 (A.D. Morbihan, Galles, Dictionnaire ... t. IV, Restinois). Ces armes étaient : " De gueules au Saistoïr d'argent comme Guillemet". La branche de Restinois se fondit dans Des Hayeux (qui portaient " de gueules à trois coqs d'or, armés, crêtés, becqués et barbelés d'argent "). Cet écu est également surmonté d'une couronne ~~centrale~~.

- Le troisième écu est trop effacé pour être lisible.

- L'écu du chevet (cf cliché 68.56.09) entouré d'un collier d'ordre, n'a pas été identifié mais son attribution aux LA SAULDRAYE proposée en 1861 par Rosenzweig (Statistique... p. 35) est contestable. Les la Sauldraye (ramage de Guémené-Guegant) portaient " d'argent au chef de sable, chargé d'un lambel d'or". Cette attribution a été cependant reprise par Le Mené (op. cit., 1891, Tome I p. 540) et Duhem (op. cit., 1932, p 106).

07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINTE MELAINE

A N N E X E V I I (suite 2)

BIBLIOGRAPHIE

- COURCY (Pol Potier de). - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 3^{ème} édition 1890 ... t. I, p. 24 (Audouyn), p. 366 (Estang-Hingant); t. II, p. 17 (Des Hayeux); t. III, p. 115 (La Sauldraye).

- GUERIN de LA GRASSERIE (A.P.).- Armorial de Bretagne (1845-1848), p. 162, pl. 41 fig. 16 (Estang-Hingant); p. 250, pl. 61 fig. 31 (Des Hayeux); p. 482, pl. 119, fig. 37 (La Sauldraye).

- LA BIGNE de VILLENEUVE (A.M. de). - Recueil des blasons de Bretagne ... 1895, t.I, pl. VIII n° 16 (AUDOUYN).

07.56.131 0000.000 33.04.01.00.0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

SAINT-MELAINE

Table des Illustrations

Documents graphiques

- 1 Plan de situation : cadastre 1926
- 2 Plan
- 3 Coupe
Détails de charpente
- 4 Plan de situation : 1963
Détails de modénature.


77.56.289 V

MESLAN - Morbihan
église paroissiale Saint Melaine

07	56	131	0000	000	33	04	01	00	0001	1	A Rouault	H Benoist	1966
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	------	---	-----------	-----------	------

cadastre 1926


0 20 40 80 M



77.56.239 V

MESLAN Morbihan
église paroissiale Saint Melaine

07	56	131	0000	000	33	04	01	00	0001	2	A Rouault	H Benoist	1966
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	------	---	-----------	-----------	------




77.56.238 V


MESLAN Morbihan

église paroissiale Saint Melaine


07	56	131	0000	000	33	04	01	00	0001	3	A. Rouault	H. Benoist	1966
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	------	---	------------	------------	------



coupe V.V



détails des entrails




0 40 80 160 cm


77.56.295 V

MESLAN Morbihan
église paroissiale Saint Melaine

07	56	131	0000	000	33	04	01	00	0001	4	A Rouault	H Benoist	
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	------	---	-----------	-----------	--



cadastre 1963



détail a

MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

77.56.210 V




Table des Illustrations
Documents photographiquesVues aériennes

- | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|
| * 1 | Vue aérienne prise du Sud-Est | 67.56.1401.VR |
| 2 | Vue aérienne prise du Nord | 67.56.1492.VR |

Vues extérieures

- | | | |
|----|---|-------------|
| 3 | façade occidentale, vue générale prise du Nord-Ouest | 66.56.354.V |
| | Façade occidentale, portail | 66.56.355.V |
| | Façade Sud, vue générale | 66.56.348.V |
| 6 | Partie Sud de la façade Ouest et première lucarne du bas-côté Sud | 70.56.186.V |
| 7 | Façade Sud, partie Ouest, prise du Sud-Est | 66.56.349.V |
| 8 | Façade Sud, le porche | 66.56.350.V |
| 9 | Façade Sud, entre le porche et la chapelle | 66.56.351.V |
| 10 | Mur gouttereau Sud entre le porche et la chapelle : sculptures du gâble de la fenêtre Ouest | 70.56.260.X |
| 11 | Mur gouttereau Sud entre le porche et la chapelle : sculptures du gâble de la fenêtre Est | 70.56.261.X |
| 12 | Le chevet, vue générale prise du Nord-Est | 66.56.352.V |
| 13 | Façade Nord et chevet, pris du Nord-Est | 66.56.353.V |
| 14 | Ecu surmontant la fenêtre du chevet | 68.56.09.V |
| 15 | Ecu de la face Est de la chapelle Nord | 68.56.10.V |

Vues intérieures

- | | | |
|----|--|-------------|
| 16 | Nef, vue générale vers le chœur | 66.56.357.V |
| | Nef, vue générale vers l'Ouest | 66.56.358.V |
| 17 | Bas-côté Nord, vue générale vers l'Est | 66.56.359.V |
| 19 | Chapelle Nord | 70.56.184.V |
| 20 | Porche Sud : porte du mur Nord | 70.56.185.V |

Mobilier

- | | | |
|--------|--|--------------|
| 21 | Maître autel et lambris du chœur | 70.56.183.V |
| 22 | Autel et retable de la chapelle Sud | 66.56.360.V |
| 23 | Autel et contre-retable de la chapelle Nord | 70.56.182.V |
| 24 | Contre-retable de la chapelle Nord: tableau du rosaire | 70.56.266.V |
| 25 | Pénitier | 66.56.356.V |
| 26 | Sablières du mur Nord de la nef : deuxième tronçon en partant de l'Ouest | 70.56.264.X |
| 27 | Sablières du mur Nord de la nef : troisième tronçon.... | 70.56.263.X |
| 28 | Sablières du mur nord du chœur : quatrième tronçon.... | 70.56.265.X |
| 29 | Sablière du mur Est du porche | 66.56.361.V |
| 30 | Sablière du mur Ouest du porche | 70.56.262.X |
| * 1bis | Vue aérienne prise du Sud-Ouest | 72.56.54. VR |
| 1ter | Vue aérienne prise du Sud | 72.56.55. VR |
| 2 | Vue aérienne prise du Sud-Est | 72.56.56. VR |

MESLAN - 56

EGLISE PAROISSIALETable des Illustrations
Documents photographiquesMobilier (suite)

31	Statue de Saint Melaine	010.V.255
32	Statue de Saint Louis	010.V.253
33	Statue de Saint Isidore	010.V.254
34	Statue de Vierge à l'Enfant : Notre-Dame de Meslan	71.56.357.V
35	Statue de Vierge à l'Enfant, vue générale	010.V.248
35	Statue de Vierge à l'Enfant, détail	010.V.251
35	Statue de Vierge à l'Enfant - retable de la chapelle S.	010.V.256
38	Statue de Saint Michel	010.V.252.

Orfèvrerie

39	Calice 1, vue générale	A.D.56 136.5
40	Calice 1, détail du pied	A.D.56 136.6
41	Patène 1, vue générale	A.D.56 136.7
42	Calice et patène 1	71.56.214.Z
43	Patène 1	71.56.215.Z
44	Calice 1, détail des poinçons	71.56.217.Z
45	Patène 1, détail des poinçons	71.56.216.Z
46	Calice et patène 2	71.56.160.Z
47	Calice et patène 3	71.56.218.Z
48	Ciboire	71.56.159.Z
49	Ostensoir	71.56.158.Z
50	Navette	71.56.161.Z

07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise Paroissiale

Vue aérienne de situation du Sud-Est
la place de l'église

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1491. VR.




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.54.VR




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

72.56.55.VR



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.56.VR



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise Paroissiale

Vue aérienne de l'église, face Nord

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1492. VR.




07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade occidentale, vue générale
du Nord-Ouest.

Cliché DAGORN
66.56.354.V




07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade occidentale, portail

Cliché DAGORN
66.56.355.V



MESLAN

Eglise paroissiale

Façade Sud, vue générale

Cliché DAGORN
66.56.348.V



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue prise du Sud-Ouest :
Ière lucarne du bas-côté Sud
et les reprises de la façade
occidentale

Cliché DAGORN

70.56.I86 V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade Sud, partie occidentale
prise du Sud-Est.

Cliché DAGORN
66.56.349.V




07.56.131. 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade Sud, le porche

Cliché DAGORN
66.56.350.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade Sud, entre porche et
Croisillon.

Cliché DAGORN

66.56.351.V




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Détail des sculptures de
la fenêtre Ouest de la nef
(côté Sud)

Cliché DAGORN

70.56.260 X




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Détail des sculptures de
la fenêtre Est de la Nef
(côté Sud)

Cliché DAGORN

70.56.26I X



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Le chevet, vue générale prise du
Nord-Est.

Cliché DAGORN
66.56.352.V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Façade Nord et chevet, pris du
Nord-Est.

Cliché DAGORN
66.56.353.V



07.56.131. 0000.000.33.04.01.00.0001

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de l'écu surmontant
la fenêtre du chevet

Cliché ARTUR

68.56.09 V



07.56.131.0000.000 - 33.04.01-00.000.1

MESLAN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de l'écu de la face est
du croisillon nord

Cliché ARTUR

68.56.10 V



07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Nef, vue générale vers le chœur.

Cliché DAGORN

66.56.357.V




07.56.131 0000.000 33.04.01.00 0001

MESLAN

Eglise paroissiale

Nef, vue générale vers l'ouest

Cliché DAGORN
66.56.358.V




MESLAN

Eglise paroissiale

Bas-côté Nord, vue générale vers
l'Est.

Cliché DAGORN
66.56.359.V




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue diagonale vers
la chapelle Nord

Cliché DAGORN

70.56.I84 V




MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Porche : porte du mur Nord

Cliché DAGORN

70.56.I85 V



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue du maître-autel et
des lambris du chœur

Cliché DAGORN

70.56.I83 V



07.56.I3I 0000.000 39.06.01.00 000I
07.56.I3I 0000.000 33.04.01.00 000I

M E S L A N

EGLISE PAROISSIALE
SAINTE MELAINE

SABLIÈRES - ENTRAITS
ET POINÇONS SCULPTÉS

DECOR MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Nef

PROVENANCE :

MATERIAUX : Bois

DIMENSIONS :

EPOQUE : XVI ème siècle (?)

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE : Haut et Bas Relief

DESCRIPTION : Les parties sculptées de la charpente ne subsistent que dans la nef : abouts de poinçons, sablières divisées en tronçons, entre les sept entrails au Nord et au Sud.

Les poinçons sont sculptés de motifs végétaux; le dernier à l'Ouest porte des armes peintes (du Boutteville ou des Kervenozael ?)

Les entrails sont engoulés.

Les sablières sont sculptées en haut relief de masques humains grimaçants (hommes coiffés de bonnets ou de cagoules; femmes portant des coiffes carrées). Quelques tronçons sont ornés de têtes de bovidés. Sur le dernier tronçon Nord est sculptée une banderole dont l'inscription a disparu sous la polychromie moderne.

Toutes les pièces sculptées de la charpente de la nef sont recouvertes d'une épaisse couche de polychromie moderne : brune pour les entrails, grise pour les sablières.

MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sablères, mur Nord de la nef :
2ème tronçon en partant de l'Ouest

Cliché DAGORN

70.56.264 X



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sablières, mur Nord de la nef
3ème tronçon en partant de l'Ouest

Cliché DAGORN

70.56.263 X



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sablères, mur Nord de la nef :
4ème tronçon en partant de l'Ouest

Cliché DAGORN

70.56.265 X



07.56.I3I.0000.000 39.06.0I.00 0002
07.56.I3I.0000.000 33.04.0I.00 000I

M E S L A N

EGLISE PAROISSIALE
SAINTE MELAINE

SABLIERES

DECOR MOBILIER

:
: SITUATION DANS L'EDIFICE : Porche

: PROVENANCE :

: MATERIAUX : Bois

: DIMENSIONS :

: EPOQUE : XVI ème siècle.

: PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE : Anges et lions en tenants. Masques humains et animaux.

TECHNIQUE : Haut Relief.

DESCRIPTION : Le lambris du porche repose à l'Est et à l'Ouest sur des sablières sculptées interrompues au Nord et au Sud par des blochets ornés de têtes d'hommes et d'animaux.

Sablière Ouest :

Anges sculptés en bas relief déroulant un phylactère qui porte l'inscription suivante : L'AN 1577 FUT RE
FAICTE CESTE EGLISE

Sablière Est :

Deux lions sculptés en bas relief déroulent un phylactère qui porte l'inscription suivante :

POUR LORS RECTEUR M.I.
GOUZILLON - TRESORIER - LEO

L'ancienne polychromie bleue apparaît sous un enduit brun moderne.

MESLAN

Eglise paroissiale

Intérieur du porche, sablière.

Cliché DAGORN
66.56.361.V



MESLAN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sablère du porche - mur Ouest
(anges tenant une banderole)

Cliché DAGORN

70.56-262 X

