

56
n° département

GUISCRIFF
commune



LOCMARIA
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

CHAPELLE LOCMARIA
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000° feuille :

Lambert : 1 X 16100
Y 05435

Cadastre année : section :
année : 1960 section : L 2

parcelle :
parcelle : 518

Propriétaire : Commune de Guiscriff

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 27 octobre 1966 par J.C. MENU et D. MOIREZ
revu le : 21 juin 1969 par C. et P. BOISSE et J. CADIOU

07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

XVI^e siècle.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

1834, 1836, 1839, 1840, réparations (Arch. Par. Comptes).
1871, approbation du projet de relever le pignon Ouest et
le clocher (Arch. Par.)

1936, réparations (Arch. Mun.).

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

DESCRIPTION EXTERIEURE

I) SITUATION

Au Nord du village, sur une hauteur dominant la campagne environnante.

Fontaine à 1 Km à l'Est -Sud-Est (cf. Sous-dossier).

II) ETAT ACTUEL

- Edifice en forme de croix latine (chevet et transept modernes).
- Façade occidentale surmontée d'un clocheton.
- Toits à deux versants à coyaux, couverts d'ardoises. Bel appareil régulier de granit.

III) ELEVATIONS EXTERIEURES

Partie ancienne de la chapelle.

A) Façade occidentale.

- Mur-pignon - Rampant Nord appareillé en escalier d'accès au clocheton.
- Aux angles Sud-Ouest et Nord-Ouest, contreforts biaux, terminés en glacis.
- Dans l'axe de la façade, porte en arc brisé encadrée d'un tore.
- Au-dessus de la porte, niche à base saillante moulurée.
- Clocheton de plan carré ; chambre des cloches ouverte sur les quatre faces (traverse sur les faces Sud et Nord.) Au-dessus, petite flèche octogonale, sommée d'un fleuron et accostée sur les quatre faces de gâbles dont le tympan est ajouré.

B) Façade Sud.

- Sous le toit, corniche par incurvation
- Petite porte à linteau monolithe en anse de panier échancré d'une accolade.
- Fenêtre en arc brisé, à ébrasement biaux et réseau de granit (Deux lancettes

07.56.081 0000 000 33.04.01.00 0006

GUISCRIF

CHAPELLE DE LOCMARIA

en plein cintre surmontées d'un soufflet en forme de goutte).

C) Facade Nord.

- Aveugle.
- Corniche par incurvation sous le toit.

Partie moderne de la chapelle.

- Réemploi d'ouvertures anciennes dans le transept ; murs Sud et Nord : Deux fenêtres en arc brisé à réseau de granit (lancettes en plein cintre surmontées de soufflets en forme de gouttes).

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

En croix latine. Transept et chœur de 1936 (Cf. Délibération du Conseil Municipal). Nef très longue et étroite ; transept plus large que la nef.

ANALYSE

NEF

Sol cimenté, murs crépis et peints.

Lambris moderne épousant la forme trapézoïdale dessinée par l'entrait retroussé et l'arbalétrier.

Sous le lambris apparaissent les départs des arbalétriers et les jambettes courbes qui indiquent la forme, cintrée et plus étroite, qu'avait le lambris originel.

Quatre entrails grossièrement taillés à l'herminette. Ils sont engoûlés.

Dans la nef, près de la croisée du transept, départ d'entrait sculpté au Nord d'une tête humaine, au Sud d'un écu dont les armoiries, récemment refaites, sont celles de "Pax Christi".

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM Gustave, les églises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, p62 (Chapelle Notre-Dame).

ARCHIVES

Archives paroissiales, Guiscriff.

Registre des délibérations et des recettes et dépenses du conseil de fabrique, 1815 - 1906 (Arch. Par^{les}).
Comptes 1715 - 1790, avec interruptions.

Archives municipales, Guiscriff.

Délibération du Conseil Municipal, 23 février 1936.

07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006


GUISCRIFF

Chapelle de Locmaria

Cad. 1960

Sec. L₂

Ech. 1/2500



GUISCRUFF - 56

CHAPELLE DE LOCHARTA

Table des Illustrations
Documents photographiques

Vues extérieures

1	Vue de la façade Ouest	68.56.08.V
2	Vue générale prise du Sud-Ouest	67.56.22.V
3	Vue générale face Sud	71.56.385.V
4	Vue générale face Sud	67.56.21.V

Vues intérieures

	Vue générale d'Est en Ouest	67.56.23.V
6	Blochet sculpté, côté Nord	67.56.24.V
7	Blochet sculpté, côté Sud	67.56.25.V
8	Statue de Vierge à l'Enfant	67.56.26.V


GUISCRIFT

CHAPELLE DE LOCMARIA

Vue de la façade ouest

Cliché ARTUR

68.56.08 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

Vue générale, prise du Sud-ouest

Cliché DAGORN

67.56.22. V.




GUISCRIF 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

Vue générale - face Sud

Cliché DAGORN

7I.56.385 V



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006


GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

Vue générale, prise du Sud.

Cliché DAGORN

67.56.21. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006

GUISCRIF

CHAPELLE DE LOCMARIA

Vue de l'intérieur, prise du
choeur.

Cliché DAGORN

67.56.23. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

Blochet sculpté, côté Nord.

Cliché DAGORN

67.56.24. V.



07.56.081 0000.000 33.04.01.00 0006

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

Blochet sculpté, côté Sud.

Cliché DAGORN

67.56.25. V.



07.56.081	0000 000	38.09.00.00	0001
07.56.081	0000 000	33.04.01.00	0006

GUISCRIF

CHAPELLE DE LOCMARIA

FONTAINE

R E N S E I G N E M E N T S

A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : GUISCRIF (56)

LIEU-DIT : entre BOURGEAL et ROSANVEZ.

SITUATION EXACTE.

* 3,2 Km à l'Est-Sud-Est du bourg.

* Carte E.M. PLOUAY ~~16190~~ - ~~05430~~ 16190 - 05430

PROPRIETAIRE ACTUEL :

Propriétaire du champ où se trouve la fontaine.

LAVOLE SIMON

BOURGEAL - GUISCRIF 56

PROTECTION M. H.

NOTICE ETABLIE

le 27 octobre 1966.

par : J.C. MENOU
D. MOIREZ

Qualité : Enquêteurs.

REVUE :

le 21 juin 1969

par C. et P. BOISSE
J. CADIOU

Qualité : Rédacteurs.

07.56.081	0000 000	38.09.00.00	0001
07.56.081	0000.000	33.04.01.00	0006

GUISCRIFF

CHAPELLE DE LOCMARIA

FONTAINE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Dans un champ, au flanc Nord-Est d'une colline. Aucun chemin n'y mène plus, il faut passer à travers champs pour s'y rendre.

ETAT ACTUEL

Fontaine en granit constituée par un mur (largeur 1,02m) à sommet triangulaire.

Niche rectangulaire dans ce mur. La statue originelle a disparu.

Le bassin d'écoulement rectangulaire (longueur : 1,40 m) est bordé sur la longueur par deux murets.

Le ruisseau se prolonge, plus bas, par un bassin d'écoulement circulaire à bords dallés de schiste.