

56
n° département

GOURIN
commune

MINGUIONNET
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MANOIR
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : GOURIN	Lambert : 1 X 15700 Y 05980
Cadastre	année : 1838	section : H3	parcelle : 1024, 1025
	année : 1962	section : H3	parcelle : 783, 785

Propriétaire : **Mathurin LAVOLE - avenue de la Gare - LE FAUET**

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par

revu le : par

NOTIFICATION

Par arrêté du 8 novembre 1999, Monsieur le Préfet de la Région Bretagne a inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques les parties suivantes : le manoir et le calvaire à l'exclusion de la maison millésimée 1858 accolée au pignon est du corps du logis principal à savoir : le corps de logis principal en totalité ; l'aile en retour d'équerre à l'ouest, pour ses façades de toitures ; le calvaire marquant l'entrée de l'allée conduisant au manoir.

de l'édifice : Le manoir et le calvaire de Minguionnet

situé à : GOURIN (56)

figurant au cadastre :


section : H

parcelles : 785, 783, 778.

DIFFUSION : . Mme l'Inspecteur Général des Monuments Historiques
 . M. le Conservateur des Monuments Historiques
 . M. l'Architecte en Chef des Monuments Historiques
 . M. l'Architecte des Bâtiments de France + arrêté
 . M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles
 . Mme le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art
 . M. le Conservateur Régional de l'Inventaire
 . M. le Conservateur Régional de l'Archéologie
 . M. le Directeur Régional de l'Environnement
 . Dossier Archéologique de la Conservation Régionale des Monuments Historiques

Rennes, le 18 NOV. 1999

Le Conservateur Régional des
Monuments Historiques
Pour le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Le Conservateur Régional
des Monuments Historiques


N. SIMONNET

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Bâtisse ancienne flanquée de constructions récentes. Puits au S.E. dans la cour - Granges et communs éparpillés autour. Accès par une allée de chênes - Calvaire à l'Est au bout de l'allée. Chapelle ancienne détruite de l'autre côté de la route.

ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire; corps de logis Est, relié au corps de logis Ouest plus bas, par une tourelle d'escalier polygonale avec décrochement du faîtage à l'Ouest. Cheminée dans l'axe de la tourelle flanquée de deux cheminées en pignon. Toit en bâtière.

- FACADE PRINCIPALE (Sud) :

Modifiée par l'adjonction d'étables perpendiculaires, à l'Ouest, et d'une maison datée 1850, à l'Est. La tourelle est rejetée vers l'Ouest - partie de la façade, à l'Est, de la tourelle, plus longue que la partie Ouest.

Partie Est: ~~est~~ un étage. Mur terminé par une corniche en incurvation. Corbeau sculpté débordant à l'angle de la tourelle. Les fenêtres sont toutes du même type : rectangulaires avec meneau et traverse. Tous les éléments de la fenêtre sont soulignés d'un cavet. Les ouvertures du 1er étage sont alignées sur celles du rez-de-chaussée ; mais au rez-de-chaussée, une fenêtre étroite, à traverse à modénature en cavet, à l'Ouest, et un fenestron rectangulaire à l'Est rompent l'alignement. Porte en arc brisé à archivolte très saillante formant larmier retombant sur deux consoles à tête humaine très abimées.

Ébrasement concave à tore arrondi.

- Tourelle d'escalier :

polygonale - mur terminé par une corniche en incurvation percée irrégulièrement de fenestrons en quinconce. Toiture à pans coupés, indépendante de la bâtière.

D1

....

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

- Partie Ouest :

une travée d'origine. L'appareil régulier s'interrompt, remplacé par des schistes - une étable se greffe à l'extrémité Ouest.

- Trois étages :

Au rez-de-chaussée porte en arc brisé à deux claveaux soulignés d'un cavet - piédroits harpés.

1er étage Fenêtre à meneau et traverse ; appui de fenêtre saillant *meublé en cavet.*

2ème étage Petite fenêtre carrée entourée d'un cavet.

- PIGNON EST :

Bas, dissimulé par une maison de 1850. Mur aveugle. Pierre angulaire Sud très saillante, écorée d'une figure animale, soutenue par un corbeau sculpté.

La partie triangulaire du pignon est percée de trous de boulins disposés régulièrement suivant la forme du pignon et séparés, toutes les quatre rangées, par des dalles de schiste formant bandeau saillant. Cheminée accolée au sommet du pignon.

- FACADE NORD :

- Rez-de-chaussée :

Porte en arc surbaissé à trois claveaux et piédroits harpés avec une petite fenêtre carrée, à linteau en arc surbaissé accolé sur son piédroit Ouest. La fenêtre est murée.

- Etage :

porte murée avec traces d'un escalier d'accès détruit. Fenêtre à l'extrémité Ouest de même type que les fenêtres de façade.

Fenêtre carrée sous le toit, en décrochement par rapport à la fenêtre. Murée également.

Mur rejointoyé avec traces d'abouts de solives. Fenestron encadré de quatre pierres au milieu.

07.56.066. 0000.000 35.01.00.00 0005

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

Nombreuses pierres en saillie, certaines taillées en modillons.

- PIGNON OUEST :

Aveugle ; rampants partant en retrait des pierres angulaires. Cheminée en pignon. Chainage d'angle avec pierres saillantes formant escalier au Sud (sur la face interne du rampant).

MATERIAUX

Granit appareillé en façade - Schiste sur les autres faces.

EDIFICES COMPARABLES

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Escalier à vis donnant accès :

- au corps de logis Est à deux niveaux (R + 1)
- au corps de logis Ouest à trois niveaux (R + 2)

dans le prolongement l'un de l'autre.

ANALYSE

- CORPS DE LOGIS EST :

- REZ-DE-CHAUSSEE : deux pièces.

- Pièce Est :

rectangulaire ; murs crépis ; sol de terre battue avec traces de dallage ancien ; poutres anciennes.

Accès par la porte principale sur le mur Sud. Porte en arc surbaissé.

Dans l'angle Sud-Est, fenestron à ébrasements évasés. Dans le prolongement de l'embrasure, tablette posée obliquement ~~face supérieure à~~ *(lave-mains)*

- Pièce Ouest :

Grande cheminée sur le mur du fond (largeur 2 m. 80). Piédroits à angles abattus et cul-de-lampe. Consoles à pan coupé. Linteau monolithe. Corniche moulurée. Trace d'arc de décharge.

Angle Sud-Ouest - corbeau sculpté d'une tête humaine soutenant les poutres. Deux fenêtres sur le mur Sud : arc surbaissé, ébrasements évasés prolongés jusqu'au sol - porte sur le mur Est, moderne.

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

- PREMIER ETAGE : une seule grande pièce.

Pan coupé de la tourelle d'escalier dans l'angle Sud-Ouest. Porte de l'escalier rectangulaire, à linteau monolithe soutenu par deux corbeaux.

Le mur Ouest est aveugle, le mur Nord également sauf une meurtrière à profondes embrasures évasées. Les fenêtres sont sur le mur Sud ; de même type, larges et hautes, en arc surbaissé. Ebrasement prolongé jusqu'au plancher. Pierres formant banc de chaque côté, placées en oblique (coussiège)

Cheminée monumentale sur le mur Est : manteau monolithe en plate-bande, soutenu par deux corbeaux à pan coupé. Deux consoles latérales en quart de cercle sont accolées aux sommiers. Arc de décharge dans le cœur.

Charpente à fermes, à entrants et entrants retroussés. L'entrant Ouest est à engoulants et liens courbes formant un arc plein cintre. Poinçons contreventés par liens droits embrevés dans la panne faitière.

- Escalier

Encastré dans une tourelle polygonale. Escalier à vis, à noyau central, à triple révolution soigneusement appareillé. Charpente de la tourelle : deux entrants perpendiculaires, poinçon central et chevrons rayonnants.

- CORPS DE LOGIS OUEST :

- REZ-DE-CHAUSSEE :

Une pièce très sombre - les solives reposent sur une sablière soutenue par des corbeaux de pierre. L'éclairage est donné par deux étroites fenêtres en arc surbaissé, embrasure évasée avec banc de pierre. Mur Ouest aveugle. Porte d'accès sur le mur Sud, rectangulaire à linteau de bois. Accès à l'escalier dans l'angle Sud-Est ; triple emmarchement, porte plein cintre à trois claveaux et piédroits harpés.

- PREMIER ETAGE :

Une seule pièce de taille moyenne. Solives soutenues comme au rez-de-chaussée par une sablière sur corbeaux. Cheminée au fond, sur le mur Ouest, avec hotte de plan trapézoïdale, droite, à linteau en bois (récent) à crossettes soulagé par un arc de décharge souligné par une corniche.

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

Communs

Corniche moulurée continue.

Niche rectangulaire à feuillure à ~~gauche~~ ^{droite} de la cheminée. Le Mur Nord était percé d'une porte rectangulaire à linteau monolithe soutenu par des corbeaux du côté Est, à l'Ouest d'une fenêtre de même type que celles de la salle Est du premier étage. Le mur Sud était percé à l'inverse du mur Nord, les ouvertures groupées dans l'extrémité Est comprenant une fenêtre identique flanquée d'une porte plein cintre à deux claveaux actuellement murée.

Pan coupé de la tourelle à l'angle Sud-Est, percé d'une porte plein cintre à trois claveaux.

- SECOND ETAGE :

pièce sous la charpente, sans doute rabaissée, en tout cas moderne. Elle est éclairée par deux lucarnes, l'une au Nord, l'autre au Sud (celle du Nord est murée). Lucarne Sud avec appui placé en oblique formant banc.

Petite cheminée sur le mur Est, manteau et sommiers d'un seul bloc soutenus par deux consoles à pan coupé.

Porte de l'escalier sur le pan coupé Sud-Est - rectangulaire.

07.56.066	0000.000	35.01.00.01	00043
07.56.066	0000.000	35.01.00.00	0005

MANOIR DE MINGUIONNET
GOURIN

- COMMUNS -

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Perpendiculaires à la façade Sud - accolés par le pignon Nord.

ETAT ACTUEL

Ban rectangulaire allongé. Toit en bâtière moderne. Sans doute réemploi de pierres anciennes + Murs Sud et Ouest aveugles. Mur Est : moitié Sud moderne, moitié Nord percée de 3 ouvertures anciennes appareillées :

- fenêtre rectangulaire. Linteau monolithe à cavet avec départ de meneau. Murée au 2/3.
- Deux portes à piédroits harpés encastrés l'un dans l'autre. Porte de droite rectangulaire à linteau monolithe, Porte de gauche à anse de panier soulignée d'une moulure en accolade. Meurtrière appareillée au milieu de la façade.

MATERIAUX

Hétérogènes : granit appareillé ^{de la} moitié Nord ^{de la} façade Est; appareil de schistes grossiers ailleurs.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00.0005

MANOIR DE MINGUIONNET

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- BOURDE DE LA ROGERIE (H.), liste des juridictions exercées au XVIIe et au XVIIIe s., dans le ressort du présidial de Quimper, (sénéchaussée de Gourin), Bull. S.A.F., XLI (1914), p. 10 .
- Bulletin paroissial de Gourin , N° 29, Mai-Juin 1931, p. 12 (notice de P. Martin)
- LAIGUE (comte R. de), La noblesse bretonne aux XVe et XVIe s., réformations et montres, pp. 11 et 15 .
(extr. Sté Polym. Morbihan 1937)

ARCHIVES

- Archives paroissiales de Gourin :
Régistre paroissial p. 4 (notice de Loedon de Keromen, 1787, reproduisant un acte du 21 Mars 1500 indiquant les seigneurs bienfaiteurs de l'Eglise paroissiale) .
- Archives départementales du Morbihan :
B. 2343 , inventaire de meubles après décès chez Paul Riou au manoir de Menguionnet (1736) .
- Archives départementales de Loire-Atlantique :
B. 1439, contrat de vente et d'échange concernant les terres et seigneuries de Menguionnet... acquises par Maurille Michau, Seigneur de

07.56.066 0000.000 35.01.00.00.0005

MANOIR DE MINGUIONNET

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION : (dates, constructeurs, architectes): XVe - XVIe s.

Probablement deux étapes (cf. infra)

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

Reprise dans l'appareil, partie ouest ;

Différence de niveau dans la toiture, à l'ouest et à l'est.

Appui de fenêtre moderne au rez-de-chaussée, façade sud.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

- 1426 : Jehan KERGOET, sieur de Menguenffuet (de Laigue)
- 1500 : Jean de KERGOET (rég. paroissial, p. 4)
- 1536 : Me KERGOUET, dame de Mengueffuet (de Laigue)
- 1695 : Maurille NICHOU, seigneur de Ruberzo ; Jean de KERGUS, métayer,
(archives départementales de Loire-Atlantique , B. 1439)
- 1736 : Paul RIOU (métayer ?) (cf. Archives départementales du Morbihan,
B. 2343)

07.56.066 0000.000 35.01.00.00.0005

MANOIR de MINGUIONNET

Ruberzo (1695), lequel a baillé à domaine congéable le manoir noble
et la métairie de Menguyonnet à Jean de Kergus ... (1698).

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Archives départementales du Morbihan, documentation photographique, Album
gourin n° 61.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet



DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan du rez-de-chaussée
- 2 Plan de l'Etage
- 3 Plan de situation

GOURIN 56


MINGUIONNET

77.56.319 N



77.56.226 V


GOURIN Morbihan									
manoir de Minguionnet									
07	56	066	0000	000	35010000	0005	3	G Lefranc	1965



77.56.260 V

GOURIN Morbihan
manoir de Minguionnet


07	,	56	,	066	,	0000	,	000	,	35010000	,	0005	1	G Lefranc	1965	
----	---	----	---	-----	---	------	---	-----	---	----------	---	------	---	-----------	------	--



77.56.259 V

GOURIN Morbihan
manoir de Minguionnet

07	56	066	0000	000	35010000	0005	2	G Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	----------	------	---	----------------



0 5 10 20 M

PLAN DU PREMIER ETAGE

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES AERIENNES

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Vue générale, façade Sud et communs | 67.56.1447. VR. |
| 2 | Vue de situation de Sud-Ouest | 67.56.1446. VR. |

VUES EXTERIEURES

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| 3 | Vue de situation, prise de l'Est | 65.56.57. V. |
| 4 | Vue générale du manoir, du Sud-Est | 65.56.55. V. |
| 5 | Façade Sud | 65.56.54. V. |
| 6 | Pigeonnier dans le pignon Est | 65.56.56. V. |

VUES INTERIEURES

- | | | |
|---------|---------------------------------|--------------|
| | Pièce Est du premier étage | |
| 7 | Vue générale, charpente | 65.56.58. V. |
| 8 | Fenêtre à coussièges | 65.56.61. V. |
| | Pièce Ouest du premier étage | |
| 9 | Escalier à vis | 65.56.59. V. |
| 10 | Noyau, contre-marche et plafond | 65.56.62. V. |
| * 11 | Charpente de la tourelle | 65.56.60. V. |
| * 10bis | Escalier | 71.56.355. V |

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguioumet

Vue générale, façade Sud et communs

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1447. VR.



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Vue de situation de Sud-Ouest

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1446. VR.



07.56.066 0000.000 35.01.00.00' 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

L'allée avec le manoir

Cliché DAGORN

65.56.57.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Façade Sud et pignon Est

Cliché DAGORN

65.56.55.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.54.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Détail de la pierre angulaire
avec corbeau

Cliché DAGORN
65.56.56.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Charpente Premier étage pièce Est

Cliché Dagorn

65.56.58.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Détail d'une fenêtre avec son
ébrasement intérieur dans la
pièce Est du premier étage

Cliché DAGORN
65.56.61.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005

GOURIN

Manoir de Minguionnet

Pièce du premier étage Ouest

Cliché DAGORN

65.56.59.V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0005


GOURIN

Manoir de Minguionnet

Escalier à vis

Cliché DAGORN

65.56.62.V



GOURIN 56

MANOIR DE MINGUIONNET

Escalier - vue intérieure

Cliché DAGORN

7I.56.355 V



GOURIN

Manoir de Minguionnet

Charpente de la tourelle
et fin de l'escalier à vis
vus du premier étage

Cliché DAGORN

65.56.60.V

