

56

n° département

GOURIN

commune



KERBIGUET

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

MANOIR DE KERBIQUET

dénomination et titre de l'œuvre

35 01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

GOURIN

Lambert : 1 X 15525

Y 05550

Cadastre

année : 1838

section :

K2

parcelle : 258

année : 1962

section :

K2

parcelle : 323

Propriétaire : Christophe JAMET

Destination actuelle :

Protection M.H. : Puits du XVI^e siècle (dans la cour) - 20 mars 1935

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

MANOIR DE KERBIQUET

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

XVI^e S. - manoir mentionné dans un aveu de 1542 (A.D. Loire-Atlantique, B. 1427).

- 1564, date autrefois visible sur le pigeonnier, actuellement disparu (cf. DU HALGOUET, notes).
- 1580 : date du linteau de fenêtre, façade Ouest, partie Sud.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS.

Manoir transformé en ferme : corps principal réduit de hauteur (cf. Fichier Arch. 1942). La plupart des ouvertures ont été remaniées.

Pigeonnier disparu depuis les notes prises par DU HALGOUET - (1943 - 1953).

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS.

- 1445 - 1683 : domaine des GUEGAN.
- XVII^e S. : par alliance, à Fr. du FRESNAY.
- 1702 - 1712 : Gabriel - Claude de KERGORLAY.
- 1754 - fin XVIII^e : Euzenou.

(cf. Galles, Dictionnaire et Arch. Dép^{les} du Morbihan et de Loire-Atlantique, série B.).

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 .0003

MANOIR de KERBIQUET

GOURIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION :

Ensemble manorial comprenant le manoir (façade principale à l'W) dépendances en ordonnance lâche : communs et puits à l'W., granges et étables à l'Est. Propriété entourée d'une enceinte dont il ne reste que des vestiges à l'W. et au Sud.- chemin creux bordé de murs en contrebas à l'W.

Il existait un,
Vaste pigeonnier sur plan circulaire à l'Est, disparu depuis une quinzaine d'années. (Il figure sur le cadastre de 1838).

ETAT ACTUEL :

Restes d'un portail au Nord.

Manoir : Longue bâtisse de plan rectangulaire. Volume modifié par un abaissement de deux mètres. Edifice à deux niveaux (R + 1), cheminées en pignon, toit en bâtière. Bâtiments en appentis à l'angle N.E. (construction postérieure).

① Façade Ouest.

Façade sous versant droit. Deux cheminées de pignon et deux cheminées de part et d'autre du logis central. Décrochement du faîte (partie Nord plus basse).

Extrémité Nord.

Portes et fenêtres modernes ; linteau de porte ancien en réemploi. Traces de reprise d'appareil à l'endroit où le portail prenait appui. Fenêtre ancienne murée, petite ouverture à arc en accolade.

Partie centrale.

Au Nord de la porte principale, 4 arcades plein cintre

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

MANOIR de KERBIQUET

GOURIN

reposant sur de fortes piles rondes appareillées. Arcs à clavcaux moulurés en talon reposant sur une astragale ; les deux arcatures vers le Sud ~~ont été~~ murées récemment.

A l'étage, deux fenêtres rectangulaires à linteaux et piédroits à feuillures ; appui, formant corniche, mouluré. Demi-oculus muré - Lucarne rectangulaire au-dessus de la porte.

Porte centrale.

Plein cintre, surélevée par quatre marches - Arc plein cintre monolithe avec clef figurée encadré de deux pilastres ; bandeau droit formant chapiteau, orné sur sa face interne d'un motif floral. Corniche droite à double mouluration réunissant les 2 pilastres. Surmontée d'un fronton à deux volutes.

Partie Sud :

Recouverte d'un crépi moderne ; complètement remaniée linteau de fenêtre ancien réemployé, portant une inscription :

DO MIGNONET : HEP : SYRA : DO : POSTERITE EO :
GRET : GANT : LOIS : GUEGANT : HA : RTHELL
CLEVETE 1580.

Sur la volute : SCUQS MON VOBIS.

② Façade Sud. :

Pignon terminé par une cheminée. Mur aveugle.

③ Façade Est.

Les six fenêtres à l'étage ont été toutes murées ou remaniées. Deux appuis de fenêtre à décor mouluré au Sud. Porte communiquant avec l'arcature Est, à côté de l'appentis. L'appentis de l'extrémité Nord est récent, sauf son mur Nord.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

MANOIR de KERBIQUET

GOURIN

④

Façade Nord.

Pignon prolongé par l'appentis, cheminée en haut. Il est percé d'une porte étroite ; porte à linteau à feuillure reposant sur 2 corbelets. Accès par un perron de huit marches ; corniche en doucine sur la face Est.

⑤

Portail d'accès : il subsiste actuellement la pile ouest avec départ d'arcature et amorce de couronnement. Départ de mur (avec traces de gonds), encastré dans le mur d'une étable moderne. Le portail ancien s'appuyait sur la façade Est et comprenait un arc principal et un arc plus petit. Pierres armoriées à la clef, réemployées dans le jardin.

MATERIAUX

Bel appareil régulier, granite - Chaînages et piédroits harpés. Remaniements nombreux.

EDIFICES COMPARABLES

Pour le décor de tournesol - cf. maison à GOURIN.

07.56.066 0000.000 38.09.00.00 00023

MANOIR de KERBIGUET GOURIN

PUITS (et éléments isolés)

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E .

SITUATION :

Dans la cour à l'ouest du manoir.

ETAT ACTUEL :

Vaste puits octogonal disposé sur un triple emmarchement. Base moulurée. Margelle décorée d'une frise à motifs géométriques (2 losanges encadrant un cercle), rythmée à chaque angle par une tête humaine assez grossière (plusieurs sont mutilées); corniche moulurée. XVI^e siècle.

MATERIAUX :

Granite.

EDIFICES COMPARABLES :

Vasque du château de Tymeur, thème décoratif courant en Cornouaille : Eglises de CARHAIX, PLOUGUER (St-PIERRE et St-TREMEUR).

Façade de la maison du Sénéchal à CARHAIX.

Ossuaire de CLEDEN-POHER.

Eléments isolés : linteau de pierre abandonné dans la cour près du puits ; décoré d'une frise de godrons curvilignes convergeant vers le centre - extrémité mutilée.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 N0003

MANOIR de KERBIQUET

GOURIN

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN : Rectangulaire ; étage surbaissé par l'actuel propriétaire. Quatre cheminées d'origine. Le premier étage (pièces nobles) s'articule en deux grandes pièces de part et d'autre de l'escalier.

ANALYSE :

Rez-de-chaussée : partie Sud moderne, partie Nord servant de remise.

Escalier central : ^{en pierre ;} donnant accès au Nord et au Sud à l'étage noble. Deux volées droites superposées. Avers délardés, exécution soignée - marches dansantes dans la seconde volée. Palier du 1^o étage décoré sur l'avvers du palier supérieur d'une rosace à motif floral, ouvrant par deux portes semblables en arc plein cintre bordées d'une moulure simple à replat, avec clef.

Premier étage :

Salle Nord : Sur le mur Sud, deux portes : celle du palier principal avec porte de bois ancienne, seconde porte à l'ouest donnant accès à l'étage supérieur. Murs Est et Ouest percés chacun de deux fenêtres en alignement, ébrasement appareillé, (remaniements à l'Est). Décoration architecturale sur le mur Nord, constituée d'une cheminée flanquée d'une porte à fronton. Ce décor est en partie dissimulé par les poutres et le plancher de l'étage rabaissé, ce qui modifie profondément l'ordonnance primitive.

Murs recouverts d'un crépi avec traces de fresques anciennes illisibles. Poutre ancienne à l'extrémité Sud de la pièce, décorée de moulures longitudinales, en réemploi.

Salle Sud : de taille réduite, mais avec le même type d'ordonnance : même nombre d'ouvertures, cheminée au fond, mais pas de porte; poutres réemployées, avec décor polychrome de rinceaux.

Pignon Nord : occupé par trois pièces superposées. Cheminée sur le mur Nord de la pièce au 1^{er} étage. Le second a été formé en ajoutant un plancher moderne. Sans grand intérêt.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00.0003

MANOIR de KERBIGUET

GOURIN

Description intérieure (suite)

La cheminée du premier étage est une cheminée monumentale en granit à hotte droite (dont la partie supérieure, avec arc de décharge, se voit au niveau du grenier) ; corniche moulurée ; consoles plus larges que hautes décorées de motifs dérivés des godrons ; piédroits appareillés, frappés au sommet d'une rosette simple.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

MANOIR DE KERBIQUET

DOCUMENTATION

I - BIBLIOGRAPHIE

- ANCIENNES REFORMATIONS de la noblesse de Bretagne, XV^e - XVI^e S., Ms. 192, Bibl. Municipale de Rennes, Tome II, R^{os} 585 - 586.
- BULLETIN PAROISSIAL de GOURIN, n^o 29, Mai - Juin 1931, pp. 11 - 12 (notice de P. Martin).
- LAIGUE (Comte R. de), La noblesse bretonne aux XV^e et XVI^e siècles, réformations et montres, (paroisses des anciens évêchés de Cornouaille, de Nantes, St-BRIEUC, et St-MALO, rattachées en 1790 au département du Morbihan), pp. 9, 12, 13, 15 (Ext. Sté Polym. du Morbihan, 1937).
- ROSENZWEIG (L.), Répertoire archéologique du département du Morbihan, Paris, Impr. Impériale, 1863, pp. 94, 95.
- id., Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville, Bull. Sté Pomymathique du Morbihan, 1860, pp. 30, 31.

II - ARCHIVES.

- ARCHIVES PAROISSIALES de GOURIN :

Registre paroissial, p. 4 (notice établie en 1787 par Léodon de Keromen ; copie d'un acte du 21 mars 1500 énumérant les seigneurs bienfaiteurs de l'église par le seigneur de Gourin).

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES du MORBIHAN :

- B. 2198, contrat de mariage, 1680 - 82, entre NICOLAS François du Fresnay... et Jacquemine Marie Guégant, dame de Kerbiquet...
- B. 2204, bail des terres et seigneuries de Kerbiquet 1685 - 1686.
- Fichier archéologique, 1942.

07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003


MANOIR DE KERBIQUET

- GALLES, Dictionnaire des terres nobles du Morbihan, ms, XIX^e S., 6 Vol., Tome II (Kerbiquet).
 - Notes de H. du HALGOUET et de P. THOMAS-LACROIX.
 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES de LOIRE-ATLANTIQUE :
 - B. 1427, aveux et dénombrements (1542, 1742, 1774).
 - B. 1433, Déclarations et dénombrements (1668).
 - DOSSIER "MONUMENTS HISTORIQUES" Paris (Description ^{par l'architecte} Guillaume et croquis façade Ouest).
- III - ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES :
- Archives Départementales du Morbihan, Coll.ⁿ photographique album Gourin, n° 61.
 - Arch. Dép^{les} d'Ille-et-Vilaine, 7 Fe 66, Fonds des Bouillons.

77.56.262 V

GOURIN Morbihan
manoir de Kerbiquet

07	56	066	0000	000	35 01 00 00	0003	5	G Lefranc	1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-----------	------




cadastre 1838

0 20 40 80M

GOURIN 56

KERBIQUET

77.56.362 P



cadastre 1838

0 20 40 80 M

77.56.250 V

GOURIN Morbihan
manoir de Kerbiquet

07	56	066	0000	000	35010000	0003	4	G Lefranc	1965
----	----	-----	------	-----	----------	------	---	-----------	------



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN

MANOIR DE KERBIQUET


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan du rez-de-chaussée
- 2 cheminée et porte murée de la salle Nord, élévation
- 3 Plan de l'étage
- 4 Plan de situation (issu du cadastre 1962)
- 5 Plan de situation (issu du cadastre 1838)

77.56.222 V

GOURIN Morbihan
manoir de Kerbiquet


07, 56, 066, 0000, 000, 35010000, 0003	1	G Lefranc 1965
--	---	----------------



77.56.265 V

GOURIN Morbihan
manoir de Kerbiquet

07	56	066	0000	000	35 01 00 00	0003	3	G. Lefranc	1965	
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	------------	------	--



PLAN DU PREMIER ETAGE

77.56.219 V

GOURIN Morbihan
manoir de Kerbiquet

07	56	066	0000	000	35010000	0003	2	G Lefranc	1965
----	----	-----	------	-----	----------	------	---	-----------	------




Table des IllustrationsDocuments photographiquesVUES AERIENNES

1	Vue de situation prise du Sud	69.56.818. VR
2	Vue générale prise du Sud-Ouest	69.56.816. VR
3	Vue générale prise du Sud	69.56.817. VR
4	Vue générale prise du Sud	69.56.815. VR

VUES EXTERIEURES

5	Façade Sud	71.56.520. V
6	Façade Sud, partie Ouest	65.56.37. V
7	Façade Sud, vue prise de l'Ouest	65.56.36. V
8	Façade Sud, partie Ouest avec vasque	65.56.40. V
9	Façade Sud, partie Ouest, détail des deux arcades	65.56.38. V
10	Façade Sud, porte	65.56.42. V
11	Façade Sud, fenêtre de la partie Est, linteau daté	65.56.43. V
12	Pignon Est	65.56.44. V
13	Vue générale de la façade Nord	65.56.39. V
14	Vasque	71.56.519. V
15	Vasque	65.56.41. V2

VUES INTERIEURES

16	Cage d'escalier	65.56.48. V
17	Escalier	65.56.49. V
18	Porte du palier	65.56.50. V
19	Cheminée, salle centrale	65.56.47. V
20	Cheminée, salle Sud	65.56.45. V
21	Cheminée, salle Sud, détail	65.56.46. V
22	Cheminée, pignon Nord, détail	65.56.51. V

DOCUMENTS DE REFERENCE

23	Vue générale	68.56.512. V
24	Façade principale et portail d'entrée	72.56.103. V
25	Le puits avant transformation	72.56.104. V

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vue de situation prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.8I8 VR



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.8I6 VR



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.817 VR



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.815 VR



56 GOURIN

Kerbiquet

MANDIR

Fig.01 Puits : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00992 X

91 56 00739 XA



56 GOURIN

Kerbiquet

MANOIR

Fig.02 Puits : vue rapprochée

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00993 X

91 56 00737 XA-91 56 00738 XA




GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vue générale de la façade

Cliché ARTUR

7I.56.520 V



GOURIN

MANOIR DE KERBIQUET
FACADE OUEST



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Façade Sud :
Vue générale prise de l'Ouest-Sud-Ouest

cliché DAGORN

65.56.36 V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Façade Sud :

Arcades. Au premier plan : vasque

cliché DAGORN

65.56.40 V



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Façade Sud :
Détail de deux arcades

cléché DAGORN

65.56.38 V



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Façade Sud :
Porte centrale

cliché DAGORN

65.56.42 V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN

Manoir de Kerbiquet

Inscription

Cliché DAGORN

65.56.43.V



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Pignon Est

cliché DAGORN

65.56.44 V



07.56.066 0000.000. 35.01.00.00 0003

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Façade Nord

cliché DAGORN

65.56.39 V



GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Puits

Cliché ARTUR

7I.56.5I9 V



07.56.066	0000.000	38.09.00.00.	0003
07.56.066	0000.000	35.01.00.00.	0003

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Vasque

cliché DAGORN

65.56.41 V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Escalier pris du rez-de-chaussée

cliché DAGORN

65.56.48 V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003


GOURIN 56

MANOIR DE KERBIQUET

Escalier pris du palier du 1er étage

cliché DAGORN

65.56.49 V



07.56.066 0000.000 35.01.00.00 0003

GOURIN 56


MANOIR DE KERBIQUET

Escalier :

Palier : porte de la salle Nord

cliché DAGORN

65.56.50 v



07.56.066	0000.000	39.03.02.00	0003
07.56.066	0000.000	35.01.00.00	0003

KERBIQUET - PORTE (murée)

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Face Nord, à droite de la cheminée -
1er étage.

PROVENANCE :

MATERIAU : Granite.

DIMENSIONS : Du sommet du linteau au sol : 260 cm.
Ouverture : hauteur = 220 cm -
Largeur 120 cm.

EPOQUE : XVI^e S.

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE

DESCRIPTION : Porte de grandes dimensions et actuellement murée. Caractère monumental - (fronton) - Importante décoration.

Ebrassements : Pilastres à bases moulurées - Base : une pierre piquée - linteau monolithe sculpté au centre d'un écu dans un cercle (mais linteau plâtré et armoiries invisibles) et, de part et d'autre, ~~de~~ deux motifs floraux dans médaillons - Enfin, aux extrémités linteau, surmontant les pilastres, pots godronés.

- Une fine corniche domine le linteau.
- Entablement ; formant frise à métopes. 3 métopes carrées de chaque côté d'un motif décoratif central : une rosette.
- Fronton triangulaire : partie inférieure à godrons, incurvée vers l'intérieur. Tympan frappé d'une coquille.

07.56.066	0000.000	39.03.02.00	0004
07.56.066	0000.000	35.01.00.00	0003

KERBIQUET - PORTE DE BOIS

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Porte de la salle Nord (mur Sud) - 1er étage.

PROVENANCE :

MATERIAU : Bois.

DIMENSIONS :

EPOQUE : XVI^e S.

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION : Porte à un vantail, décorée de moulures ^{verticales} multiples.

Mauvais état de conservation.

BIBLIOGRAPHIE

GOURIN

FERME A KERBIQUET

Vue Générale

Archives Départementales

du Morbihan - 61 - 10

Cliché ARTUR

68.56.512 V



GOURIN 56

KERBIQUET - MANOIR

Façade principale et portail
d'entrée vus de la cour.

Reproduction carte postale
A.D. Ille et Vilaine

72.56.103. V



GOURIN 56

KERBIQUET - MANOIR

Le puits avant transformation

Reproduction carte postale
A.D. Ille et Vilaine

72.56.104. V

