

56
n° département

GOURIN
commune

SAINT NICOLAS
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINT NICOLAS
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENE

Lambert : 1

X 16260

Y 06770

Cadastre

année : 1838

section : C2 D2

parcelle : 312

année : 1962

section : AL

parcelle : 127

Propriétaire : Commune de Gourin

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit 24 avril 1925

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

HISTORIQUE

I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

Néant.

II- CONTEXTE HISTORIQUE

La chapelle est mentionnée en 1541 comme appartenant à la terre de HEMERY-seigneur de Kernoyen, Langoëllan, et Cozvoallet.. (cf. intra- Documentation : Doc. 2.)

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Début XVI^e. Aurait été fondée en 1506 par Jacob le TRANCHER et Thomine de BODILLEAU seigneurs et dames de Langoëllan et commencée le 4 Avril 1507 (A.P. Gourin reg. paroissial, p. 13).

Légende rapportée par Rosenzweig, selon laquelle, elle aurait été construite en même temps que l'Eglise de la Trinité de Langonnet, avec l'aide de St Nicolas et de la Vierge (cf. légende de Kernascléden et de St Fiacre du Faouët).

IV- REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

- 1880 : réparation de la toiture (Délib. Cons. de fabrique, 4 Avril 1880).
- 1934 : réparation charpente, toiture, joints intérieurs - d'après facture de l'entreprise Le Roux - Gourin.
- 1959-1960 : réparation de la toiture. (Délib. Conseil Municipal - 14 Juin 1959 et 25 Septembre 1960). A.P. Gourin. Reg. Paroissial p. 89.
- 1970 : restauration de la tribune. A.P. Gourin. Reg. Paroissial p. 92.

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0007

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

GOURIN

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Edifice isolé sur un placître au croisement de deux routes . Calvaire moderne (1951) devant la façade occidentale. (sur socle ancien). Les fermes avoisinantes sont récentes (cadastre 1962). Fontaine à 800 mètres. à l'Est.

ETAT ACTUEL

Edifice orienté ; plan rectangulaire. Chevet polygonal - clocher sur pignon de la façade Ouest.

Tous les angles sont contreboutés par des contreforts biais. Empattement mouluré et corniche en incurvation moulurée d'un profond cavet.

Toutes les ouvertures présentent les mêmes caractéristiques de modénature : mouluration prismatique très profonde.

Appareil de granite régulier - homogène - toit à deux versants. Noues sur le chevet et la fenêtre Nord, au départ des 3 noues du chevet, épi de brique vernissé.

Façade occidentale

Façade à pignon triangulaire avec rampants débordants à crochets - (très mutilés) - dissymétrique - (présence d'un bas-côté au Nord). La dissymétrie est accentuée par la structure des contreforts d'angle et du contrefort intermédiaire situé dans le prolongement des supports.

Porte dans l'axe du pignon et du chœur.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

CHAPELLE SAINT NICOLAS

GOURIN

Clocher de plan carré au nu de la façade. Sans reprise d'appareil jusqu'à la corniche de son socle. Chambre des cloches percée de deux baies plein cintre (agrafe à la clé) à l'Ouest et à l'Est et de baies de même hauteur très étroites sur les autres faces. Couronnée d'une flèche appareillée, ~~bourrée~~ à crochets. Décorée de gâbles sur ses faces cardinales et flanquée de pinacles (crochets et pinacles mutilés).

Entre la porte et le clocher, deux pierres armoriées, martelées, à tenants et heaumes à cimier.

Escalier d'accès sur le rampant Nord.

DECORATION :

Contreforts : coupés en hauteur par un larmier. Couronnés d'une petite bâtière, ~~donnés~~ d'une armorce de pinacle.

La partie supérieure est décorée d'une niche à dais gothique et à cul-de-lampe à feuillages.

Tous les contreforts présentent la même décoration, sauf ceux de la façade Nord plus bas à cause du bas-côté.

Le contrefort Sud-Ouest est frappé de l'écu armorié des seigneurs du TRANCHER (d'or au croissant de gueules accompagné de trois étoiles du même).

Porte : en arc brisé surmonté d'une accolade à choux et fleuron - encadrée de deux pilastres amortis en pinacles à crochets, écu muet au départ de l'accolade.

Une voûture à mouluration amandiforme très profonde et à base prismatique.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Façade Sud :

Porte centrale encadrée de deux fenêtres identiques.

Porte : En anse de panier surmontée d'un arc en accolade à crochets et fleuron et encadrée de deux pilastres amortis en pinacles. Modénature de même type que celle du portail Ouest. Au-dessus, cavité en accolade dans le mur (pour recevoir des armes ?).

Fenêtre : En arc brisé à ébrasement concave et archivolte extérieure très saillante à base prismatique. Remplage aux formes arrondies : ~~lancettes~~ soufflet et deux mouchettes.

Chevet :

A trois pans. Chacun des pans du chevet se termine par un pignon triangulaire aigu à crochets (très mutilés), percé d'une fenêtre. La maîtresse-vitre, plus grande, présente trois lancettes trilobées surmontées de soufflets et mouchettes sans redents. Les fenêtres des pans latéraux sont du même type que celles de la façade Sud.

Deux gargouilles figurées massives prises dans la première assise des pinacles surplombent les deux contreforts encadrant la baie centrale.

Façade Nord :

Longue et basse coupée verticalement par une baie centrale gâble à crochets et fleuron (même ébrasement qu'aux autres fenêtres), même remplage qu'au Sud.

A l'Est, porte basse en arc surbaissé à cavet.

Mur Est du bas-côté Nord :

Rampant débordant à crochets. La fenêtre, dans un ébrasement semblable à celui des autres fenêtres, a pour remplage une fleur de lys reposant sur un meneau déterminant deux lancettes.

MATÉRIEAUX :

Bel appareil régulier, en granite. Couverture d'ardoises.

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

EDIFICES COMPARABLES

Modénature des ouvertures comparable à celles des chapelles St HERVE de GOURIN (portails Ouest identiques) et N.D. du CRANN en SPEZET (canton de Carhaix-Finistère) de l'église paroissiale de Gourin (modénature des fenêtres) et de l'église ST PIERRE de MOTREFF (canton de Carhaix, Finistère) - porte Sud....

- Le remplage de la fenêtre axiale du chevet est semblable à celui de la maîtresse-vitre de St HERVE (Gourin) (I518-I536) et celui de la fenêtre Est du bas-côté Nord (fleur de lys) est identique au fenestrage de l'ouverture orientale du bas-côté Sud de l'église St Pierre et St Paul de Gourin (I500).

- La similitude entre St Nicolas et St Hervé s'observe également dans les contreforts qui présentent dans les deux édifices la même décoration : coupés par un larmier, leur partie supérieure est décorée dans une niche à dais gothique et à cul de lampe illustré - à feuillage à St Nicolas, à personnages à St Hervé - la comparaison s'étend aussi à St Fiacre au Faouët (I436-I480) et Kernascléden (I428-I453) - contreforts de la façade occidentale -, N.D. de Quimperlé (Ière moitié XV^e) contreforts encadrant le porche Nord, bien qu'ici le dais se continue en pinacle ouvragé.

- Le chevet est de type "Beaumanoir" (cf. r. Couffon, op. cit. p. 86) et s'apparente nettement, mis à part les contreforts, au chevet de la chapelle du transept de l'église de Plougonven (29) datée I507, par la corniche saillante et les rampants à crochets des gâbles, les remplages des fenêtres sont également très voisins hormis les redents, et enfin, sur les deux édifices court une belle plinthe moulurée.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

DESCRIPTION - INTERIEURE

PLAN

Nef et bas-côté de cinq travées. Arcs brisés à nervures pénétrantes ; piles hexagonales à base moulurée, dont les deux extrêmes sont engagées. Enmarchement du chœur.

ANALYSE

Charpente : charpente refaite entièrement dans le tiers oriental de la nef : ancienne dans la partie occidentale et dans le chœur, mais recouverte d'un lambris plus récent en mauvais état la masquant entièrement.

Charpente à chevrons portant ferme, entrails retroussés. Liens courbes à rainure (~~sur~~ un sur deux, pour porter un lambris), embrevés dans l'entrait et les chevrons. Poinçons dont l'extrémité forme clefs pendantes ornées de motifs floraux et géométriques. Une lierne réunit tous les poinçons. Sablières sculptées (cf. DM 1). Au chevet, la charpente détermine trois berceaux brisés réunis sur le poinçon de la dernière ferme de la nef.

Façade occidentale : Mur aveugle percé d'une porte en arc brisé, ébrasement à ressauts de l'intrados formé par deux arcs surbaissés à cavets. Bénitier (cf. fiche DM).

Mur Sud : porte centrale en anse de panier, ébrasement à ressaut en arc surbaissé à cavet, encadrée de deux fenêtres à remplage identique : deux lancettes en plein cintre surmontées d'un soufflet et deux mouchettes. L'ébrasement est le même qu'à l'extérieur. Bénitier semblable à celui de la porte Ouest. A l'Est de la porte, crédence en anse de panier moulurée.

Chœur : Maîtresse-vitre, trois lancettes trilobées, un soufflet terminal encadré de chaque côté de deux mouchettes ; deux fenêtres latérales identiques deux lancettes en plein cintre trilobé surmontées d'un soufflet de deux mouchettes. Crédence dans le pan Sud-Est identique à celle du mur Sud.

Mur Est du bas-côté Nord : baie à réseau en fleur de lys. Au-dessous de la baie, autel. Crédence en accolade à droite de l'autel.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Bas-côté Nord : En appentis, lambris en mauvais état reposant sur une sablière sculptée (cf. DM). Baie formant pénétration. Ebrasement et remplage identiques à ceux du côté Sud. Porte plein cintre du côté Est à ébrasement mouluré.

Sol dallé d'ardoise (granit dans le chœur). Murs recouverts d'un crépi à la chaux, dégradé.

Déposées dans la nef, trois fragments de colonnettes :

Deux à nids d'abeilles, un torsadé. Avec bases à griffes (cf. Calvaire).

07.56.066 0000.000. 39.06.01.00. 0001
07.56.066 0000.000. 33.04.01.00. 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

A N N E X E I

La lecture des armoiries en mi-parti, est difficile en raison de la grossièreté de la facture :

- à senestre : Le Trancher.
- à dextre : ?

Il est cependant possible de formuler une hypothèse :

Dans un aveu de la Chambre des Comptes de Nantes (B. I429) apparaît "François HEMERY seigneur de Langoëllan fils et principal héritier de noble homme François HEMERY et damoiselle Francoise LE TRANCHER (sic) ". I54I.

Les armes des HEMERY sont : D'or à trois chouettes de sable. Les armes représentées en mi-parti avec celles des Le Trancher pourraient être celles des Hemery, datant alors de la première alliance des Le Trancher avec les Hemery, (premier quart du XVI^e), il s'agirait de la fille des fondateurs de la chapelle.

Cette hypothèse ne peut en aucun cas être définitive, la difficulté de lecture et la maladresse de la facture ont déterminé une extrapolation.

GOURIN

CHAPELLE St NICOLAS

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- COUFFON (René). - Un atelier architectural novateur à Morlaix à la fin du XVe siècle, son influence en Bretagne, Mem. Soc. Hist. Archéol. Bretagne, Tome XIX (1938), p. 86. , fig. 26.
- DU HALGOUET (Vte H.). - Considérations archéologiques sur les édifices religieux du diocèse de Vannes, Bull. Soc. polym. Morbihan, 1949 - 1950, p. 28.
- DU HEM (Gustave). - Les églises de France, Morbihan. - Paris, Letouzey et Ané, 1932, p. 45.
- LE MENE (Abbé Joseph). - Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. - Vannes, Galles, 1891, 2 vol., Tome I, p. 257.
- MARTIN (P.). - Notice, dans Bulletin paroissial de Gourin, n° 28, Mars-Avril 1931, p. 8.
- ROSENZWEIG (L.). - Répertoire archéologique du département du Morbihan. - Paris, Impr. Imp^{le}, 1963, p. 93. (cf. également Bull. Soc. polym. Morbihan, 1860, : texte plus complet).

ARCHIVES

- Archives Municipales de Gourin : Délibérations du Conseil Municipal, registre 1950 - 1960, pp. 352 et 400.
- Archives Paroissiales de Gourin :
 - * Délibération du conseil de fabrique, 4 avril 1880;
 - * Registre paroissial, pp. 13, 38, 89.
- Archives Départementales du Morbihan :
 - * Notes de M^{lle}. H. du Halgouët (1943 - 1953) et P. THOMAS-LACROIX.
- Archives départementales de Loire-Atlantique.
 - * B 1429 : Aveux et dénombrement de la Paroisse de Gourin (1442 - 1775)

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0007

CHAPELLE SAINT NICOLAS

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photographique, album 1 , Gourin (61), cl 23.

Doc 2

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan
- 2 Plan de situation et détails de modénature

77.56.268 V


GOURIN Morbihan
chapelle Saint Nicolas

07	56	066	0000	000	33 04 0100	0007	2	G Peron	1965



cadastre 1962


0 20 40 80 M



77.56.220 V

GOURIN Morbihan
chapelle Saint Nicolas

07	56	066	0000	000	33 04 01 00	0007	1	G Péron	1965	
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	---------	------	--



CHAPELLE SAINT NICOLASTable des IllustrationsDocuments photographiques

*

VUES AERIENNESVUES EXTERIEURES

1	Façade Ouest	65.56.129. V
2	Portail Ouest	65.56.131. V
3	Contrefort Nord, façade Ouest	71.56.549. V
4	Contrefort Sud, façade Ouest	71.56.548. V
5	Vue générale prise du Sud-Ouest	71.56.352. V
6	Vue générale prise du Sud-Est	65.56.123. V
7	Façade Sud, partie Ouest	65.56.122. V
8	Porte Sud	65.56.125. V
9	Chevet, vue prise du Nord-Est	71.56.550. V
10	Chevet, vue prise du Nord-Est	65.56.124. V
11	Contrefort Sud, chevet	71.56.546. V
12	Contrefort Sud-Est du chevet	71.56.547. V
13	Contrefort Nord du chevet	71.56.545. V
14	Gargouille, contrefort Est-Sud-Est	65.56.126. V
15	Gargouille, contrefort Est-Nord-Est	65.56.127. V
16	Fenêtre Est	65.56.128. V
17	Façade Nord	65.56.130. V
18	Vue générale prise du Nord-Ouest	71.56.353. V

VUES INTERIEURES

19	Vue générale prise d'Ouest en Est	65.56.135. V
20	Vue générale prise d'Est en Ouest	65.56.134. V
21	Colonnnettes, fragments -nef.	68.56.381. V

MOBILIER

22	Autel avec baldaquin, chœur	65.56.132. V
23	Gloire - autel avec baldaquin, chœur	65.56.133. V
24	Autel, collatéral Nord	71.56.554. V
25	Bénitier, porte Ouest	68.56.378. Z
26	Bénitier, porte Ouest	71.56.553. V
27	Crédence, collatéral Nord	68. 56.380. Z
28	Crédence, chœur	68.56.379. Z
29	Sablières, nef côté Nord	65.56.136. V
30	Sablières, nef côté Nord	65.56.137. V
31	Sablières, nef côté Nord	65.56.138. V
32	Sablières, nef côté Nord	71.56.552. V
33	Sablières, nef côté Nord	65.56.139. V
34	Sablières, nef côté Sud	65.56.140. V
35	Sablières, nef côté Sud	65.56.141. V
36	Statue de Moine, nef mur Sud	65.56.144. V
36bis	statue de Moine, nef mur Sud	65.56.145. V
37	Statue de Saint Nicolas, collatéral Nord mur Est	65.56.142. V

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Table de s Illustrations

Documents photographiques

MOBILIER (suite)

38	Statue de Saint Nicolas, collatéral Nord mur Est	010. V. 5844
39	Statue de Sainte Marie Madeleine, autel collatéral Nord	71.56.555. V
40	Statue de Sainte Marie-Madeleine, autel collatéral Nord	65.56.146. V
41	Statue de Sainte Marie-Madeleine, détail du buste	65.56.147. V
42	Statue de Sainte Marie-Madeleine, détail de la tête	71.56.556. V
43	Statue de Vierge, chœur mur Sud	65.56.143. V

* -	Vue aérienne prise du Sud	72.56.15. VR
-	Vue aérienne prise du Nord-Est	72.56.14. VR
-	Vue aérienne prise du Sud-Ouest	72.56.16. VR

GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.16.VR



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Vue aérienne prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

72.56.15.VR




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Vue aérienne prise du Nord-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.14.VR



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Façade Ouest

Cliché DAGORN

65.56.129.V




GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Portail Ouest

Cliché DAGORN

65.56.131.V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Contrefort de la face Ouest

Cliché ARTUR

7I.56.549 V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Contrefort de la face Ouest

Cliché ARTUR

7I.56.548 v



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Vue générale prise
du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.352 V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Vue générale du Sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.123.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.122.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Porte Sud

Cliché DAGORN

65.56.125.V



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Chevet - vue prise du Nord-Est

Cliché ARTUR

7I.56.550 V



07.56.066.0000.000

33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Chevet

Cliché DAGORN

65.56.124.V



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Contrefort du chevet : niche

Cliché ARTUR.

7I.56.546 V



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Contrefort du chevet : niche

Cliché ARTUR

7I.56.547 V



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Contrefort du chevet : niche

Cliché MARTUR.

7I.56.545 V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Gargouille au sommet du con-
trefort N-Est-sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.126.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Gargouille au sommet du con-
trefort -Est-Nord-Est

Cliché DAGORN

65.56.127.V




GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Vue générale d'une fenêtre
Est (Bas cote Nord)

Cliché DAGORN

65.56.128.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007


GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Façade Nord

Cliché DAGORN

65.56.130.V



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Vue générale prise
du Nord-Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.353 V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Vue générale Est

Cliché DAGORN

65.56.135.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007


GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

65.56.134.V



GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

Colonnnettes

Fragments

Cliché FORGET

68.56.381 Z



07.56.086.0000.000.39.05.02.01.00.

07.56.086.0000.000.33.04.01.00.00007.

CHAPELLE SAINT NICOLAS

AUTEL

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Nef, bas-côté Nord

PROPRIETAIRE :

PROTECTION M.H. :

EPOQUE :

MATERIAUX : granite

TECHNIQUE :

DIMENSIONS : Longueur : 1,73 mètre ; hauteur 1,03 mètre ; largeur 0,70 m :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

DESCRIPTION ET ETAT DE CONSERVATION :

Adossé au mur Est, tombeau en granite appareillé, de plan rectangulaire, empattement mouluré et corniche en incurvation avec tore.

GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Autel du bas-côté Nord

Cliché MARTUR.

7I.56.554 V



07.56.066.0000.000.39.05.02.06.000.

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0007.

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

BENITIERS

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : auxportes Sud et Ouest

PROPRIETAIRE :

PROTECTION M. H. :

EPOQUE : XVI^e siècle

MATERIAUX : Granit

TECHNIQUE :

DIMENSIONS : Hauteur totale : 1,45, cuve : 1,20 mètre, colonne : 0,95 m

THEME ICONOGRAPHIQUE :

DESCRIPTION ET ETAT DE CONSERVATION :

Bénitier de la porte Sud : Le piédroit Est de la porte est creusé d'une cavité s'ouvrant par une accolade sur ses faces Ouest et Nord ; imitation de voûte d'ogives par petites nervures, et rose à leur rencontre, sculptées en faible relief au-dessus de cette cavité. Cette cavité est précédée, sur la face Nord, d'une cuve à trois pans sur un pilastre engagé, à base et chapiteau, moulurés.

Bénitier de la porte Ouest : Même structure.

Différences : - colonnette au lieu du pilastre.

.../... DM 3122

07.56.066.0000.000.39.05.02.06.000.

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0007 .

DECOR - MOBILIER

- Les ouvertures de la partie de la cuve creusée dans le piédroit sont non en forme d'accolade mais cintrées avec pour décor un ~~cavet~~ et une feuillure.

GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

Bénitier près de la porte ouest

Cliché FORGET

68.56.378 Z



GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Bénitier de la porte Ouest

Cliché MARTUR

7I.56.553 V




GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

niche. Crédence de l'autel du bas-côté

Cliché FORGET

68.56.380 Z



GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

Crédence *fig. de la porte sud* ~~de l'autel du chœur~~

Cliché FORGET

68.56.379 Z



07.56.066 0000.000 39.06.01.00 0001
07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

SABLIÈRES

DECOR - MOBILIER

:
: SITUATION DANS L'EDIFICE : dans la nef jusqu'au choeur et dans le bas-côté Nord
: PROVENANCE :
: MATERIAU : bois
: DIMENSIONS : hauteur 0, 25m
: EPOQUE : entre 1506 et 1516
: PROTECTION M. H. :
:

THEME ICONOGRAPHIQUE : Armoiries - motifs végétaux et animaux stylisés.

TECHNIQUE : Bas-relief.

DESCRIPTION : Sablières interrompues par des entrails sciés - (abouts simples) - les abouts sont accostés de motifs végétaux. Environ chaque mètre, motifs sculptés.

- Deux sortes d'armoiries (que l'on retrouve également sur le contrefort Sud-Ouest et dans les écoinçons des grandes arcades) : armoiries de la famille LE TRANCHER : d'or au croissant de gueules acc. de trois étoiles du même et armoiries en mi-parti : à dextre ?; (voir Annexe I) à sénestre : LE Trancher.

07.56.066 0000.000 39.06.01.00. 0001
07.56.066 0000.000 33.04.01.00. 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

SABLIÈRES

Nombreux motifs décoratifs : livre ouvert, nombreux animaux (coq, porc etc...), roues avec rayons, motifs floraux stylisés, têtes humaines (type assez schématique), petits yeux, nez aplati, bas du visage très développé, souvent visage émergeant d'un chaperon ou d'un bonnet d'où sortent les cheveux.

Edifices comparables

- Par les sablières - Eglise St Pierre et St Paul, Gourin.

07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablîères; Nef côté Nord

Cliché DAGORN
65.56.136.V



07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablières; Nef; côté Nord

Cliché DAGORN

65.56.137.V



07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablières; nef, côté Nord

Cliché DAGORN

65.56.138.V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Sablières

Cliché ARTUR

7I.56.552 V



07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablières; nef, côté Nord

Cliché DAGORN

65.56.139.V



07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablières, nef, côté Sud

Cliché DAGORN

65.56.140.V



07.56.066	0000.000	39.06.01.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0007

GOURIN

Chapelle Saint-Nicolas

Sablères, nef côté Sud

Cliché DAGORN

65.56.141.V



07.56.066.0000.000.42.01.04.00.000I.
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.000I.

GOURIN
CHAPELLE SAINT ABIBON

STATUE

DECOR n MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Croisillon Nord - sur un brancard -

PROVENANCE :

MATERIAU : Bois

DIMENSIONS : 0,85 m

EPOQUE : XVII^e siècle

PROTECTION M.H.

THEME ICONOGRAPHIQUE: Vierge à l'enfant couronnée
(inscription sur le socle; Ntre Dame de
Consolation)

TECHNIQUE

DESCRIPTION : Vierge aux longs cheveux. Vêtue d'une robe à plis
droits réguliers et d'un voile qui retombe en deux pans latéraux.
Bras gauche disparu.
Le bras droit soutient l'enfant tout debout.
Enfant couronné aux longs cheveux, portant une robe longue, tend
les bras vers le cou de la Vierge.
Raideur des attitudes et des drapés (plis godronnés parallèles).
Cheveux en mèches parallèles formant des torsades ou des volutes.
Exécution artisanale; Polychromie moderne.

07.56.066 0000.000 33.04.01.08 0002

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

CALVAIRE

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : GOURIN

LIEU-DIT : SAINT NICOLAS

SITUATION

5,2 Km à l'Est, Nord-Est du bourg.

Devant la façade Ouest de la chapelle

- * Carte E. M. *Rostrenen* K = 16260 Y = 06770
* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

- * Nom
* Adresse

PROTECTION M. H.

Inscrit
Classé

NOTICE ETABLIE

Le
Par

OBSERVATIONS

07.56.066 0000.000 33.04.01.08 0002

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN
CHAPELLE SAINT-NICOLAS
CALVAIRE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Devant la façade Ouest de la chapelle.

ETAT ACTUEL

Croix moderne, (fût écoté ; branches terminées en couronne ; Christ sculpté.
dont le socle ancien repose sur un double emmarchement. Socle monolithe
à angles supérieurs abattus.

Inscription à l'Est :

YVES BENJAMIN
NOELLE.

A l'intérieur de la chapelle, sont déposés trois fragments de colonnettes :
deux à nids d'abeille,
une torsadée.

Leurs bases ont des griffes de feuilles.

Ces colonnettes viennent-elles du calvaire ancien ?

MATERIAUX

Granit.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN - 56

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

CALVAIRE DU PLACITRE

Table des Illustrations

Documents photographiques

1 Vue générale du Calvaire

71.56.551. V


GOURIN 56

CHAPELLE SAINT NICOLAS

Calvaire du placître

Cliché ARTUR

7I.56.55I V



07.56.066 0000.000 38.02.00.00 0001

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

CHAPELLE SAINT-NICOLAS

FONTAINE

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : GOURIN

LIEU-DIT : SAINT-NICOLAS

SITUATION

* 0,8 à l'Est de la chapelle

* Carte E. M. *Rostrenen* *X=16300 Y=06770.*

* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M. H.

Inscrit :

Classé :

07.56.066 0000.000 38.02.00.00 0001

GOURAIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS

FONTAINE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION :

800 mètres à l'Est en contrebas de la route.

ETAT ACTUEL :

Fontaine : simple bassin en granit appareillé.

A côté, une pierre appareillée présentant un arrondi concave, doit en provenir.

Dimensions : Hors-oeuvre : 1,45 x 1,25 m.

Dans-oeuvre : 1,20 x 0,60 m.

Aurait eu, pour fond, une dalle d'ardoise percée en son centre pour laisser passer l'eau ; cette dalle aurait été détruite pendant une période de sécheresse entre 1920 et 1930.

MATERIAU :

Granit appareillé.

EDIFICES COMPARABLES :

07.56.066 0000.000 38.09.00.00 0002

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0007

GOURIN

FONTAINE SAINT-NICOLAS

Table des illustrations

Documents photographiques

1. Vue générale prise du Sud-Ouest

68.56.384.Z

GOURIN

FONTAINE SAINT-NICOLAS

Vue Générale

Prise du sud-ouest

Cliché FORGET

68.56.384 Z

