56
n° département

GOURIN
commune

MOUSTERIEN
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONSOLATION
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000° feuille : GOURIN Lambert : 1 X 15495 Y 06250

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1962 section : K2 parcelle : 317

Propriétaire : **Commune de Gourin**

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par

07 0 80

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

H I S T O R I Q U E

I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

XVI°s. DUHEM, op. cit., p. 45-46, et DU HALGOUET, notes.

Construite par les Guégan de Kerbiquet ? (bulletin paroissial n°28, p.9).

II- CONTEXTE HISTORIQUE

Un aveu de la terre de Kerbiquet (Gourin) ce I666, mentionne la méttairie noble de Moustérien, dépendante du manoir de Kerbiquet et de Kergutz, jouxte la chapelle N.D. de Consolation de laquelle le d. seigneur déclarant est fondateur et seul prééminencier (voir Annexe I).

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE - RESTAURATIONS

I874 - le Dimanche 8 Février a été bénite par Mr LE BORGNE, recteur de Guiscriff, la chapelle de MOUSTERIEN, dite N.D. de Consolation entièrement reconstruite aux frais des paroissiens. A.P. Gourin. Procès verbal de la Bénédiction de la chapelle de Moustérien.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION :

Chapelle routière. Placître étroit en contrebas des champs qui le bordent. Chemin creux à l'Est ; Calvaire au Sud-Est - fermes à proximité - à l'Ouest fontaine, dite de Moustérien, à 200 m au Sud-Ouest dans les prés. ~~(date : 1795...Le COROLLER).~~

ETAT ACTUEL :

Plan en croix latine, chevet plat, sacristie moderne en appentis accolée à l'angle Nord-Est. Toit à deux versants. Clocher pignon sur la façade Ouest. Corniche en incurvation sur les murs gouttereaux. Empattement à la base de tout l'édifice. Contreforts biais à tous les angles. Dimensions hors oeuvre : 18 X 12, 60 m.

- Façade Ouest :

Encadrée aux angles par deux contreforts biais à double étagement amortis en glacis, à larmiers. Porte centrale en arc brisé surmontée d'une archivolte à mouluration arrondie reposant sur deux culs-de-lampes à feuillages. Ebrasement à triple mouluration à base prismatique, fortement évidée. A la base du pignon bandeau de granite surmonté au milieu par une niche en arc brisé, soulignée d'un tore, avec, support en saillie en cul-de-lampe. Statue en pierre non adaptée à la taille de la niche (cf. D.M.). Au-dessus de la niche dans l'axe du pignon, deux pierres disposées horizontalement, portent une inscription et une date : 187... Rampants décorés de crochets.

Clocher moderne de plan carré prenant au nu de la façade. Corniche saillante sur la base du clocher. Deux culs-de-lampe à décor végétal sur la face Nord, avec anneaux, pour l'accès au clocher. Chambre des cloches percée de quatre baies soulignées d'un tore. Ses baies Nord et Sud sont recoupées par un étrésillon. Linteau en encorbellement. Chacune des baies est surmontée d'un gâble ajouré d'un trêfle à lobes brisés. Gargouilles figurées à chaque angle. Flèche octogonale, tore à crochets aux arêtes, avec fleuron terminal. Croix et girouette.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

- Façade Sud :

Mur Sud de la nef : jolie porte en anse de panier surmontée d'une accolade à choux et fleuron flamboyant, encadrée de pilastres amortis en pinacles décorés de crochets. Ecu muet au départ de l'accolade. Ebrasement à deux voussures à mouluration prismatique profonde.

- Mur Ouest du transept :

Aveugle.

- Mur Sud du transept :

Pignon triangulaire, rampants à crochets et fleuron terminal. Baie centrale en arc brisé à ébrasement concave, étroite et haute.

Mur Est aveugle, ainsi que la partie Est du mur Sud de la nef.

- Chevet :

Mur terminé en pignon triangulaire avec crochets et fleuron terminal. Maîtresse-vitre au centre. Avec large ébrasement concave à feuillure. Sacristie en appentis du côté Nord emboîtant le contrefort.

- Façade Nord :

Mur Ouest de la nef ; porte en anse de panier à claveaux. Transept : murs aveugles à l'Est et à l'Ouest. Mur Nord en pignon triangulaire sommé d'une croix de pierre. Baie longue et étroite en arc brisé à ébrasement concave, dans l'axe. Mur Nord de la nef aveugle, ~~occupé par la sacristie.~~ Escalier d'accès au clocher sur le rampant du pignon Ouest.

EDIFICES COMPARABLES :

Charpente : chapelle de Saint Abibon, dans la même commune.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN :

Croix latine, chevet plat, sacristie accolée au Nord entre le transept et le choeur. Charpente apparente. Sol recouvert de larges dalles de schisté bleu. Emmarchement du choeur. Murs enduits mais ébrasements et chaînages apparents en granité appareillé.

ANALYSE :

Charpente :

Charpente à fermes très rapprochées, entraits retroussés moisés ; sous-faîtage étrésillonné par des croix de Saint-André à la panne faîtière. Liens incurvés formant des arcs brisés destinés sans doute à recevoir un lambris.

Repose sur une sablière formant corniche en quart-de-rond.

L'intersection des deux berceaux brisés de la nef et du transept est faite de deux grandes fermes se coupant à angle droit, avec poinçon formant clef pendante au centre.

Nef :

Mur Ouest percé d'une porte centrale dont l'ébrasement à un ressaut de l'intrados est en arc surbaissé. Mur Sud et mur Nord percés chacun d'une porte axiale (même ébrasement qu'à l'Ouest). Bénitiers sur les piédroits de droite des portes : cuve polygonale terminée en cul-de-lampe, avec un tore supérieur.

Croisée du transept :

Les quatre angles sont abattus, chaînages harpés apparents. Tête d'angelot au sommet.

Croisillon Sud :

Statue en pierre appuyée au mur Ouest. Mur Est décoré de deux statues anciennes sur console de pierre. (cf. D.M.). Mur Sud percé d'une baie étroite et haute ; ébrasement concave à feuillure interne. Deux lancettes trilobées surmontées d'un remplage en larmes.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

Choeur :

Emmarchement souligné par une table de communion (fer, XIXe s). Porte de la sacristie moderne sur mur Nord. Statues anciennes sur console de pierre (cf. D.M.) sur les murs Nord et Sud disposées symétriquement à mi-hauteur.

Mur Est : maîtresse vitre en arc brisé, ébrasement concave à feuillure sur la face interne. Trois lancettes en arc brisé surmontées d'un remplage aux formes arrondies. Deux statues de bois sur console de pierre à mi-hauteur (cf. D.M.) encadrent la maîtresse vitre. Au-dessous, autel caréné surmonté d'un crucifix (cf. D.M.) sur emmarchement de bois. A droite de l'autel, crédence en arc surbaissé, ébrasement mouluré à deux cavets séparés par une feuillure, tablette médiane.

Croisillon Nord :

Mur Est décoré par deux statues anciennes (cf. D.M.) statue de pierre appuyée au mur Ouest. Crucifix en T. Mur Nord percé d'une baie étroite et haute ; ébrasements et remplages analogues à la baie Sud.

Fût de calvaire en deux morceaux dans l'angle Sud-Ouest de la nef. Chapelle fer, restauré . Crépi et charpente en mauvais état. Proportions mauvaises.

07.56.066 0000.000 33.04.0I.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

A N N E X E I

Déclaration et Dénombrement de la terre de Kerbiquet (Gourin) I668.

... "Plus dict et déclare le dict seigneur de Kerbiguet (claude Guegant) en cet endroit que de tout temps immémurial luy et ses prédécesseurs ont droict et privillège de faire tenir vin en la cave de la d. chapelle, de N.D. de Consollation, comme dict est quitte de touts debvoirs pour le débit et ce à cause des bonnes oeuvres, services ordinaires, et pardons que ses d. prédécesseurs ont fondé et continué en la d. chapelle jusques à avoir même institué et nommé sept chapelains pour dire par ordre une messe annuelle, par chacun jour de la semaine en la d. chapelle pour la commodité en partie de ceux des quartiers distants de plus d'une lieue de l'Eglise parochiale de Gourin ..."

Archives Départementales Loire Atlantique B I433.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE -

- Bulletin Paroissial de Gourin, N° 28, mars-avril 1931, pq (notice de P. Martin)

- Duhem G., Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, pp. 45-46.

- Le Mené J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, I, p. 257.

- Rosenzweig L., Répertoire archéologique du département du Morbihan, Paris Impr. Impériale, 1863, p. 93

- id. Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville

bull. Sté Polymatique du Morbihan, 1860, p. 28 (plus complet que le précédent).

ARCHIVES -

- Archives départementales du Morbihan :

  * Notes de Du Halgouët, 1943-1953

  * Notes de Thomas-Lacroix

  * Fichier Antiquités et objets d'art.

- Archives paroissiales de Gourin :

  Délibération Conseil de Fabrique, 5 octobre 1879.

- Archives départementales Loire Atlantique -

  * B 1133 = Aveux de la terre de Rohrigner -

Doc 1

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

PLANS ANCIENS :

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES :

Documentation photographique, album Gourin N° 61 (Archives Départ. du Morbihan)

Doc 2

GOURIN
Mousterin
Cad. 1962
Sec. SK_2
Ech. 1/2500



GOURIN 56

MOUSTERIN

Cad. 1962

77.56.130 X



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN - 56

CHAPELLE N. D. DE LA CONSOLATION

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES AERIENNES

1	Vue aérienne Ouest	67.56.1449. VR
2	Vue aérienne Sud	67.56.1450. VR
3	Vue aérienne Est	67. 56.1448. VR

VUES EXTERIEURES

4	Vue générale de la chapelle et du calvaire prise du Sud-Ouest	65.56.65. V
5	Façade Ouest et croisillon Nord	65.56.64. V
6	Portail Sud	65.56.70. V

VUES INTERIEURES

7	Vue générale d'Ouest en Est	65.56.66. V
8	Vue générale d'Est en Ouest	68.56.241. Z
9	Vue des charpentes de la croisée du transept	65.56.67. V
10	Vue des charpentes de la croisée (sans toiture)	68. 56.382. Z
11		

MOBILIER

11	Autel du choeur	71.56.507. V
12	Bénitier à la porte Sud	68.56.242. Z
13	Bénitier à la porte Nord	68.56.243. Z
14	Bénitier à la porte Ouest	68.56.244. Z
15	Statue de Saint Jean, façade Ouest	65.56.71. V
16	Statue de la Trinité, choeur mur Est	65.56.85. V
17	Statue de la Trinité, choeur mur Est	71.56.508. V
18	Statue de Saint François	65.56.82. V
19	Statue de Saint François	71.56.509. V
20	Statue de Saint Pierre	65.56.80. V
21	Statue de Saint Pierre, buste	65.56.81. V
22	Statue de Saint Nicodème, bras Nord mur Est	65.56.76. V
23	Statue de Saint Nicodème, bras Nord mur Est	71.56.510. V
24	Statue de Vierge martyre	65.56.77. V
25	Statue de Vierge martyre	71.56.511. V
26	Statue de Sainte Catherine, bras Nord du transept mur Est	65.56.78. V
27	Statue de Sainte Catherine, bras Nord mur Est	71.56. 512. V
28	Christ en croix	65.56.74. V
29	Statue de moine à besace	65.56.75. V
30	Statue de Vierge en granit	65.56.73. V
31	Statue de Vierge en granit	71.56.513. V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN - 56

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

Table des Illustrations

Documents photographiques

MOBILIER

32	Crucifix, autel	65.56.72. V
33	Crucifix , autel	71.56.514. V
34	Statue de Saint Joseph et l'Enfant Jésus, choeur mur Nord	65.56.87. V
35	Statue de Saint Joseph et l"Enfant Jésus, choeur mur Nord	71.56.515. V
36	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Sud	65.56.86. V
37	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Est	65.56.84. V
38	Statue de Sainte Marguerite, bras Sud du transept mur Est	65.56.83. V
39	Statue de Saint Jean-Baptiste	65.56.79. V
40	Statue de Vierge à l'Enfant : N. D. de la Consolation	65.56.192. V
41	Fragments de colonnes	68.56.245. Z

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue aérienne, Ouest

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1449. VR.



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Koustérien

Vue aérienne, façade Sud

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1450. VR.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue aérienne, Est

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1448. VR.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Façade Sud avec le calvaire

Cliché DAGORN
65.56.65.V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Façade Nord-Ouest

Cliché DAGORN
65.56.64.V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Portail Sud

Cliché DAGORN
65.56.70.V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue générale Est

Cliché DAGORN
65.56.66.V

GOURIN

CHAPELLE NOTRE-DAME de CONSOLATION

Intérieur

Vue axiale d'est en ouest

Cliché FORGET

68.56.241 Z



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue des charpentes de la croi
sée du transept

Cliché DAGORN
65.56.67.V

GOURIN

CHAPELLE NOTRE-DAME de CONSOLATION

Charpente

Cliché FORGET

68.56.382 Z

07.56.066 0000.000 39.03.08.00 0001

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0006

GOURIN

CHAPELLE N.D. DE LA CONSOLATION

MENUISERIE DE PORTE

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Porte Sud

PROVENANCE :

MATERIAU :

DIMENSIONS :

EPOQUE : XIXe

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE : Bois embrevé et chevillé

DESCRIPTION : Vantail de huit panneaux verticaux, 4 supérieurs et 4 inférieurs séparés par une traverse. Les panneaux suérieurs décorés d'un trilobe, les panneaux inférieurs à décor de serviettes. Style néo-gothique.

: Comparaisons : - Porte Ouest de N.D. des Victoires (refaite XXe Siècle).

- Portes Ouest, Sud et Nord de l'église paroissiale.

DM 1

....

07.56.066.0000.000.33.05.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

GOURIN
CHAPELLE DE N. D. DE LA CONSOLATION

CALVAIRE

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

Commune : GOURIN Lieu-dit : MOUSTERIEN

SITUATION

* 4km 700 du bourg ; au Sud de la Chapelle
* Carte E. M. Lambert 1. X = 15495 . Y = 06250
* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M - H

* Inscrit
* Classé

07.56.066.0000.000.33.05.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

Chapelle DE NOTRE-DAME
de la CONSOLATION
CALVAIRE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION :

Au Sud de la chapelle, dans les arbres ; abords envahis par la végétation.

ETAT ACTUEL :

Calvaire sur plan carré à trois niveaux : ~~soubassement~~ SOUBASSEMENT - base - socle avec croix.

Soubassement : à corniche largement incurvée très saillante. Le départ du massif carré se fait en retraite. La face Ouest est décorée d'une statue assise décapitée. On reconnaît le thème iconographique de l'ECCE HOMO, les mains liées. Statue très mutilée. Tête humaine à la base entre les pieds du Christ.

Second étage : base carrée terminée par une corniche en très forte saillie (hauteur totale 1,20 mètre). Socle monolithe - angles abattus - posé en retrait. La corniche forme un décrochement en saillie à l'Est destiné à recevoir une statue.

Christ en croix : posé sur le socle. La croix a été cassée et le Christ a les jambes cassées au-dessus du genou. Facture naïve - grosse tête et membres grêles.

Hauteur totale 3,50 mètres. Disposition totalement modifiée.

MATERIAU :

Granite

EDIFICES COMPARABLES

07.56.066.0000.000.33.05.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

GOURIN

CALVAIRE DE MOUSTERIEN

TABLE DES ILLUSTRATIONS

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Vue de situation — 65 - 56 - 69 v

2 - Face Ouest — 65 - 56 - 68 v

4 - Face Est — 68 - 56 - 240 z

3 - Face Ouest — 71 - 56 - 516. V

5 - Détail : Christ en attente du supplice — 71 - 56 - 517. V

07.56.066	0000.000	33.05.00.00	0004
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue ~~sur le côté du calvaire~~ générale

Cliché DAGORN
65.56.69.V

07.56.066.0000.000	33.05.00.00	0004
07.56.066.0000.000	33.04.01.00	0006

GOURIN

Chapelle de Moustérien

Vue frontale du calvaire

Cliché DAGORN
65.56.68.V

GOURIN 56

CHAPELLE DE MOUSTERIEN

Calvaire du placitre :
vue générale

Cliché ARTUR

7I.56.5I6 V

COURIN

CALVAIRE DE MOUSTERIEN

Face est

Cliché FORGET

68.56.240 Z

GOURIN 56

CHAPELLE DE MOUSTERIEN

Calvaire du placitre -
détail : Ecce Homo

Cliché ARTUR

71.56.517 V

07.56.066.0000.000.38.09.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

GOURIN
CHAPELLE N. D. DE LA CONSOLATION

FONTAINE DE MOUSTERIEN

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

Commune : GOURIN

Lieu-dit : MOUSTERIEN

SITUATION

* 200 m au Sud-Ouest de la Chapelle
* Carte E. M. Gourin X = 1548,5 Y = 0623,5
* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M - H

* Inscrit
* Classé

07.56.066.0000.000.38.09.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

GOURIN
CHAPELLE N. D. DE LA CONSOLATION

FONTAINE DE MOUSTERIEN

D E S C R I P T I O N

Situation :

A environ 200 mètres au Sud-Ouest de la Chapelle, dans les prairies.

Bassin rectangulaire simple, bordé de pierres appareillées sur les grands côtés.

La face postérieure qui est la principale, présente un petit fronton arrondi.

Envahie par la végétation, bien qu'encore en usage.

07.56.066.0000.000.38.09.00.00.0004
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0006

GOURIN
FONTAINE DE MOUSTERIEN

TABLE DES ILLUSTRATIONS

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Vue générale prise de l'Est 68— 56 - 383 Z

GOURIN

FONTAINE DE MOUSTERIEN

Vue Générale

Prise de l'est

Cliché FORGET

68.56.383 Z