

56
n° département

GOURIN
commune



LANDEVEC
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINT PHILIBERT
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENE	Lambert : 1 x 15940
			Y 06600
Cadastre	année : 1838	section : G1	parcelle : 139
	année : 1962	section : AV	parcelle : 167

Propriétaire : Commune de Gourin

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par

GOURIN

CHAPELLE SAINT PHILIBERT

HISTORIQUE

I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

Néant.

II- CONTEXTE HISTORIQUE

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

- Deuxième moitié du XVII^e siècle.

date de 1668, façade Ouest. Reg. Paroissial p. 14 (voir Annexe I).
paiement de travaux de maçonnerie, 1668-1670 (G. 995, Archives Départ.
du Morbihan).

Charpente "une des plus lestes de la région" exécutée par Noël Salou,
auteur également, en 1635 des statues et niches de Saint Pierre et Saint Paul à
l'Eglise Paroissiale (cf. registre paroissial, p. II).

- Construction attribuée au seigneur du Leignou et du Diarnelez (bulle-
tin paroissial - Gourin, n° 28 p.8).

IV- MANIEMENTS, RESTAURATIONS

- 1878 restauration (reconstruction) de la charpente (délib. Conseil
de fabrique, 28 avril 1878).

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0003

CHAPELLE SAINT-PHILIBERT
GOURIN

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Placître dégagé sur une éminence, entouré de bois. Fontaine du saint guérisseur à 200 mètres dans un champ en contre-bas, ^{au N.E.} bassin entouré de quatre pierres. On voit la chapelle de Saint-Guénolé sur la colline en face.

ETAT ACTUEL

Plan tréflé : croisillons et chevet semi-circulaires. La sablière porte des corbeaux en échine soutenant une planche épaisse de bois faisant corniche coupée par des blochets saillants aux angles. Toit à deux versants à coyaux sur la nef. Chacune des 3 absides est couverte d'une toiture à croupe arrondie à coyaux, à la jonction des faitages un épi porte une girouette moderne.

- FACADE OUEST

Pignon triangulaire portant autrefois un clocher-pignon. Le clocher étant tombé n'a pas été refait, des pierres en provenant et déposées à quelques mètres montrent que ce clocher était amorti en flèche octogonale de granit. Le tiers supérieur du pignon est récent (mur de parpaing, de ciment) porte centrale plein cintre à piédroits harpés, (joint médian au sommet). Pierre encadrée du côté Sud portant des inscriptions, selon Bulletin paroissial de Gourin, n° 28, 1931, p. 8, : "Messire le Mauguen fabric à Saint-Filiber, 1668".

- FACADE SUD

Porte plein cintre à deux claveaux, joint médian et piédroits harpés, percée à l'extrémité Est de la nef.

- CHEVET ET TRANSEPT

Le transept et le choeur forment un massif oriental homogène ; le chevet et les deux bras sont percés de deux baies plein cintre à ébrasement concave souligné de deux feuillures vers l'intérieur et d'un listel vers l'extérieur, de part et d'autre de l'axe central. Cet axe est marqué d'une pierre frappée d'un écu, fruste au Sud, muet à l'Est et au Nord.

- FACADE NORD

Porte plein cintre (réplique exacte de la façade Sud).
Grande unité de style de l'ensemble. Chapelle très régulière et d'une grande élégance.

MATERIAUX

Schistes en lits horizontaux. Piédroits et chaînages en granit appareillé.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

CHAPELLE SAINT PHILIBERT

GOURIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Nef rectangulaire. Transept et choeur en hémicycles très ouverts, angles abattus. Belle charpente en assez bon état - sol dallé de schiste bleu dans la nef dessinant une croix.

ANALYSE

- MUR OUEST :

Porte dont l'ébrasement à ressaut forme un arc surbaissé, pratiquée dans un massif de maçonnerie central se prolongeant jusqu'au faite et comportant une retraite au-dessus de la porte, destiné à soutenir le clocher. Bénitier polygonal à décor rayonnant autour d'une rose sur la face inférieure, encastré dans le piédroit Sud. Maçonnerie récemment consolidée. Accès par une marche intérieure.

- MUR SUD :

Aveugle. Porte à même ébrasement, à l'extrémité Est. Bénitier polygonal en saillie sur le piédroit Est.

- MUR NORD :

Porte (même ébrasement). Accès par une marche. Bénitier polygonal sur le piédroit Est.

- CROISILLON SUD :

Percé de deux fenêtres à l'Est et à l'Ouest. Ebrasement à feuillure et listel, concave. Claveaux et piédroits harpés en granit, non enduits. Menuiserie moderne dormante. L'arrondi central est décoré de deux statues sur consoles anciennes sculptées (cf. D.M.).

- CROISILLON NORD :

Rigoureusement semblable. Ecce Homo sur socle de granit à l'Est.

07.56.066 0000 000 33.04.01 00 0003

GOURIN

CHAPELLE SAINT PHILIBERT

- CHOEUR :

Dallé de granit et séparé de la nef par une table de communion à balustres en bois. (cf. Saint-Gwénolé). Percé de deux baies au Nord et au Sud, semblables à celles du transept. Deux statues anciennes encadrent l'autel caréné, central, à double emmarchement de bois, surmonté d'un grand crucifix.

- CHARPENTE :

Sur la nef :

Type de charpente à fermes et entrants retroussés. Poinçons dont l'extrémité moulurée forme clef pendante - réunis par un sous-faitage étre-sillonné, par des croix de Saint-André. Liens et jambettes courbes, formant des plein-cintres à mi course par une entretoise longitudinale à d'autres intermédiaires aboutissant au sous-faitage (sans doute, armature pour lambris).

Abside :

Même charpente compliquée et renforcée de liens et jambettes supplémentaires dans les arrondis.

A la croisée du transept intersection des deux berceaux perpendiculaires se réunissant à un gros poinçon central, de même que les deux fermes de noues.

L'axe de la nef et celui du transept sont soulignés par l'alignement des clefs pendantes.

Sablière double avec blochets formant corbeaux en échine aux angles, elle-même formant corniche arrondie entre ceux-ci.

Belle charpente en assez bon état sauf à l'extrémité Ouest de la nef.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0003

GOURIN
CHAPELLE SAINT PHILIBERT

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- Bulletin paroissial de Gourin, N° 28, Mars-Avril 1931, p. 8 (notice de P. Martin)
- Duhem (G.), Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, p. 46
- Le Mené (J.), Histoire, archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Gallès, 1891, I p. 257.
- Rosenzweig (L.), Répertoire archéologique du département du Morbihan Paris, Impr. Impériale, 1863, p. 94 (id. Sté Polym. du Morbihan, 1860, p. 30).

ARCHIVES

- Archives Paroissiales de Gourin :
Régistre paroissial, p. 11 (notice établie en 1787 par Loedon de Kéromen).
- Archives Départementales du Morbihan :
 - * G. 995, Comptes de fabrique, 1660-1680
 - * Notes de M.M. du Halgouët (1943-1953) et Thomas-Lacroix.
 - * Fichier archéologique, 1942.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0003

GOURIN
CHAPELLE SAINT PHILIBERT

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photographique, Album ~~n° 14~~ Gourin

(Archives Départementales du Morbihan)

Doc. 2

GOURIN

CHAPELLE SAINT PHILIBERT

A N N E X E I

" Il est probable que Mr Guillaume le MAUGUEN (prêtre en 1650) ou quelqu'un de ses parents contribua en 1668 à la construction de la chapelle St Philibert - d'après l'inscription qui se lit encore sur le pignon de la chapelle : Messire le Moguen, fabric. a S. filiba 1668. Plusieurs armoiries seigneuriales, qui ont été dégradées pendant la Révolution de 1793 et dont on voit seulement l'emplacement, donnent à penser que les nobles de la paroisse y contribuèrent également. "

Extrait : A.P. Gourin - Registre paroissial, p. 14.

Notice établie par loedon de Keromen en 1767.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

CHAPELLE SAINT-PHILIBERT

DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan
- 2 Plan de situation

77.56.285 V

GOURIN Morbihan
chapelle Saint Philibert

07	56	066	0000	000	33040100	003	2	G Lefranc	1965
----	----	-----	------	-----	----------	-----	---	-----------	------



cadastre 1962


77.56.299 V

GOURIN Morbihan
chapelle Saint Philibert

07 , 56 , 066 , 0000 , 000 , 3304 01 00 , 0003

1

G Lefranc 1965



0 5 10 20 M

GOURIN -56

CHAPELLE SAINT-PHILIBERT

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1	Vue générale du Nord-Est	65.56.149. V
2	Façade Sud-Ouest	65.56.150. V
3	Façade Sud et chevet	65.56.148. V
4	Chevet	65.56.151. V

VUES INTERIEURES

5	Vue générale d'Ouest en Est	65.56.156. V
6	Nef, vue générale d'Est en Ouest	65.56.155. V
7	Charpente, vue prise vers l'Est	65.56.152. V
8	Charpente, vue prise vers l'Ouest	65.56.153. V
9	Charpente, noyau central	65.56.154. V

MOBILIER

10	Statue d'écclésiastique (St Philibert), vue prise sans la mitre	68.56.146. Z
11	Statue d'écclésiastique (St Philibert), vue de face prise avec la mitre	65.56.162. V
12	Statue d'écclésiastique (St Philibert), vue de profil avec la mitre	65.56.161. V
13	Statue de Saint Corentin, transept Nord	65.56.163. V
14	Statue de Christ en croix, sur l'autel du choeur	65.56.166. V
15	Statue du Christ en attente du supplice, transept Nord	65.56.167. V
16	Statue du Christ en attente du supplice, transept Nord	71.56.557. V
17	Statue de Saint Mathurin, transept Sud	65.56.168. V
18	Statue de Notre-Dame de Bonne Nouvelle et niche	65.56.169. V
19	Statue de Notre-Dame de Bonne Nouvelle	71.56.558. V
20	Statue de Notre-Dame de Bonne Nouvelle	65.56.170. V
21	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur, vue prise à gauche	65.56.171. V
22	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur, vue de face	65.56.164. V
23	Groupe de Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant	65.56.165. V
24	Socle de la statue de Saint Philibert, choeur	65.56.160. V
25	Socle de Notre-Dame des Grâces, choeur	65.56.157. V
26	Socle de Saint Corentin, bras Nord du transept	65.56.159. V
27	Socle de Ste Anne, la Vierge et l'Enfant, bras Sud	65.56.158. V

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Façade Nord *et chevet*

Cliché DAGORN

65.56.149.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Façade Sud-Ouest

Cliché DAGORN

65.56.150.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Façade Sud et chevet

Cliché DAGORN

65.56.148.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Chevet

Cliché DAGORN

65.56.151.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003


GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Vue générale est

Cliché DAGORN

65.56.156.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Vue générale, ~~Nef~~

Cliché DAGORN
65.56.155.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Charpente

Cliché DAGORN

65.56.152.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Charpente prise du choeur

Cliché DAGORN

65.56.153.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003


GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Détail du noyau central des
charpentes

Cliché DAGORN

65.56.154.V



07.56.066 0000.000 39.02.02.03 0001

GOURIN

CHAPELLE SAINT-PHILIBERT

CONSOLES DE STATUES

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Deux dans chaque abside.

PROVENANCE :

MATERIAUX : Granit.

DIMENSIONS : Hauteur environ 0,35 m largeur 0,35 à 0,40 m surplomb 0,35 à 0,40 m

EPOQUE : XVIIe

PROTECTION M - H :

TECHNIQUE : Reliefs et moulures.

DESCRIPTION : Consoles de pierre portées par leur queue engagée dans le mur. Moulurées (fascas, tores), et en forme de culs de lampes sculptés à la partie inférieure (visages en relief) :

- chœur, à gauche de l'autel : visage stylisé et caricatural : joues saillantes, yeux globuleux, nez droit, petite bouche, barbiche en éventail, cheveux stylisés en godrons.

- bras Nord, à droite : visage dessiné par traits sur un petit buste à grands bras géométrisés portant un objet parallélépipédique ; perruque - couronne de feuillage.

- bras Sud, à gauche : visage masculin, schématique, langue largement tirée, barbiche en éventail, perruque stylisée et compliquée.

07.56.066	0000.000	42.01.01.00	0007
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Socle de la statue de
Saint-Philibert

Cliché DAGORN

65.56.160.V




07.56.066	0000.000	42.01.05.00	0002
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Socle de la statue de
Notre-Dame des Grâces

Cliché DAGORN
65.56.157.V



07.56.066	0000.000	42.01.01.00	0008
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Socle de la statue de
Saint-Corentin

Cliché DAGORN
65.56.159.V



07.56.066	0000.000	42.01.05.00	0001
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0003

GOURIN

Chapelle Saint-Philibert

Socle de la statue de
Sainte-Anne, la Vierge et
l'Enfant

Cliché DAGORN

65.56.158.V



07.56.066 0000.000 61.13.06.00 0001

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0003

GOURIN

CHAPELLE SAINT-PHILIBERT

NICHE DE STATUE (Vierge)

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Transept, bras Sud.

PROVENANCE :

MATERIAU : Bois, polychromie

DIMENSIONS :

EPOQUE :

XVIe (?) (XVe selon du Halgouët ; XVIIe selon Thomas-Lacroix):

PROTECTION M. H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE : bois - polychromie.

DESCRIPTION ET ETAT DE CONSERVATION :

Sur un socle de bois, deux colonnes posées sur des stylobates et à chapiteau végétal supportent une architrave moulurée surmontée d'un fronton brisé à denticules ; bague de draperie sur les colonnes.

Le socle polygonal de la statue (pris dans la même pièce de bois que celle-ci) présente sur ses faces latérales le même décor de panneaux en saillie que les stylobates, la face antérieure du socle portant un écu muet couronné et entouré de feuillages (abimés).

Cf. Vierge couronnée.

07.56.066.0000.000.38.09.00.00.0003
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0003

GOURIN
CHAPELLE SAINT-PHILIBERT

Fontaine SAINT-PHILIBERT

RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS

Commune : GOURIN

Lieu-dit : LANDEVEC

SITUATION

- * 200 m au Nord-Est de la Chapelle
- * Carte E - M *Rosthewen 159₄ - 66*
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M - H

- * Inscrit
- * Classé

07.56.066.0000.000.38.09.00.00.0003

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0003

GOURIN

Chapelle SAINT-PHILIBERT

Fontaine SAINT-PHILIBERT

DESCRIPTION

SITUATION

A 200 mètres en contrebas au Nord-Est

ETAT ACTUEL

Simple tour maçonnerie sur les côtés.
Elle aurait perdu son architecture