

56
n° département

LANGONNET
commune



SAINT GUENOLE
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINT GUENOLE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEH

Lambert : 1 X 16425
Y 06320

Cadastre

année : 1838

section : P1

parcelle : 571

année : 1958

section : P1

parcelle : 381

Propriétaire : Commune de Langonnet

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

HISTORIQUE

HISTOIRE de la CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

XVII^e S.

(cf. Duhem, op. cit., p. 80).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

LANGONNET

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Chapelle sur une butte avec four ancien au Nord. Large placître en contrebas avec une fontaine à l'Est au village de St-Guénolé.

ETAT ACTUEL

Chapelle orientée de plan rectangulaire allongé. Chevet plat clocheton sur le pignon Ouest. Toit en bâtière. Extrême simplicité de cet édifice de petites dimensions.

Façade_Ouest : pignon triangulaire avec départ des rampants en retrait des pierres angulaires. Porte centrale en arc brisé à deux claveaux. Le haut du piedroit forme un décrochement évoquant un corbeau. Angle extérieur de l'ébrasement abattu.

Clocheton carré prenant au nu de la façade avec une corniche débordante en talon à la base de la chambre de cloche percée de 2 baies rectangulaires à l'Est et à l'ouest, au Nord et au Sud de deux ouvertures carrées séparées par une traverse couronnée par une corniche en larmier. Pierres de couronnement appareillées formant dôme. Il reste à deux des angles une pierre d'amortissement cubique surmontée d'une boule.

Façade_Sud : longue et basse, avec fléchissement du mur à l'Ouest. Les ouvertures sont concentrées dans la partie Est : d'abord une porte en arc surbaissé, linteau monolithe en accolade moulurée, ébrasement à angle abattu terminé par une griffe. Emmarchement pour accéder dans la nef.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT GUENOLE

LANGONNET

A l'extrémité Est, haute baie de petite taille ^{en} plein cintre à ébrasement à deux cavets séparés par une feuillure. Cette baie flanquée à l'Ouest d'une ouverture verticale étroite à ébrasement évasé et linteau en accolade. Entre les deux fenêtres, posée sur un socle bas mouluré, très belle statue de granit (cf. D.M.)

Chevet : étayé dans l'angle Sud-Est d'un mur de soutènement, en raison de la déclivité. Pignon triangulaire portant, en retrait, des pierres angulaires avec croix de pierre au sommet.

Maîtresse vitre centrale en arc brisé, à ébrasement concave.

Façade Nord : l'appareil, qui semble moins soigné, est dissimulé sous un crépi. Façade longue et basse, aveugle, le toit est soutenu par des modillons en bois.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier et homogène. Chainages et piedroits harpés.

EDIFICES COMPARABLES

Dimensions 5 m. 60 x 13 m. 50 .

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

LANGONNET

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire très simple. Emmarchement du choeur. Charpente recouverte d'un lambris en bon état. Sol recouvert de dalles d'ardoise.

ANALYSE

Nef : mur Nord aveugle.

mur Ouest percé d'une porte centrale en arc surbaissé avec un ébrasement profond.

mur Sud percé à l'Est d'une porte rectangulaire à linteau de bois flanquée sur le piedroit Est d'un bénitier carré, à cuve débordante, creusé dans le mur.

Charpente : recouverte d'un lambris en arc surbaissé, assez bon état. Entrails reposant sur une sablière. Arbalétriers en partie visibles pénétrant dans le lambris.

Choeur : séparé de la nef par une table de communion (XVII^e siècle). cf. D.M.) posée sur une poutre mise au niveau des dalles du choeur.

Maîtresse vitre au centre du mur Est : (en arc brisé.

(ébrasement concave.

(Remplage formé de 2 lancettes trilobées surmontées d'un soufflet à redents, dans le soufflet supérieur reste de vitrail ancien (0,15 x 0,25) tête avec col d'hermine repeint.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

LANGONNET

Autel, au-dessous de la maîtresse vitre, posé sur un emmarchement de bois (cf. D.M.)

Deux statues anciennes sur socle de pierre (cf. D.M.) encadrent l'autel. Mur Nord aveugle orné d'une statue de la Vierge (cf. D.M.) Mur Sud percé de 2 ouvertures encadrant une petite crédence carrée à angle abattu, à l'W. ouverture en meurtrè re à large ébrasement évasé, à l'E. fenêtre plein cintre, ébrasement à double cavet séparé par une feuillure, avec fragment de vitrail ancien dans la partie supérieure, (tête de moine).

07.56.100 0000.000 35.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE :

DUHEM G., les églises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932,
p. 80.


LANGONNET

Saint Guenole

Cad 1958

Sec G₂


Ech 1/2 500



LANGONNET 56

CHAPELLE SAINT GUENOLE

77.56.228 V



LANGONNET -56CHAPELLE SAINT GUENOLETable des IllustrationsDocuments photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Vue de situation : chapelle et fontaine	65.56.279. V
2	Façade Ouest, vue prise du Sud-Ouest	65.56.281. V
3	Façade Sud	65.56.280. V
4	Façade Sud et chevet, vue prise du Sud-Est	71.56.614. V
5	Chevet, vue prise du Sud-Est	65.56.282. V
6	Façade Nord et chevet, vue prise du Nord-Est	65.56.799. V

VUES INTERIEURES

7	Choeur, vue prise de la porte Sud	65.56.288. V
8	Nef, vue prise de l'Est vers l'Ouest	65.56.289. V
9	Ouvertures, mur Sud	65.56.290. V

MOBILIER

10	Coffre, vue prise de face - nef, angle Sud-Ouest	71.56.608. V
11	Coffre, vue latérale - nef, angle Sud-Ouest	71.56.609. V
12	Statue de Saint Moyse, choeur mur Est	66.56.285. V
13	Statue de Saint Moyse, choeur mur Est, vue prise de face	71.56.610. V
14	Statue de Saint Moyse, choeur mur Est, vue prise de profil	010. V. 7410
15	Statue d'Evêque, Saint Guénolé, choeur mur Est	65.56.286. V
16	Statue d'Evêque, Saint Guénolé, choeur mur Est	71.56.611. V
17	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Nord	65.56.287. V
18	Statue de Vierge à l'Enfant, choeur mur Nord	71.56.612. V
19	Statue de Saint Moyse ?- Extérieur contre le mur Sud	65.56.284. V
20	Statue de Saint Moyse ?- Extérieur contre le mur Sud	71.56.613. V

-Vue générale, extérieur S.E 71.56.1035 VA
(Cliché couleur disponible à la photothèque).

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Vue de situation avec la fontaine (~~prise de l'arrivée~~)

Cliché DAGORN

65.56.279.V



9
07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Façade Ouest prise de l'angle Sud-Ouest

Cliché DAGORN
65.56.281.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Chevet et façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.280.V



LANGONNET 56

CHAPELLE SAINT GUENOLE

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché ARTUR

7I.56.6I4 V




07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Vue du chevet

Cliché DAGORN
65.56.282.V



07.56.100. 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Face Nord et chevet

Cliché DAGORN

65.56.799.V




LANGONNET

Chapelle Saint-Guéno

Vue du chœur prise de la
porte Sud

Cliché DAGORN

65.56.288.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006


LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Vue du fond de la nef

Cliché DAGORN

65.56.289.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Portion du mur Sud avec
les ouvertures

Cliché DAGORN

65.56.290.V



07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0003

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT GUENOLE

LANGONNET

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LANGONNET

Lieu-dit : St-Guénolé

SITUATION :

- * 2,4 kms au Nord-Ouest du bourg
- * Carte E.M.
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL :

PROTECTION M.H.

Inscrit :

Classé :

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0003
07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0006

CHAPELLE SAINT-GUENOLE
LANGONNET

FONTAINE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

En contre-bas de la chapelle dans un espace plat marécageux.

ETAT ACTUEL

Petit bassin rectangulaire, en blocs de granit appareillés, au niveau du sol.

Sur face frontale, petit rebord percé d'une rigole médiane.

Fontaine surmontée par un petit édifice en appareil grossier de granit, sur une base rectangulaire, une couverture en bâtière.

Ouverture en ~~accotades~~ *arc infléchi*

MATERIAUX

EDIFICES COMPARABLES

07.56.100	0000.000	38.09.00.00	0003
07.56.100	0000.000	33.04.01.00	0006

LANGONNET

Table des Illustrations

Fontaine de la Chapelle

Saint-Guénolé

Documents photographiques


1 Vue générale de situation : fontaine et chapelle	65.56.279.V
2 Fontaine, vue de face	65.56.283.V

LANGONNET 56

SAINT GUENOLE

Cad. 1958

77.56.85 X



07.56.100	0000.000	38.09.00.00	0003
07.56.100	0000.000	33.04.01.00	0006

LANGONNET

Chapelle Saint-Guénolé

Fontaine, vue de face

Cliché DAGORN

65.56.283.V

