

56
n° département

LANGONNET
commune



LA MADELEINE
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINTE MADELEINE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille : ROSTRENEV

Lambert : 1 X 16460
Y 06650

Cadastre

année : 1838

section : B1

parcelle : 41

année : 1958

section : B1

parcelle : 346

Propriétaire : Commune de Langonnet

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE DE LA MADELEINE

LANGONNET

HISTORIQUE

HISTOIRE de la CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

Edifice hétérogène, profondément remanié et mutilé.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

1914 : traité avec Henry, entrepreneur à LANGONNET (démolition du lambris, réfection de la nef et de deux arêtières de noue au transept : cf. Arch. Dép. M^{han} -, série O, Langonnet, travaux communaux) - Délibⁿ Conseil Municipal 9 Juin 1914).

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE Ste-~~MAG~~DELEINE LANGONNET

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur un placître assez vaste - ^{surtout} devant la façade Sud. Fermes récentes à proximité. Fontaine à 300 m. au N.

ETAT ACTUEL

Plan : édifice assez hétéroclite avec nombreuses traces de remaniement dans l'appareil et dans la toiture.

Edifice orienté, de plan rectangulaire, un croisillon au Sud - chœur polygonal - cloche ~~à~~ pignon, W. Toit en bâtière, corniche en incurvation sous les murs gouttereaux. Sacristie moderne sur le mur Nord. (parpaings).

Façade Ouest : étayée par deux contreforts situés dans le plan diagonal terminés en appentis au-dessous de la pierre angulaire. Mouluration continue à la base, rampants en retrait de la pierre angulaire.

Porte centrale en anse de panier à 3 claveaux, ébrasement mouluré, piedroits harpés, surmontée d'un arc de décharge.

Clocheton au nu de la façade avec trace de reprise dans l'appareil à la base. Plan carré avec base formant sommier. Corniche en incurvation, clocheton percé de 4 baies à corbeaux soutenant un linteau monolithe, bordées d'un tore rond.

Les baies N. & Sud sont plus petites et recoupées d'une traverse. Couronnement en bâtière - croix de fer au faite. Escalier d'accès derrière le rampant Sud.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE Ste MAGDELEINE

LANGONNET

Façade Sud : coupée par la forte saillie du croisillon Sud. L'appareil régulier de granit s'interrompt à l'Ouest ; le mur de la nef et du transept ont le même appareil sans trace de reprise.

Mur de la nef : percé à l'Ouest d'une fenêtre assez petite en arc brisé aigu, angle extérieur abattu, flanquée à l'Est d'une porte en arc brisé aigu à 3 clayeaux.

Transept : mur Ouest aveugle ;

mur Est aveugle, avec traces de fléchissement au milieu et reprise à l'angle.

mur Sud terminé en pignon - pierre angulaire saillante - rampants bordés par un larmier. Au centre, porte rectangulaire à linteau monolithe et piedroits harpés, surmontée d'une fenêtre en arc brisé à ébrasement concave.

Chœur : polygonal, en saillie sur le transept ; ses murs sont plus élevés que ceux du transept ; la reprise de l'appareil est nette à l'angle. Toiture autonome, ligne de faite plus haute que la toiture de la nef, rattachée par un pan coupé recouvert d'ardoises. Le pan central est aveugle. Le pan suivant au Sud est percé d'une baie plein cintre à ébrasement évasé. L'autre pan du Nord est percé d'une baie en arc brisé à ébrasement évasé.

Façade Nord : aveugle, recouverte d'un crépi. L'appareil de la façade Ouest se continue un peu à l'extrémité Ouest avec trace de reprise.

07.56.100 0000.000 33404.01.00 0005

CHAPELLE Ste-MAGDELEINE

LANGONNET

MATERIAUX

Très divers.

Bel appareil régulier de granit à l'W.

appareil plus grossier avec chainages et piedroits appareillés au Sud et à l'E.

Mur Nord crépi, sacristie en parpaings.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE Ste-MAGDELEINE

LANGONNET

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN :

Rectangulaire allongé, chœur polygonal, croisillon au Sud. Irrégularités dans le lambris. Sol dallé d'ardoises. Murs enduits à la chaux.

ANALYSE

Nef : mur Nord aveugle.

mur Ouest percé d'une porte centrale en arc plein cintre avec décrochement en arc surbaissé dans l'épaisseur ; haut de la porte masqué par les poutres de la tribune qui occupe le mur Ouest. Elle repose à l'E. sur 2 corbeaux de pierres, sur une poutre encastree à l'W, escalier d'accès au Nord. Haute rampe pleine avec un lutrin découpé au milieu.

mur Sud percé à l'W. d'une petite fenêtre haute rectangulaire à linteau de bois, piédroits harpés apparents. Porte à l'E. rectangulaire à linteau de bois. Bénitier en cul-de-lampe polygonal sur le piedroit Est.

Sous la tribune, pierre triangulaire sculptée, trou de mortaise en haut. Cloche de 1836 déposée dans l'angle N.W.

Lambris : en chaînette, dégradé à l'W., percé de 2 tabatières. Entraits sculptés. Sablière décorée au N. de faisceaux avec feuille végétale, stylisée à chaque extrémité. Arbalétriers formant pénétration, dissimulés par un coffrage. Les entrails s'interrompent à

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE Ste. MAGDELEINE

LANGONNET

l'endroit où le berceau transversal Sud forme pénétration;

Croisillon Sud : murs Est et Ouest aveugles. L'angle est harpé, terminé par une corniche en incurvation.

Mur Sud percé d'une porte centrale rectangulaire surmontée d'une baie en arc brisé à ébrasement concave, remplage formé de 2 lancettes plein cintre surmontées d'un soufflet. Bénitier à cuve arrondie sur le piedroit Est. Niche en arc brisé trilobé dans l'angle S.E.

Lambris en berceau en chaînette formant pénétration avec le berceau de la nef.

Choeur : séparé de la nef par une table de communion faisant un décrochement du N. ~~façade~~. La porte de la sacristie^{est} en arc plein cintre. Autel central sur un double emmarchement de bois, surmontée d'un retable occupant toute la hauteur du mur. Les pans latéraux sont garnis de boiseries. Baie en plein cintre au Sud, remplage métallique rectangulaire surmontée d'un demi-cercle rayonnant. Baie en arc brisé au Nord, remplage constitué de 2 lancettes trilobées surmontées d'un soufflet.

Le lambris couvrant le choeur est plus élevé que celui de la nef auquel il se rattache par un décrochement. Sablière à pans coupés avec blochets saillants aux angles, taillés en corbeau.

Sacristie dallée d'ardoises, lambris en appentis, petite fenêtre à l'E. murs cimentés et blanchis à la chaux. Le dallage et la porte sont anciens indiquant la place d'une sacristie ancienne mais totalement reconstruite.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE de la MADELEINE
LANGONNET

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

DUHEM G., les églises de France, Morbihan, Paris, letouzey et Ané,
1932, P. 79.

ARCHIVES

- Archives Départementales du Morbihan :

5.0.99, travaux exécutés en 1914 par Henry entrepreneur à LANGONNET.

- Archives Municipales de Langonnet :

Délibération du Conseil Municipal, 9 Juin 1914.

LAGONNET

CHAPELLE Ste MAGDELEINE

Table des Illustrations


Documents Graphiques

- 1 - Plan de situation (cadastre 1956)
- 2 - Plan

77.56.249 V


LANGONNET Morbihan
chapelle de la Magdeleine

07	56	100	0000	000	33	04	01	00	000	5	1	G. Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	-----	---	---	-----------------



77.56.305 V

LANGONNET Morbihan									
chapelle de la Magdeleine									
07	56	100	0000	000	33 04 01 00	0005	2	G. Peron 1965	



CHAPELLE SAINTE MAGDELEINETable des IllustrationsDocuments photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Façade Ouest, vue prise du Sud-Ouest	65.56.304. V
2	Façade Sud	65.56.303. V
3	Bras de transept Sud et chœur, vue prise du Sud-Est	65.56.302. V
4	Façade Nord, vue prise du Nord-Est	65.56.305. V

VUES INTERIEURES

5	Nef, vue générale prise d'Ouest en Est	65.56.316. V
6	Nef, vue générale prise d'Est en Ouest	65.56.318. V
7	Chœur et bras de transept Sud	65.56.317. V

MOBILIER

8	Autel et lambris du chœur	71.56.625. V
9	Lambris du chœur, côté Sud	71.56.626. V
10	Statue de Sainte Marthe, nef mur Nord	65.56.319. V
11	Statue de Saint Jean, chœur mur Nord	65.56.315. V
12	Statue du Christ en croix- panneau central du rétable du chœur	65.56.307. V
13	Statue d'Evêque, rétable du chœur	65.56.320. V
14	Statue de Sainte Madeleine, rétable du chœur	65.56.309. V
15	Statue de Saint Pierre, bras de transept Sud	65.56.311. V
16	Statue de Saint Paul, bras de transept Sud	65.56.312. V
17	Statue de Saint André sur la croix, chœur mur Sud	65.56.308. V
18	Statue de Saint André sur la croix, vue prise de profil	65.56.310. V
19	Statue de Vierge à l'Enfant, chœur mur Nord	65.56.306. V
20	Statue de Saint Roch, chœur mur Nord	65.56.314. V
21	Chemin de croix	65.56.313. V

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005


LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Façade Ouest

Cliché DAGORN

65.56.304.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005


LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Vue de la façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.303.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0003

LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Croisillon Sud et chœur
pris d'un angle Sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.302.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Façade Nord prise d'un an-
gle Nord-Est

Cliché DAGORN
65.56.305.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Vue prise du fond de la nef.

Cliché DAGORN

65.56.316.V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Vue prise du chœur

Cliché DAGORN

65.56.318.V



0707.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

LANGONNET

Chapelle Sainte-Magdeleine

Vue du chœur et du croisillon Sud

Cliché DAGORN
65.56.317.V



07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0002

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0005

CHAPELLE Ste MAGDELEINE

LANGONNET

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LANGONNET

LIEU-DIT : La Magdeleine

SITUATION :

* 300 m. au Nord de la chapelle

* Carte E. M. *Rostrenay* $x = 16460$ $y = 06670$

* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL :

PROTECTION M.H.

Inscrit

Classé

07.56.100	0000.000	38.09.00.00	0002
07.56.100	0000.000	33.04.01.00	0005

CHAPELLE Ste-MAGDELEINE

LANGONNET

FONTAINE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

à 300 m. de la chapelle au N.

ETAT ACTUEL

Simple cuve de granit 1,00 x 0,75.

3 pierres monolithes.

couverte par une dalle en granit.

MATERIAUX

Granit.

EDIFICES COMPARABLES