

56
n° département

LANGONNET
commune



ROSTANGOASGUEN
adresse ou lieu-dit

PONTIVE
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE NEUVE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Carte I.G.N. | échelle : 1/50 000° | feuille : ROSTRENEC | Lambert : 1 X 16440 Y 06140 |
| Cadastre | année : 1838 | section : 01 | parcelle : 221 |
| | année : 1958 | section : 01 | parcelle : 87 |

Propriétaire : Commune de Langonnet

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE de la CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

Croisillon Sud daté 1661, à l'intérieur.

Trace de raccord entre le massif occidental et le reste de l'édifice (façade Sud). Celui-ci a pu être remanié, mais ne semble pas avoir été reconstruit au XIX^e comme l'affirme Duhem (op. cit., p. 80) : charpente et mobilier bien en place.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

1922 : réfection de la toiture et réparation du lambris par Kervéadon (cf. Dlib.ⁿ du C. M. et Arch. Dép. M^{nan} -, 5-0 99).

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Placître étroit planté d'arbres, ceint d'un mur, dans un endroit très boisé. Ferme en face à l'W., fontaine dans le champ au S.E.

ETAT ACTUEL

Plan en croix latine, chœur et transept Sud polygonaux ; clocheton sur le pignon Ouest, toit en bâtière.

Façade Ouest :

Pignon triangulaire percé d'une porte basse plein cintre à claveaux appareillés et piedroits harpés, surmontée d'un arc de décharge avec, entre l'arc de la porte et l'arc de décharge, une pierre sculptée (très effacée) d'un écu surmonté d'une couronne. Dans l'axe de la porte, fenêtre haute en arc brisé et ébrasement évasé. Au départ du pignon, pierre angulaire sculptée de lions stylisés en granit, formant saillie. Clocheton de plan carré, corniche en haut du pignon, seconde corniche en talon à la base de la chambre des cloches. Quatre baies rectangulaires à linteau monolithe porté par des corbeaux, baies N. et Sud recoupées par des traverses. Baies surmontées d'un gâble à tympan percé d'une ouverture rectangulaire. Flèche polygonale à crochets. Bague terminale portant une croix de fer.

Escalier d'accès à la chambre des cloches derrière le rampant S.

Façade Sud :

Corniche en talon à la base du toit. Façade interrompue par

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

la saillie du transept. Mur de la nef à l'W. : percé d'une seule porte basse en plein cintre à 3 claveaux et piedroits harpés.

Transept à 5 pans. Le pan Sud et les pans coupés sont percés chacun d'une baie identique en arc brisé et ébrasement évasé.

Chevet : polygonal, pan central plus large, aveugle avec trous de boulins et petite fenêtre carrée, murée à la base du toit. Les deux pans Sud sont percés chacun d'une baie en arc brisé à ébrasement évasé. Pan N.E. percé d'une baie semblable. L'angle N.W. est occupé par une sacristie en appentis plaquée, percée à l'E. d'une porte rectangulaire, au N. d'une petite fenêtre carrée. Cette sacristie s'appuie sur le mur E. du transept N. dont la baie en arc brisé est murée.

Façade Nord : Aveugle ; transept : Baie E. murée. Corniche en talon à la base du mur.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier et homogène.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Dissymétrique en croix latine, chœur et transept Sud polygonaux, transept Nord rectangulaire. Charpente dont le lambris a disparu sauf sur le chœur. Sol couvert de dalles carrées de granit, régulières.

ANALYSE

Nef : Mur Nord aveugle.

Mur Ouest percé d'une porte centrale en arc surbaissé. Fenêtre haute en arc légèrement brisé, piedroits évasés.

Tribune de bois occupant toute la longueur du mur Ouest, soutenue par deux colonnes rondes baguées en bois reposant sur un socle de granit cubique. Demi-cercle appliqué sur le mur Sud, piliers de soutènement sur le mur Ouest. Escalier d'accès sur le mur Nord à volée droite; rampe à balustres plats découpés. Rampe de la tribune à gros balustres tournés soutenant une poutre ornée de demi-cercles dégagés dans l'épaisseur. Couronnement mouluré. Inscription peinte : I : ANDRE F : G : PALLIARN LE GALL
DEKLINO I : IAFRE L : HOVARNER M : POVLIHET : PERES
M : BOROPER.

Mur Sud percé au milieu d'une porte rectangulaire, grand bénitier sur le piedroit Est ; cuve rectangulaire posée sur une colonne polygonale à base et chapiteau mouluré.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

Charpente : à fermettes, entrants retroussés, poinçons très espacés. Faitage ~~de console~~. Cette charpente est doublée d'une seconde structure destinée à porter un lambris et constituée de jambettes et de liens courbes reliés par un sous-faitage ~~de console~~ laquennaise, avec clefs pendantes au point de jonction. Sablière coupée de blochets sculptés soit d'une console, soit d'une tête de monstre. Charpente dessinant un arc brisé.

Croisée du transept : les 4 angles des murs en pan coupé terminés, sauf à l'angle N.W., par une tête humaine.

Charpente formée par l'intersection de 2 grandes fermes se coupant à angle droit avec poignon unique à grosse clef pendante et entretoises formant un carré. Blochets placés en oblique aux angles, sculptés de têtes de monstres.

Croisillon Nord : Murs Nord et Ouest aveugles.

Mur Est percé d'une fenêtre décentrée vers le Nord, en arc brisé à ébrasement évasé, murée. Autel de pierre du côté Sud avec base en talon et corniche en incurvation portant un triple emmarchement de bois avec tabernacle carré en assez mauvais état. Deux statues anciennes, de très grande taille, encadrant l'autel. (cf. D.M.)

Croisillon Sud : terminé par 3 pans coupés, percés chacun d'une fenêtre en arc brisé, ébrasement évasé, souligné par une feuillure cassée au départ de l'arc brisé.

Autel sur le mur Est, semblable à celui du croisillon Nord, également encadré de 2 grandes statues de bois (cf. D.M.) Le dallage a disparu autour de l'autel. Blochets saillants sculptés de

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE LANGONNET

têtes de monstres et d'une tête d'ange. Sablière sculptée et peinte (cf. D.M.)- ~~A~~ l'angle N. pierre datée 1661.

Choeur : séparé de la nef par une table de communion en bois - (cf. D.M.)- ~~M~~ur Est aveugle. Autel de pierre semblable aux autres reposant sur un double emmarchement de bois. Les deux pans coupés encadrant l'autel sont percés chacun d'une fenêtre en arc brisé à ébrasement évasé et feuillure interne incomplète. Mur Nord percé d'une porte basse ^{en} plein cintre donnant accès à la sacristie. Mur Sud percé d'une baie semblable à celles du choeur. Crédence en plein cintre au S. de l'autel. Lambris en cul-de-four, blochets et sablière sculptés (cf. D.M.)

Sacristie rectangulaire en appentis anciennement lambrissée en berceau. 2 portes à l'E. et à l'W. 1 petite fenêtre au Nord.

Dé.
3.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE-NEUVE

LANGONNET

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

DUHEM, G., Les églises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané,
1932, p. 80.

ARCHIVES

Archives Municipales de Langonnet.

Délibération du Conseil Municipal, Nov. 1922.

Archives Départementales du Morbihan.

Série 0, Langonnet, Travaux communaux. Réparations 1922-1923.

Fichier archéologique 1942.

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

CHAPELLE NEUVE



DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan de Situation
 - a) à partir du cadastre de 1838
 - b) à partir du cadastre de 1958
- 2 Plan

77.56.280 V


LANGONNET Morbihan
chapelle neuve

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|-----|-------------|------|---|---------|------------|------|
| 07 | 56 | 100 | 0000 | 000 | 33 04 01 00 | 0004 | 1 | C. Pelé | G. Lefranc | 1965 |
|----|----|-----|------|-----|-------------|------|---|---------|------------|------|



77.56.213 V

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|------|-----|-------------|------|---|---------------|--|
| LANGONNET Morbihan | | | | | | | | | |
| chapelle neuve | | | | | | | | | |
| 07 | 56 | 100 | 0000 | 000 | 33 04 01 00 | 0004 | 2 | G. Peron 1965 | |



LANGONNET - 56CHAPELLE NEUVETable des IllustrationsDocuments photographiquesVUES EXTERIEURES

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Vue de situation prise du Sud | 71.56.582. V |
| 2 | Vue générale prise du Sud : chapelle et fontaine | 71.56.575. V |
| 3 | Vue générale prise du Sud-Ouest | 65.56.253. V |
| 4 | Pignon Ouest, rampant Sud, gargouille | 71.56.765. V |
| 5 | Façade Sud, vue prise du Sud-Est | 65.56.254. V2 |
| 6 | Chevet | 65.56.255. V2 |

VUES INTERIEURES

| | | |
|----|--|---------------|
| 7 | Nef, vue générale prise de la croisée du transept vers l'Est | 65.56.266. V2 |
| 8 | Nef, vue générale prise vers l'Ouest | 65.56.267. V2 |
| 9 | Bras de transept Sud, vue prise de l'angle Nord-Ouest de la croisée | 65.56.264. V2 |
| 10 | Bras de transept Nord, vue prise de l'angle Sud-Ouest de la croisée | 65.56.265. V2 |
| 11 | Charpente de la croisée du transept | 65.56.268. V2 |

MOBILIER

| | | |
|----|---|---------------|
| 12 | Rétable, vue générale, chœur | 65.56.277. V2 |
| 13 | Rétable, vue générale, chœur | 71.56.577. V |
| 14 | Rétable, vue du tabernacle et soubassement | 65.56.278. V2 |
| 15 | Table de communion | 65.56.256. V2 |
| 16 | Porte de la sacristie | 71.56.581. V |
| 17 | Tête et inscription, angle sud-Est de la croisée | 71.56.576. V |
| 18 | Sablière, chœur mur Est | 65.56.257. V2 |
| 19 | Sablière, chœur mur Sud | 65.56.258. V2 |
| 20 | Sablière, chœur mur Nord | 65.56.259. V2 |
| 21 | Sablière, chœur mur Nord extrémité Ouest | 65.56.262. V2 |
| 22 | Sablière, bras Sud du transept mur Est | 65.56.260. V2 |
| 23 | Sablière, bras Sud du transept mur Sud | 65.56.261. V2 |
| 24 | Sablière, bras Sud du transept mur Ouest | 65.56.263. V2 |
| 25 | Statue de Saint Apôtre, bras Nord du transept mur Est | 65.56.270. V2 |
| 26 | Statue de Saint Mathurin, bras Nord du transept mur Est | 65.56.269. V2 |
| 27 | Statue de Saint, bras Sud du transept mur Est | 65.56.271. V2 |
| 28 | Statue de Saint Joachim, chœur mur Sud | 65.56.273. V2 |
| 29 | Statue de Saint Joachim, chœur mur Sud | 71.56.580. V |
| 30 | Vierge de pitié, rétable du chœur | 65.56.276. V2 |
| 31 | Vierge de pitié, rétable du chœur | 71.56.578. V |
| 32 | Statue de Vierge à l'Enfant, bras Sud du transept mur Est | 65.56.272. V2 |
| 33 | Statue de Saint Joseph et l'Enfant Jésus, chœur mur Nord | 65.56.274. V2 |
| 34 | Statue de Sainte Anne et la Vierge, rétable du chœur | 65.56.275. V2 |
| 35 | Statue de Sainte Anne et la Vierge, rétable du chœur | 71.56.579. V |

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue de situation Sud

71.56.1041 VA

(Cliché couleur disponible à la photothèque).


LANGONNET 56

CHAPELLE NEUVE

Vue de situation prise du Sud

Cliché ARTUR

7I.56.582 V



LANGONNET 56

CHAPELLE NEUVE

Vue générale prise du Sud
chapelle et fontaine

Cliché ARTUR

7I.56.575 V




LANGONNET 56

CHAPELLE NEUVE

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché ARTUR

65.56.253 V



LANGONNET 56

CHAPELLE NEUVE

Pignon Ouest - rampant Sud,
gargouille

Cliché ARTUR

7I.56.765 V




07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Façade Sud vue du Sud-Est




65.56.254.V2

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Chevet



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Nef prise de la croisée du
transept vers l'Est.



65.56.266.V2

7

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Vue générale prise du fond
Ouest



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Croisillon Sud pris de l'angle Nord-Ouest de la croisée.



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Croisillon Nord pris de
l'angle Sud-Ouest de la croisée




07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Détail de la charpente de la
croisée du transept



07.56.100 0000.000 38.00.00.00.0001

07.56.100 0000.000 38.00.00.00.0004

CHAPELLE NEUVE

LANGONNET

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LANGONNET

Lieu-dit : Restangeasguen

SITUATION :

- * 2 kms à l'Est du bourg au Sud-Est de la chapelle
- * Carte E.M.
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M.H.

Inscrit :

Classé :

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0001

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE NEUVE

LANGONNET

FONTAINE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Dans un pré au Sud-Est de la chapelle Neuve.

ETAT ACTUEL

Orientée N.N.W.

Mur plat terminé par un pignon triangulaire, surmonté d'une croix, percé au milieu d'une niche en plein cintre grillagée. Deux murets forment une avancée déterminant une cuve rectangulaire bouchée par un panneau de bois. Ces murs sont ajourés à mi-hauteur d'un balustre à 4 pans engagé dans le mur principal soutenant une pierre décorée d'un larmier sur son rebord extérieur, soutenue par un second balustre à son extrémité. Pierre formant un décrochement à l'extrémité des murs latéraux. Le mur à l'arrière est incurvé suivant le profil des balustres engagés. Le larmier s'y continue en corniche. Bassin entouré de pierres au Nord-Est.

Hauteur totale avec la croix 2 m 10.

Largeur : 1 m 55.

Longueur : 1 m 45.

MATERIAUX

Beau granit appareillé.

EDIFICES COMPARABLES

Fontaine de la Trinité Langonnet (même type de balustres, toscans)

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0001
07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Fontaine de la Chapelle-Neuve

Table des Illustrations

Documents photographiques

- 1 Vue générale de situation, au premier plan : mur Sud, façade
externe de la fontaine, au second plan, chapelle sous l'angle
Sud-Est 65.56.252.V
- 2 Vue générale de la fontaine 65.56.251.V


07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0001

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Fontaine, vue prise de
l'arrière



65.56.252.V2

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0001

07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0004

LANGONNET

Chapelle-Neuve

Fontaine, vue prise de côté



65.56.251.V2