

07.56.100 0000.000 38.09.00.00.0004

LA TRINITE-- LANGONNET

FONTAINE

H I S T O R I Q U E

- - - - -

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

Style renaissance

Selon du Halgouët, les deux dates qu'on y lit seraient celles de restaurations ? (cf. Infra).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

- 1696 (pierre centrale du couronnement, partie Est) ;
- 1702 (pierre couonnant la niche, à l'intérieur) ;
- Abîmée en 1949, et restaurée la même année (Délib. Cons. Munic.,

24 Juillet 1949)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LA TRINITE LANGONNET

FONTAINE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A l'écart du bourg, en pleine campagne dans un endroit assez marécageux, près d'un lavoir - Site boisé très joli - accès par un chemin creux.

ETAT ACTUEL

La fontaine ~~elle-même~~ est au centre d'un enclos ^{octogonal} ~~circulaire~~ dallé en contrebas des champs avoisinants. Couronnement du mur arrondi avec des boules de pierre de place en place. Banc de pierre mouluré tout autour, cintré à l'@. derrière la fontaine.

La partie circulaire est prolongée par deux murs droits terminés par un double emmarchement à l'Est avec deux dalles dressées au-dessus. Boules de chaque côté. Rigole d'écoulement dans le dallage interrompue par la cavité circulaire à ablutions.

La fontaine elle-même est constituée d'une construction polygonale ouverte à l'E. Baies en anse de panier symétriques au N. et au Sud.

Corniche en larmier à la naissance du couronnement domical à pans coupés avec ornement au faite.

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LA TRINITE LANGONNET

FONTAINE

Inscription au Sud : PI. EVEILLART
PICQUEUR

Au-dessus de la baie Sud

M^{ir} GILLES DERVAL

CURE

Le couronnement s'interrompt à l'E. par une partie droite avec pierre centrale à 3 redents découpés portant des lettres effacées, une date 1696.

Deux murs en avancée prolongent la fontaine vers l'E. 2 parties en avancée portent des urnes avec drapé retenu par des couronnes.

Entablement monolithe en larmier sur les faces extérieures soutenu par deux balustres, le balustre extérieur ~~à 4 pans~~, le balustre \odot engagé dans le mur. à 4 pans

Cuve polygonale de la fontaine, au ras du sol.

Elle est décorée intérieurement d'une niche centrale à cul de lampe, fronton arrondi orné à l'intérieur d'une coquille, à l'extérieur de 2 volutes, flanquée de 2 niches plus petites à coquille et cul de lampe, tous les piedsroits sont soulignés d'un tore rond.

Le fronton de la niche centrale est surmonté d'une pierre portant des inscriptions surmontée
le plafond est orné d'une colombe sculptée. 17:17.502
MIR H IAW d'une boule de granit.

SVAR RECTEVR Reste de statue mutilée dans niche centrale.

MATERIAUX

Beau granit clair appareillé.

EDIFICES COMPARABLES

Fontaine de la Chapelle Neuve.

07.56.100 0000.000 38.09.00.00.0004

LA TRINITE-LANGONNET

FONTAINE

DOCUMENTATION

ARCHIVES

- Archives Municipales de Langonnet :

Délibération du Conseil Municipal, 24 Juillet 1949.

- Archives Départementales du Morbihan :

Notes de Du Halgouët, 1943-1953.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photographique, album ^{Langonnet} (archives départementales du Mhan)

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LANGONNET

Fontaine de la Trinité


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Planche comportant :
 - a) Plan échelle 1/100°
 - b) 2 coupes orthogonales échelle 1/100°
 - c) Une coupe longitudinale échelle 1/20°
- 2 Plan de situation commun à l'église de la Trinité.

LANGONNET 56

FONTAINE A LA TRINITE

77.56.330 V



07.56.100 0000.000 33.04.01.00 0002

07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LA TRINITÉ-LANGONNET

Eglise et Fontaine

Vue aérienne de la Fontaine

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1462. VR.




LA TRINITE - LANGONNET 56

FONTAINE DE LA TRINITE

Vue aérienne prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

72.56.23.VR




LA TRINITE - LANGONNET 56

FONTAINE DE LA TRINITE

Vue aérienne prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T.

72.56.24.VR



07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LANGONNET

Fontaine de la Trinité-
Langonnet

Vue de face de loin avec
l'enclos




07.56.100 0000.000 38.09.00.00 0004

LANGONNET

Fontaine de la Trinité-
Langonnet

Vue de face



LANGONNET
FONIAINE - LA TRINITE



65-56-373-v2

LANGONNET

FONTAINE - LA TRINITE ^T



7

65 - 5 6 - 37 4 - v 2