

56
n° département

LE SAINT
commune



SAINT MEEN (GUERMAZIAS)
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEN

Lambert : 1 X 15895

Y 06250

Cadastre

année : 1838

section : D2

parcelle : 93, 613, 614

année :

section :

parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.201 0000.000 31.01.03.00 0001

MAISONS à SAINT-MEEN

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs)

XVII^e - XVIII^e siècles

Chaumière datée 1753

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

1751 : Enfants mineurs du marquis de MAUPEOU

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0000
07.56.201 0000.000 33.01.03.00 0001

MAISON DE SAINT-MEEN
PRES FONTAINE

D E S C R I P T I O N

E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur une hauteur, avec la fontaine en contrebas à l'Ouest; maison faisant partie d'un ensemble assez ancien en ordre dispersé. Maison en ruines à l'Est.

ETAT ACTUEL

Bâtiment rectangulaire, deux cheminées en pignon, toit en bâtière. Corps de logis perpendiculaire à l'arrière avec cage d'escalier à l'intérieur. Edifice à 2 niveaux (R + 1).

Corps principal :

Façade Sud :

Le rez-de-chaussée est posé sur un remblai à cause de la pente du terrain. 4 ouvertures : celles du côté Est ont eu leur appui rabaissé. A l'Est, porte avec escalier extérieur moderne, flanquée d'une fenêtre carrée. Les ouvertures sont toutes à linteau et appui monolithes, piédroits appareillés.

1^o étage : 3 fenêtres carrées disposées régulièrement. Corniche par incurvation du mur gouttereau.

Seuche de

Façade Ouest : pignon triangulaire aveugle ~~avec~~ cheminée au nu du mur, ^{couronnée} ~~terminée~~ par une corniche en talon.

Façade Nord : le corps de logis perpendiculaire est décentré vers l'Est. La partie Ouest du mur est dissimulée par un étage moderne en appentis (de même à l'angle Nord-Est.)

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0000
07.56.201 0000.000 33.01.03.00 0001

MAISON DE SAINT-MEEN
PRES FONTAINE

Corps de logis Nord : rectangulaire, toit en bâtière.

Façade Nord : pignon triangulaire percé de trois ouvertures alignées verticalement : porte rectangulaire avec ébrasement à feuillure en bas, avec double emmarchement, piédroits harpés et linteau monolithe, surmontée d'une ouverture de petite taille. En haut, petite fenêtre carrée constituée de 4 pierres à angle abattu.

Murs Est et Ouest, avec angles, avec pierres débordantes formant corniche à la base du toit.

MATERIAUX

Appareil de granit régulier au Sud et à l'Ouest, granit irrégulier au Nord.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0001

MAISON A SAINT-MEEN

PRES DE LA FONTAINE

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Deux pièces au rez-de-chaussée, une seule à l'étage. Modifications par cloisons modernes.

ANALYSE

Rez-de-chaussée ① pièce à l'Ouest sol en terre battue; deux poutres d'origine. Porte et fenêtre à linteau de bois sur le mur Sud. Cheminée au centre du mur Ouest : manteau droit constitué par ^{une} poutre de bois soutenue par deux consoles de pierre - deux niches carrées pratiquées dans le contre-cœur.

Niche carrée dans l'angle Sud-Ouest.

② Pièce Est recoupée par une cloison : 2 poutres sur le mur Sud.

Cheminée sur le mur Ouest dissimulée par le coffrage en bois. Manteau soutenu par une console à pan coupé, flanquée au Sud d'une porte en arc brisé à angle intérieur abattu, donnant dans la seconde maison accolée à l'Ouest.

Premier étage : pièce recoupée par des cloisons modernes. Trois fenêtres sur le mur Sud, ébrasement continué jusqu'au sol, avec piédroits harpés et linteau de bois.

Cheminée sur le mur Ouest : linteau monolithe à crossettes, consoles courbes. Piédroits appareillés. Console arrondie dans l'angle extérieur Sud de la cheminée.

Poutres anciennes. Porte d'accès donnant dans l'escalier de pierre au Nord.

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010
07.56.201 0000.000 33.01.00.00 0001

MAISON A SAINT-MEEN

PRES DE LA FONTAINE

Charpente : refaite sur le corps principal. Charpente à fermes entrants retroussés, poinçons contreventés par des liens droits embrevés dans la panne faîtière.

Cage d'escalier : escalier à 2 volées droites. Paliers à larges dalles de granit. Mur formant rampe avec pilier de départ amorti par un ^{piédestal} ~~mur~~ à base moulurée, corniche supportant une boule. Rampe à large ~~néplat~~ ^{piédestal}, moulures de chaque côté. La rampe s'interrompt au palier. Le retour est garni d'une rampe en bois à balustres, ancienne. Porte d'accès sur le palier (lindeau monolithique, piédroits harpés.)

La seconde volée descend dans une sorte de cave avec départ de souterrain sous l'escalier.

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0013

07.56.201 0000.000 33.01.03.00 0001

MAISON A SAINT-MEEN

AU CONTRE BAS DE LA FONTAINE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION :

Près de la route, en face de la fontaine, dans un alignement de maisons orientées au Sud, suivant la dénivellation vers l'Ouest; chaumière en ruines de 1753 en face.

ETAT ACTUEL :

Maison de plan rectangulaire, deux cheminées de pignon avec toit en bâtière. Corniche en incurvation aux murs gouttereaux. Maison construite sur un sol en pente, encastrée entre deux maisons à gauche et à droite. Deux niveaux (R + 1).

Façade Sud : le mur repose sur de gros blocs de granit et de quartz. Sorte de perron formé d'une grosse dalle avec deux marches de chaque côté. Triple emmarchement, dégradé, ^{devant} la porte.

La porte rectangulaire est à linteau monolithe et piédroits harpés, ainsi que les deux fenêtres.

Fenêtre rectangulaire à l'Est de la porte, surmontée de la même fenêtre au premier étage. Sur le piédroit Est de cette fenêtre, cadran solaire polygonal en ardoise, sculpté à la partie supérieure d'emblèmes liturgiques dont un calice.

Pignon Ouest : triangulaire, ^{Souche de} cheminée au nu du mur.

Façade Nord : aveugle.

Pignon Est : triangulaire, avec pierres angulaires saillantes ; cheminée en retrait du pignon.

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0019

MAISON A SAINT-MEEN

AU CONTRE-BAS DE LA FONTAINE

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier. Chainages harpés au Sud.
Schistes à l'Ouest.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0013

07.56.201 0000.000 33.01.03.00 0001

MAISON A SAINT-MEEN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire, deux étages égaux - accès par une échelle de bois.

ANALYSE

Rez-de-chaussée : une seule pièce. Sol en terre battue, poutres anciennes.

Cheminée à linteau monolithe à crossettes, soutenu par des consoles à pan coupé. Piedroits à angle abattu et cul-de-lampe mouluré.

Mur Sud: percé d'une fenêtre carrée à l'Est, avec un large ébrasement intérieur à linteau de bois. Porte au milieu du mur (rectangulaire, à linteau de bois) flanquée à l'Ouest d'une grande niche plein cintre à deux étages et étage inférieur en retrait et carrée.

1^o étage : une seule pièce obscure = une fenêtre sur le mur Sud, cheminée centrale sur le mur Est : linteau monolithe à crossettes soutenu par 2 consoles droites à pan coupé. Piedroits polygonaux, base à griffes - arc de décharge dans le coeur.

Poutres anciennes.

Charpente à fermes, à entrails retroussés, poinçon contreventé par des liens droits, embrevés dans la panne faîtière, refaite.

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0014

07.56.201 0000.000 33.01.03.00 0001

CHAUMIERE DE SAINT-MEEN

DESCRIPTION

EXTERIEURE

SITUATION

Au Sud-Est de la maison du bord de la route.

ETAT ACTUEL

Chaumière rectangulaire à un seul niveau. Façade au Nord : dimensions réduites. Porte en arc surbaissé à claveaux, piédroits harpés, petite fenêtre à montants et linteau monolithes datés 1753.

MATERIAUX

Appareil en lits grossièrement alternés de granit et schistes.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.201 0000.000 31.01.03.00 0001

MAISONS à SAINT-MEEN

DOCUMENTATION

ARCHIVES

Arch. Dép. du Morbihan

B. 2357, Procès entre messire Ch. L. d'Argouges, Marquis de Rennes, baron du Faouët.... et noble homme J. Ch. Fasse, tuteur des enfants mineurs du marquis de Maupeou, relativement à des héritages situés à Germazéas en Saint-Méen en la trêve du Saint... relevant de la seigneurie du Faouët ; extraits d'aveux concernant les héritages (1751).

LE SAINT
Chapelle Saint Meen
et fontaine

Cad. 1838

Sec. D₂

Ech. 1/2500




Table des Illustrations

Documents photographiques

Maison près de la Fontaine

VUES EXTERIEURES

1	Façade Sud prise du Sud-Est	71.56.792.V
2	Façade Sud prise du Sud-Ouest	65.56.615.V
3	Façade Nord	71.56.793.V
4	Façade Nord et cage d'escalier	65.56.613.V

VUES INTERIEURES

5	Maison Ouest, cheminée du rez-de-chaussée	71.56.794.V
6	Escalier et rampe	65.56.614.V

Maison en contre-bas de la Fontaine

VUES EXTERIEURES

7	Façade Sud prise du Sud-Ouest	65.56.611.V
8	Façade Sud	71.56.796.V
9	Cadran solaire	65.56.612.V

VUES INTERIEURES

10	Cheminée du rez-de-chaussée	71.56.797.V
11	Saloir au rez-de-chaussée	71.56.798.V

LE SAINT 56

MAISONS A ST MEEN

Maisons près de la fontaine -
face antérieure

Cliché ARTUR

7I.56.792 V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010

LE SAINT

Maisons à Saint-Méen

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.615.V



LE SAINT 56

MAISONS A ST MEEN

Maisons près de la fontaine
face postérieure

Cliché ARTUR

7I.56.793 V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010

LE SAINT

Maisons à Saint-Méen

Pignon Facade postérieure
pavillon d'escalier

Cliché DAGORN

65.56.613.V



LE SAINT 56

MAISONS A ST MEEN

Maison Ouest - cheminée
du rez-de-chaussée

Cliché ARTUR

7I.56.794 V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010

LE SAINT

Maison, à Saint-Méen

Escalier intérieur

Cliché DAGORN

65.56.614.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0013

LE SAINT

Maisons à Saint-Meen

en contrebas de la fontaine

Façade Sud prise du Sud-

Ouest

Cliché DAGORN

65.56.611.V



LE SAINT 56

MAISONS A ST MEEN

Maison en contrebas de la
fontaine - face antérieure

Cliché ARTUR

7I.56.796 v



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0010³

LE SAINT

Maisons à Saint-Méen

Détail du cadran solaire

Cliché DAGORN

65.56.612.V



LE SAINT 56

MAISONS A ST MEEN

Maison en contrebas de la
fontaine - cheminée du rez-
de-chaussée

Cliché ARTUR

7I.56.797 V



LE SAINT 56

MAISONS A SAINT MEEN

Maison en contrebas de
la fontaine - Rez-de-chaussée :
saloir

Cliché ARTUR

7I.56.798 V

