

56
n° département

LE SAINT
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHATEAU
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTREHEN

Lambert : 1 X 16100

Y 06050

Cadastre

année : 1838

section :

G3

parcelle : 489, 490, 496

année :

section :

parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00. 00. 00I2

CHATEAU DU SAINT

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs,)

- Eléments XVe - XVIe siècles (portail d'entrée) datant probablement des
BOUTTEVILLE

- Logis XVII^e - XVIII^e siècles

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

I498 - I546 : Boutteville

I56I : Goulaine

I65I - I424 : Du Liscouët

I424 - I782 : Du Bahuno (cf. Galles, Du Laz.)

07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00. 00. 00I2

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A I km du bourg, sur une éminence dominant une vallée au Nord-Est.

ETAT ACTUEL

Château abandonné, tombant en ruines. Le Château lui-même (ou manoir) forme un côté d'un quadrilatère de bâtiments en ordre dispersé, ~~mais~~ de construction récente. Ancien portail d'accès à l'Ouest.

PLAN D'ENSEMBLE

Le manoir présente un plan en U, c'est à dire un corps de bâtiment central Est-Ouest de plan rectangulaire allongé, avec deux ailes en retour d'équerre presque à chaque extrémité, orientées au Nord.

Deux tourelles d'escalier sont disposées dans les angles rentrants, formées par des saillies-en trois quart hors-d'œuvre pour la tourelle Ouest
- en demi hors-d'œuvre pour la tourelle Est
par suite de la dégradation des bâtiments, on assiste aux modifications suivantes :

I) Aile en retour d'équerre Est (seule partie inchangée), cette aile est plus importante en longueur que l'aile Ouest; le plan est celui d'un plan en T renversé. Cette aile à deux niveaux, rez-de-chaussée plus étage, deux cheminées en pignon et un toit en bâtière.

L'aile est flanquée d'une construction récente en appentis à l'Est. Seule l'extrémité Est du corps de bâtiment central a conservé ses deux niveaux; aussi les lignes de faite de l'aile et du corps central pénètrent à la même hauteur.

07.56.201.0000.000.35.01.00.00.0012

2) Corps de bâtiment central.

Le corps central, entre les deux ailes en retour a été abaissé d'un niveau; il a été ainsi recouvert d'une toiture en bâtière récente.

On note la différence entre la hauteur du corps central à l'Est et le corps central en son milieu.

3) Aile en retour Ouest.

Elle est moins longue que l'aile Est ~~est beaucoup plus~~, mais plus large, elle a un pan abattu au Sud-Ouest. Cette aile est effondrée, et est donc encore plus basse que le corps central.

Entre le mur Sud de cette aile, et le pignon Nord d'une maison d'habitation moderne, au Nord de l'ancien manoir, portail d'accès (porte charretière et porte piétonne)

Dimensions du manoir :

Corps central H. 0. 37 mètres
D. 0. 36,70 mètres , de longueur

H. 0. 8,60 mètres
D. 0. 6,80 mètres, de largeur

Aile Est H. 0. 9,10 mètres de longueur
D. 0. 6 mètres de largeur

Aile Ouest H. 0. 6,10 mètres de longueur
D. 0. 8,60 mètres de largeur

Description du portail d'entrée :

A l'extrémité Ouest de la façade Sud, accolé d'autre part à un bâtiment récent. Mur à couronnement en bâtière, percé de deux arcs : grande arcade plein cintre à l'Est, avec ébrasement concave à double tore arrondi, décoré de petits chapiteaux à feuillages. Archivolte en accolade à fleuron. Cette grande arcade est flanquée à l'Ouest d'une arcade plus petite en plein cintre à ébrasement concave orné d'un tore rond à petit chapiteau à feuillages. Archivolte en accolade à fleuron. L'avvers du portail montre des ébrasements rectangulaires,

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

à décrochement intérieur, avec traces de gonds. Deux corbeaux à pan coupé encadrent la porte.

FACADE PRINCIPALE SUD

Elle se divise en deux parties, partie basse et longue à l'Ouest, très remaniée et murée. Partie Est dans son état primitif, plus petite en longueur mais plus haute.

PARTIE OUEST

Extrémité sans toiture, totalement dégradée. Fenêtre éboulée à linteau monolithe à cavet.

Toute la longueur de cette partie Ouest a été rabaissée. Elle était autrefois à deux niveaux, l'articulation étant marquée par une rangée de corbeaux saillants.

Après la fenêtre Ouest, le mur est écroulé de la toiture au sol, formant une large brèche étayée par des poutres de bois.

A l'Est de cette brèche, large fenêtre rectangulaire à ébrasement chanfreiné flanqué à l'Est d'une fenêtre rectangulaire plus petite, à feuillure, pratiquée dans l'ancienne fenêtre beaucoup plus grande. Toit en bâtière moderne. Collage visible à droite de cette fenêtre.

PARTIE EST

A deux niveaux, rez-de-chaussée et premier^{étage}, mur très haut avec corniche en incurvation à la base du toit.

Grande travée formée de deux grandes ouvertures extrêmement hautes : fenêtres rectangulaires d'environ 3 m. de hauteur avec linteau monolithe, recoupées par la moitié par une traverse de ciment moderne. Au-dessus, fenêtre de même largeur, mais un peu moins haute.

A gauche de cette travée, porte rectangulaire à linteau monolithe surmontée d'une niche carrée.

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

PIGNON EST

souche de

Triangulaire, avec cheminée en pignon, mais le rampant Nord est de pente moins raide et plus long que le rampant Sud. Construction basse en appentis occupant presque toute la largeur en bas. Fenêtre rectangulaire à linteau monolithe au Nord.

Au centre du pignon, très longue fenêtre étroite à linteau monolithe et piedroits harpés, murée.

FACADE NORD

saillie perpendiculaire à l'extrémité Nord, en retrait de l'angle Nord-Ouest. Mur du corps principal à l'Est de cette saillie, aveugle.

AVANCEE NORD

Bâtiment rectangulaire, toit en bâtière, cheminée en retrait du pignon Nord.

Mur Est : percé dans l'angle de trois ouvertures superposées formant un grand axe vertical, en bas, porte rectangulaire à linteau monolithe, très haute. L'appui monolithe d'une petite fenêtre plutôt carrée repose sur son linteau. Le linteau de cette fenêtre forme l'appui d'une très haute fenêtre rectangulaire. Tous les piedroits sont harpés. Porte et fenêtre haute murées. Petite meurtrière rectangulaire en haut au Nord.

Pignon Nord : aveugle.

MUR OUEST

~~perçé dans l'angle de trois ouvertures superposées formant un grand axe vertical, en bas, porte rectangulaire à linteau monolithe, très haute. L'appui monolithe d'une petite fenêtre plutôt carrée repose sur son linteau. Le linteau de cette fenêtre forme l'appui d'une très haute fenêtre rectangulaire. Tous les piedroits sont harpés. Porte et fenêtre haute murées. Petite meurtrière rectangulaire en haut au Nord.~~
r
~~Tourelle d'escalier arrondie dans l'angle formé par la~~
rencontre avec le bâtiment principal, éclairé par trois meurtrières rectangulaires disposées en quinconce sur toute la hauteur de la tourelle.

MUR NORD

Du corps principal du logis : le mur à deux niveaux s'interrompt peu après la tourelle. La partie rabaissée est percée à l'Est d'une large porte rectangulaire à linteau monolithe, flanquée à l'Ouest d'une large fenêtre rectangulaire à linteau de bois et piedroits en cavet. (Pan coupé)

A gauche de cette fenêtre, une ouverture en arc surbaissé, accolée à l'avancée Ouest.

07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00. 00. 00I2

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Lucarne moderne dans le toit entre la porte et la fenêtre.

AVANCEE OUEST

mur écroulé, invisible sous les ronces.

MUR OUEST

Fenêtre rectangulaire à ébrasement chanfreiné au Nord. Pan coupé dans l'angle Sud-Ouest, percé d'une petite fenêtre à ébrasement chanfreiné.

MATERIAUX

Beau granit, en appareil régulier.

EDIFICES COMPARABLES

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Corps de logis Ouest : abaissé et dégradé; deux pièces de part et d'autre d'une entrée centrale.

Avancée Ouest : tourelle d'escalier et pièce rectangulaire.

Corps de logis Est

Avancée Est : tourelle d'escalier

ANALYSE

I) Corps de logis Ouest : rez-de-chaussée.

Entrée : donnant accès aux deux pièces Est et Ouest, à l'avancée Ouest et au-dehors vers le Nord.

Mur Sud : brèche dans le mur écroulé.

Mur Est : porte centrale rectangulaire à linteau monolithe et piédroits harpés.

Mur Nord : porte dans l'angle Est, en arc brisé à trois claveaux, ébrasement chanfreiné. Pan coupé dans l'angle Ouest donnant accès à l'escalier, percé d'une large porte rectangulaire à linteau monolithe, ébrasement chanfreiné; surmontée d'une meurtrière rectangulaire à ébrasement évasé. Elle-même surmontée d'un large corbeau saillant soutenant une sablière.

Mur Ouest : percé au Nord de deux portes accolées. La première rectangulaire, ébrasement à double cavet séparé par une feuillure, la seconde rectangulaire plus large et un peu plus haute, ébrasement chanfreiné formant une accolade très aplatie sur le linteau monolithe.

Poutres du premier étage, moulurées en sifflet et portées sur le mur Ouest par une très grosse sablière moulurée.

Au premier étage sur le mur Ouest, fenêtre dans l'angle Nord à linteau monolithe et ébrasement chanfreiné.

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Pièce à l'Est : grande pièce rectangulaire, éclairée par des ouvertures disposées symétriquement. Sol dallé de pierre.

Mur Ouest : percé d'une porte rectangulaire dont l'ébrasement forme un arc surbaissé évasé au-dessus du linteau.

Mur Sud : percé de deux larges fenêtres régulièrement espacées, de forme rectangulaire, ébrasement en arc surbaissé, ~~piédroits évasés prolongés jus-~~
~~qu'au linteau par des consoles moulurées, percés en oblique dans~~
~~l'ébrasement à hauteur d'appui.~~ à coussièges.

Mur Est : cheminée monumentale au centre, hotte à pans coupés latéraux, grand arc plein cintre chanfreiné dans la hotte. Le remplage du tympan et le linteau ont disparu. Sommiers évasés soutenus par des consoles moulurées. Piedroits évasés à griffe et cul-de-lampe. (photos 65-56-52 V.)

Cette cheminée est flanquée au Nord d'une petite porte plein cintre, basse, chanfreinée.

Mur Nord : en alignement sur les fenêtres Sud, porte de même type rectangulaire surmontée d'un arc surbaissé, piédroits évasés. Fenêtre à l'Ouest, exactement semblable aux précédentes.

Très belles poutres moulurées dans le sens de la largeur soutenant d'autres poutres longitudinales plus fines, également moulurées.

Sol dallé de granit.

Pièce Ouest : à ciel ouvert, en ruines.

Mur Sud : fenêtre à l'Est; rectangulaire, surmontée d'un arc surbaissé à feuillures, piédroits évasés, flanquée à l'Ouest d'une niche plein cintre à feuillures.

Mur Est : porte du Nord rectangulaire à linteau massif en bois, flanquée au Sud de deux niches, la plus grande sur le piédroit Nord de la porte, en arc surbaissé souligné d'une feuillure, ouverture rectangulaire au fond donnant sur l'entrée. Elle est flanquée au Sud d'une seconde ouverture plein cintre à deux claveaux soulignés d'une feuillure.

Pan coupé : dans l'angle Nord-Est, percé d'une ouverture murée en accolade

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

surmontée d'un arc surbaissé, les piédroits sont évasés, appui saillant. Amorce d'arc de décharge bien au-dessus (photo 65.56820 V)

Mur Nord : cheminée centrale à demi-écroulée. Linteau monolithe à crossettes soutenu par des corbeaux, grand linteau monolithe au-dessus de la hotte, surmonté d'un arc de décharge. Niche carrée à feuillures sur le piédroit Ouest de la cheminée, seconde niche symétrique de l'autre côté.

Mur Ouest : trace d'une cheminée monumentale disparue, flanquée au Nord d'une grande niche plein cintre chanfreinée avec traverse moulurée au milieu (photo 65.56.820 V)

Pan coupé dans l'angle Sud-Ouest, percé d'une petite fenêtre rectangulaire, surmontée d'un arc surbaissé, piédroits évasés très épais.

Premier étage : tout ce corps de logis Ouest comportait un premier étage qui a disparu.

de l'étage

Au-dessus de cette pièce Ouest, le niveau^{de l'étage} est indiqué par des corbeaux sur le mur Est, soutenant une sablière. Porte sur le mur Est dans l'angle Nord, au-dessus de la porte du rez-de-chaussée.

Trace de deux fenêtres rectangulaires à feuillures au Sud, d'une autre fenêtre de même type au Nord.

Au-dessus de la pièce Est ; les murs ont été arasés pour construire le toit en bâtière. Il subsiste à l'Est les montants d'une cheminée monumentale, assemblage en crossettes, sommiers moulurés, soutenus par des pilastres carrés à chapiteau évasé en incurvation. Porte plein cintre au Sud.

Escalier à vis : il subsiste une seule ^{révolution} de cet escalier en granit à noyau central, précédé d'une petite entrée rectangulaire, décorée sur le pan Sud d'une niche en accolade moulurée, corbeaux arrondis soutenant la voûte.

Portes en oblique au Sud-Ouest et au Sud-Est, rectangulaires et chanfreinées. Traces d'une ouverture écroulée au niveau de la septième marche. Meurtrière à ébrasement évasé au-dessus de la porte Sud-Est.

Avancée Ouest : une seule pièce, à laquelle on accède par l'escalier à vis. Pièce rectangulaire, à ciel ouvert, complètement démolie. Porte d'accès sur le mur Est, mur Nord écroulé.

07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00. 00. 00I2

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Mur Ouest : percé d'une petite fenêtre au Nord, rectangulaire à ébrasement évasé, flanquée au Sud d'une grande niche plein cintre chanfreinée.
Mur Sud aveugle.

2) Corps de Logis Est : à deux niveaux.

Pièce du rez-de-chaussée : recoupée par un plafond qui crée un étage intermédiaire éclairé par l'imposte des fenêtres du rez-de-chaussée.

Mur Sud : percé à l'Ouest d'une porte rectangulaire, flanquée à l'Est d'une large fenêtre rectangulaire à piedsroits évasés.

Mur Est : cheminée monumentale au centre, manteau monolithe assemblé en crossettes, soutenu par deux corbeaux arrondis. Piedroits évasés à griffes et à cul-de-lampe.

Au Nord, porte étroite et haute à piedsroits évasés.

Mur Nord : percé de trois portes rectangulaires : la porte Est donne accès par un emmarchement à un petit réduit. Porte centrale donnant accès à l'avancée Nord. Porte Est donnant sur l'escalier (photo 65.56.82I V)

Mur Ouest : percé au Nord d'une porte murée rectangulaire, à large ébrasement évasé, vouté soutenue par des corbeaux. Emmarchement. Niche carrée à feuillure au Sud flanquée dans l'angle d'une niche rectangulaire placée en oblique avec traverse au milieu.

Sol en terre battue, et murs enduits à la chaux.

Escaliers

Dans l'angle Nord-Ouest, dans une cage arrondie. Escalier à vis à noyau central et deux volées, avers délardé, éclairé par trois ouvertures rectangulaires à ébrasement évasé.

L'escalier s'enfonce dans le sol mais il est recouvert par des éboulis de terre.

Premier étage

Pièce Sud unique répétant à quelques détails près l'ordonnance de la pièce du rez-de-chaussée.

07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00.00. 00I2

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Mur Sud : fenêtre centrale très large occupant toute la hauteur du mur, linteau de bois et piedroits évasés.

Mur Est : cheminée monumentale au centre, hotte droite, linteau monolithe à crossettes soutenu par des corbeaux bas arrondis. Piedroits rectangulaires avec baguette droite en haut. Niche carrée au Nord.

Mur Nord : percé de trois portes rectangulaires de même hauteur (photo 65.56.825 V)

Mur Ouest : percé au Sud d'une porte de communication avec le corps de logis, actuellement murée et occupée par un placard. Porte rectangulaire à linteau monolithe.

CHARPENTE

à fermes, entrails retroussés, poinçon central reposant sur l'entrait contreventé par des liens droits embrevés sur la panne faitière. Assemblage par chevilles. Mur de refend au Nord correspondant à la souche de cheminée de l'avancée Nord.

Avancée Est : les différents niveaux sont exactement semblables.

Dans l'angle Nord-Est : succession de réduits rectangulaires de petites dimensions avec porte d'accès au Sud et petite fenêtre rectangulaire à piedroits évasés à l'Est.

Rez-de-chaussée : pièce rectangulaire avec l'avancée arrondie de la tourelle d'escalier dans l'angle Sud-Ouest. Porte d'accès rectangulaire à linteau de bois sur le mur Sud.

Mur Est : percé d'une petite fenêtre rectangulaire.

Mur Nord : cheminée centrale à hotte droite, linteau monolithe assemblé en crossettes soutenu par des corbeaux arrondis assez lourds. Piedroits évasés à cul-de-lampe mouluré. Cheminée accostée à droite d'une porte rectangulaire à linteau monolithe. (photo 65.56.822 V)

Mur Est : petite fenêtre haute rectangulaire à ébrasement évasé. Cette pièce est doublée sur le côté Nord d'un réduit étroit et obscur éclairé par deux meurtrières dans l'angle Nord-Est à ébrasement évasé.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Même pièce au 1er étage : seule diffère la fenêtre à l'Est, qui est formée de deux ouvertures surperposées : petite fenêtre plutôt carrée en bas surmontée d'une fenêtre très haute allant jusqu'au plafond, murée.

Le réduit à l'arrière : est semblable, mais il est éclairé par deux meurtrières, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, à linteau de bois et ébrasement évasé.

Réduit à l'angle Nord-Est : plus éclairé qu'au rez-de-chaussée, grâce à une fenêtre rectangulaire à linteau de bois, et ses piédroits évasés prolongés jusqu'à terre, sur le mur Est.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

BLOIS, A. de, Circonscription féodale de l'ancien comté de Cornouaille et du fief épiscopal, Bull. Archéol. Assoc. Bretonne, 6ème volume, 1858, p. 213; cf. Egalement, de BLOIS et GALLES, id. 1848, II p. 76.

BOURDE de la ROGERIE H., Liste des Juridictions exercées au XVIIe et XVIIIe siècles, dans le ressort du présidial de Quimper, Bulletin S.A.F. 1914, T XLI.

DU LAZ, Comtesse, La Baronnie du Faouët, Vannes, GALLES 1892, pp. II, 12, 14, 16 à 18, 51, 52.

GALLES, L. Dictionnaire des terres nobles du Morbihan, (arch. départ. J 31)

LAIGUE, Comte R de, La Noblesse Bretonne au XVe et XVIe siècles, réformations et montres, pp. 14 et 17 (extrait Sté Polym. Morbihan 1937)

LE MENE, J. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes GALLES, II, p. 337

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Le Chateau



DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan au niveau du rez-de-chaussée
- 2 Plan de situation et détail de modénature

77.56.251 V

LE SAINT Morbihan									
le chateau									
07	56	201	0000	000	35 01 00 00	0012	2	G. Lefranc 1965	

cadastre 1838



détail a

0 20 40 80 cm

77.56.303 V



LE SAINT Morbihan									
le chateau									
07	56	201	0000	000	35 01 00 00	0012	1	G. Lefranc 1965	




Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES AERIENNES

1	Vue aérienne d'Ouest en Est	67.56.1469.VR
2	Vue aérienne Est, la Façade	67.56.1471.VR
3	Vue aérienne Sud, les portes piétonne et charretière	67.56.1470.VR

VUES EXTERIEURES

4	Vue du chemin d'accès, portail et château d'Ouest en Est	65.56.50. V
5	Vue de la façade Sud	65.56.816.V
6	Aile Est, vue postérieure, et tourelle d'angle	65.56.51. V
7	Aile Est, et partie Est du mur Nord	65.56.817.V
8	Portail et à l'intérieur de la cour, façade Sud du château	65.56.819.V
9	Portail vu de la cour et partie Sud-Ouest du château	65.56.818.V

VUES INTERIEURES

Rez-de-chaussée		
10	Pièce Sud-Ouest, murs Nord et Est	65.56.820.V
11	Pièce Sud-Ouest	71.56.762.V
12	Pièce Ouest, porte de l'escalier, ouverture sur le sous-sol	71.56.763.V
13	Vestibule axial, vue prise du Sud-Est	71.56.761.V
14	Pièce centrale	71.56.760.V
15	Pièce Sud-Est, murs Nord et Est	65.56.821.V
16	Pièce principale Nord-Est, mur Nord	65.56.822.V
17	Pièce centrale, cheminée Ouest	65.56.52. V
Premier étage		
18	Pièce Sud-Est, mur Est	65.56.825.V
19	Pièce Nord-Est, mur Nord	65.56.823.V
20	Réduit Nord-Est, d'Ouest en Est	65.56.824.V
21	Escalier Nord-Ouest	71.56.759.V
22	Escalier Nord-Est	71.56.764.V

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne d'Ouest en Est

Zliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1469. VR.



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne Est, la façade Sud

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1471. VR.



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne ^{Ouest}~~Sud~~, les portes piétonnes
et charretière

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1470. VR.



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Vue du portail Est

Cliché DAGORN

66.56.50.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Chateau du Saint

Vue de la façade Sud

Cliché DAGORN
65.56.816.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012


LE SAINT

Château du Saint

Vue ^{de la saillie} du pignon est

Cliché DAGORN

66.56.51.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Vue de la façade Nord, prise
~~du Sud-Est~~, de l'Est

Cliché DAGORN
65.56.817.V



LE SAINT

Château du Saint

~~Château du Saint~~

Portail d'accès

Cliché DAGORN

65.56.819.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

REVERS DU PORTAIL D'ACCÈS .

Cliché DAGORN

65.56.818.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Pièce du rez-de-chaussée à
l'Ouest

Cliché DAGORN
65.56.820.V



LE SAINT 56

CHATEAU

Pièce Sud-Ouest, ruines

Cliché ARTUR

7I.56.762 V



LE SAINT 56

CHATEAU

Pièce Ouest - porte de l'escalier
et ouverture sur le sous-sol

Cliché ARTUR

7I.56.763 V



LE SAINT 56

CHATEAU

Vestibule axial -
vue prise du Sud-Est

Cliché ARTUR

7I.56.76I V




LE SAINT 56

CHATEAU

Rez-de-chaussée, pièce centrale

Cliché ARTUR

7I.56.760 V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Pièce sud-est rez-de-chaus-
sée

Cliché DAGORN
65.56.821.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Pièce Nord rez-de-chaussée

Cliché DAGORN

65.56.822.V



LE SAINT

Château du Saint

Cheminée Ouest

au Rez de chaussée du logis Ouest

Cliché DAGORN

65.56.52.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012


LE SAINT

Château du Saint

Pièce Sud-Est ^{1^{re}} 2^{ème} étage

Cliché DAGORN

65.56.825.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012

LE SAINT

Château du Saint

Pièce Nord ^{1^{re}} ~~2^{ème}~~ Etage

Cliché DAGORN

65.56.823.V



07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0012


LE SAINT

Château du Saint

Réduit Nord ^{1^{er}} 2^{ème} étage

Cliché DAGORN

65.56.824.V



LE SAINT 56

CHATEAU

Escalier Nord-Ouest, ruines

Cliché ARTUR

7I.56.759 V



LE SAINT 56

CHATEAU

Escalier Nord-Est, intérieur

Cliché ARTUR

7I.56.764 V

