

56

n° département

LE SAINT

commune



TREMEN

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

CHAPELLE SAINTE JEANNE
dénomination et titre de l'œuvre

33 04

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEN

Lambert : 1

X 16140

Y 06230

Cadastre

année : 1838

section : C2

parcelle : 461

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Commune du Saint

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE SAINTE-JEANNE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION, (Dates, constructeurs, architectes)

1827 : (pierre au-dessus de la porte occidentale)

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Chapelle : 1922 (Délib. Cons. Mun. 9 février)

Fontaine : 1902 ? (Cahier de paroisse, p 48)

1917 (Cf. inscription sur la fontaine et Délib. Cons. Munic. 7 juin)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0004

CHAPELLE SAINTE-JEANNE
TREMENR

DESCRIPTION EXTERIEURE

Situation :

Placître planté d'arbres -groupe de maisons à proximité, fontaine dans le chemin à l'Est.

Etat actuel :

Edifice orienté de petites dimensions. Plan rectangulaire, abside en hémicycle. Clocheton sur le pignon Ouest, toit en bâtière terminé en arrondi sur le chœur. Sacristie rectangulaire accolée sur la façade Nord. Mouluration à la base de tout l'édifice, corniche en incurvation prolongée sur le pignon Ouest.

Façade Ouest :

----- Percée d'une porte en arc surbaissé à l'extérieur, et en retrait à l'intérieur en arc plein cintre, avec à hauteur d'imposte un larmier. A la retombée de l'arc surbaissé, bandeau plat se prolongeant sur toute la largeur de la façade. Au-dessus de la porte, pierre datée 1827 (date de restauration). La corniche en cavet recoupe la façade au départ des rampants soulignés d'un méplat étroit formant gâble. Au centre du pignon, niche rectangulaire à cul-de-four arrondi. Dans la niche un Saint-Sébastien en pierre, au dessous large pierre portant une inscription illisible. Clocheton de plan carré prenant au nu de la façade, ouvert par quatre baies à linteau monolithe échancré en plein cintre. Couronnement mouluré en talon, flèche conique appareillée. Boule posée sur un tore, avec croix de fer au sommet.

Façade Sud :

----- Terminée à l'Est par l'arrondi du chœur sans rupture d'appareil, percée en son centre d'une fenêtre plein cintre.→

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

CHAPELLE SAINTE-JEANNE TREMEUR

~~Ne~~, à ébrasement évasé, flanquée d'une porte plein cintre, ébrasement harpé à angle abattu.

Chevet : en demi cercle ~~bas~~; il est percé au Nord et au Sud de 2 baies semblables, plein cintre, à ébrasement évasé.

Façade Nord : à l'Est, sacristie rectangulaire accolée perpendiculairement au mur de la nef. Construction basse, toit à double rampants se terminant en croupe, prenant à la base de la toiture de l'église. Corniche en incurvation. Percée ~~d'une fenêtre~~ à l'Est d'une fenêtre plein cintre à ébrasement évasé.

Dimensions :

Façades latérales 10,10 m.

Façade Ouest 7,60 m.

Rayon approximatif du choeur :

3,05 m.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier homogène.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0004

CHAPELLE SAINTE-JEANNE
TREMENZ

DESCRIPTION INTERIEURE

Plan :

Rectangulaire, chœur en hémicycle. Sacristie greffée sur mur Nord.
Charpente lambrissée en mauvais état, sol dallé de granit, emmarchement du chœur.

Analyse :

Nef : mur Ouest percé d'une porte axiale plein cintre flanquée sur la partie Nord d'un bénitier à cuve arrondie
Tribune de bois avec escalier à double volée droite en très mauvais état.

Mur Sud : Percé d'une fenêtre plein cintre à profond ébrasement, flanqué d'une porte en arc surbaissé avec bénitier polygonal.

Mur Nord : Percé d'une fenêtre centrale arc surbaissé, profond ébrasement.

Charpente : A fermes, à entrain retroussé, poinçons reliés aux arbalétriers et goussets (à 45° degrés) reliés à la pannefaîtière, entretoise centrale, liens et jambettes. Courbes dessinant un arc en plein cintre. La charpente repose sur une sablière moulurée en talon, coupée par des blochets, dans le chœur lambrissé en cul-de-four. L'ensemble de la charpente est masqué par un lambris en très mauvais état.

07.56.201 0000.000 33004.01.00 0004

CHAPELLE SAINTE-JEANNE TREMEUR

Choeur : séparé de la nef par une grille de fer forgé posée sur l'embranchement dallé de granit. Autel au centre, caréné, sur un embranchement de bois entouré de deux fenêtres plein cintre, ébrasement évasé. 4 statues dans le choeur, 2 anciennes (cf. D.M.)

Sacristie : rectangulaire, sol en terre battue - charpente apparente - 2 ouvertures à l'O. et à l'E. Mauvais état de la toiture.

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

Chapelle Sainte-Jeanne

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

DUHEM, G. Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey, et Ané, 1932, p. 166

LE GUERN, P. Chansons bretonnes de la Haute Cornouaille morbihannaise ; 1963, ex ronéotypé, p. 107.

LE MENE, J. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891 II, p. 338.

ARCHIVES

ARCHIVES MUNICIPALES DE LE SAINT


Délibérations du Conseil Municipal (7 juin 1917 ; 20 février 1921 ; 9 février 1922, 31 décembre 1944)

ARCHIVES PAROISSIALES DE LE SAINT

Délibérations du Conseil de fabrique (7 oct. 1870), projet de balustrade

Cahier de paroisse, p. 48 (réparation fontaine, 1902)

LE SAINT
Chapelle Sainte Jeanne
Cad 1838
Sec C₂
Ech 1/2500




LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Cad. 1838


77.56.119 X



LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

77.56.229 V



LE SAINT - 56CHAPELLE SAINTE JEANNETable des IllustrationsDocuments photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Façade Sud	71.56.733. V
2	Façade Sud et chevet	65.56.828. V
3	Chevet et sacristie, vue prise du Nord-Est	71.56.786. V
4	Façade Nord et sacristie, vue prise du Nord-Ouest	65.56.827. V
5	Niche de Saint Sébastien, façade Ouest	65.56.829. V
6	Statue de Saint Sébastien, façade Ouest	71.56.735. V

VUES INTERIEURES

7	Vue prise d'Ouest en Est	71.56.734. V
8	Vue générale du chœur	65.56.830. V
9	Vue du mur Ouest avec la tribune	65.56.831. V

MOBILIER

10	Autel du chœur	71.56.738. V
11	Statue de Sainte Anne, chœur mur Est	65.56.833. V
12	Statue de Sainte Anne, chœur mur Est	71.56.736. V
13	Statue de Saint Corneille, chœur mur Sud	65.56.832. V
14	Statue de Saint Corneille, chœur mur Sud	71.56.737. V
15	Chandelier, autel du chœur	71.56.739. V

LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Face Sud

Cliché ARTUR

71.56.733 V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Façade Sud et chevet pris
en contre-bas

Cliché DAGORN

65.56.828.V



LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Chevet et sacristie -
vue prise du Nord-Est

Cliché ARTUR

7I.56.786 V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Façades Nord et sacristie
avec façade Ouest prises
de l'angle Nord-Ouest
Cliché DAGORN
65.56.827.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Niche Saint-Sébastien

Cliché DAGORN

65.56.829.V



LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Niche de la façade Ouest -
statue de Saint Sébastien

Cliché ARTUR

7I.56.735 V




LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Vue intérieure prise
d'Ouest en Est

Cliché ARTUR

7I.56.734 V




LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Vue générale prise de la
porte Ouest : le chœur

Cliché DAGORN
65.56.830.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0004

LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Vue du fond de la nef prise
de la porte Sud

CLICHE DAGORN
65.56.831.V



07.56.201.0000.000.38.09.00.00.0002.

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0004.

LE SAINT - CHAPELLE Ste JEANNE

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LE SAINT

Lieu-dit : Tremen

SITUATION

- * 2 Kms - N. Nord-Est du bourg
- * Carte E.M.
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M.H.

- Inscrit :
- Classé :

07.56.201	0000.000	38.09.00.00	0002
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0004

LE SAINT CHAPELLE SAINTE-

JEANNE

FONTAINE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Derrière la chapelle, à 100 m. à l'Est en contrebas.

ETAT ACTUEL

Bassin ~~à~~ réservoir carré (environ 80 cm. de côté) formé de quatre blocs de granit grossièrement appareillés (au niveau actuel du sol).

Les deux blocs de la partie avant sont séparés par une petite rigole.

Mur d'adossement au talus. Base rectangulaire, un peu plus large que la fontaine.

Partie supérieure triangulaire surmontée d'un motif apparenté à la fleur de lys.

Au centre, grande pierre datée dans un cartouche (1917 ?) et creusée d'une petite niche à piédestal rond qui portait jadis une statuette de saint.

(traces de l'auréole du Saint gravée sur méplat oblique).
La grande pierre centrale est réemployée (traces de ciment frais)
L'appareillage du mur est en granit.

07.56.201	0000.000	38.09.00.00	0002
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0004

LE SAINT

Fontaine Sainte-Jeanne

Table des Illustrations

Documents photographiques

- 1 Vue générale
- 2 Vue générale

65.56.826.V

71.56.740. V

LE SAINT 56

CHAPELLE SAINTE JEANNE

Fontaine à l'Est de la chapelle

Cliché ARTUR

7I.56.740 V



07.56.201	0000.0000	38.09.00.00	0002
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0004

LE SAINT

Chapelle Sainte-Jeanne

Fontaine

Cliché DAGORN

65.56.826.V

