

56
n° département

LE SAINT
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

EGLISE PAROISSIALE SAINT SAMUEL
dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENE

Lambert : 1 X 16085
Y 06025

Cadastre

année : 1838

section : G3

parcelle : 650

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Commune du Saint

Destination actuelle :

Protection M.H. : Ossuaire inscrit - 13 janvier 1937

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

EGLISE PAROISSIALE ST SAMUEL

H I S T O R I Q U E

I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

II- CONTEXTE HISTORIQUE

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Edifice très composite et remanié(cf. Infra). Eléments XV^e et XVI^e (porche Sud).. la tradition veut qu'à l'origine il n'y ait eu qu'un bas-côté, au Nord, et que plus tard on ait ajouté le choeur avec ses deux bas-côtés (cf. Du Halgouët et Rosenzweig).

Le II février 1724 est commencée la reconstruction du clocher (cf. Registre paroissial de Gourin).

En 1730 : Guillaume de Bahuno, seigneur de Berrien le Saint et d'autres lieux se déclare fondateur de l'Eglise treffviale sous l'invocation de St Samuel - il y a droit d'armes, une chapelle prohibitive à Nostre-Dame où les dits seigneurs du Saint ont une tombe (A.D. Loire-Atlantique B 1428). Ancienne église tréviale dépendant de Gourin, elle fut érigée en église paroissiale en 1802 (cf., le Méné, op. cit., pp 336-338).

IV - REMANIEMENTS - RESTAURATION

1846-1848 : reconstruction partie orientale par Marsille, architecte de l'arrondissement(délib. Conseil Municipal et Conseil de Fabricique, Arch. Dép. 5.0.197).

1857 : réparation du côté Nord, percement d'une fenêtre de ce côté et peinture du lambris (Délib. Cons. Fab. 19 avril).

1873 : réparations à la sacristie, abaissement de la fenêtre (Id, 5 oct)

1878 : Tableaux du Rosaire et du Baptême du Christ condamnés lors de la visite du vicaire général et projet d'érection d'un nouvel autel dans la chapelle du Rosaire (id. 6 oct.)

1910 : réfection côté Nord et toiture (Délib. Cons. Mun. Cahier de paroisse et Arch. Départ. 5.0.197).

1953-1954 : restauration, toiture et partie occidentale(cahier de paroisse, pp. 153 - 154)

EGLISE PAROISSIALE DU SAINT

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur un placître servant de cimetière, au milieu du bourg. Accès par un double portail. Calvaire au Nord-Est (n'est pas sur le placître).

ETAT ACTUEL

Edifice orienté, avec nef, bas-côté, transept, chœur à 3 pans, présentant de nombreuses irrégularités. Clocher à l'Ouest en pignon. Chevet plat, toit en bâtière - corniche en incurvation sur les murs gouttereaux.

Façade Ouest : pignon dissymétrique, plus haut du côté Nord, avec pierre angulaire en saillie. Base moulurée. Massif portant le clocher en légère saillie par rapport aux murs, avec corniche à mi-hauteur. Porte centrale plein cintre moulurée en doucine - tête humaine sculptée à la clé.

Niche à coquille dans l'alignement de la porte. Clocher de plan carré, relié par deux rampants à volutes, assez plats, au pignon. La base carrée prenant au nu de la façade, porte une pierre frappée de 2 écus ronds, illisibles, Corniche, Face Est, percée de 2 baies plein cintre (les baies Nord et Sud recoupées par une traverse) ~~surmontées d'une~~ seconde corniche en larmier. Flèche à double étagement : le 1er polygonal, amorti en dôme pour recevoir un lanternon également polygonal surmonté de 3 pierres appareillées en escalier portant une croix de fer. 4 pots-à-feu charpentent les angles de la flèche. Petites ouvertures le long du clocher, éclairant l'escalier au Sud.

07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0001

EGLISE PAROISSIALE DU

SAINT

Façade Sud : très accidentée, avec saillies de l'ossuaire, du porche et du croisillon Sud.

A l'0., accolé au massif oriental, ossuaire rectangulaire en appentis (toiture neuve) avec mouluration à la base; ajouré sur le mur Sud d'une longue baie rectangulaire recoupée par quatre lancettes trilobées; l'appareil du mur E. est beaucoup plus grossier.

Entre l'ossuaire et le porche, portion du mur de la nef très étroite presque entièrement occupée par une baie plein cintre à ébrasement droit.

Porche en appentis : appuyé au mur 0. du croisillon Sud : traces de reprise dans l'appareil du mur 0., avec bénitier à cuve saillante.

Entrée au Sud : rampant avec pierre angulaire saillante, arcade en arc surbaissé surmontée d'une accolade à crochets. Ebrasement à double cavet séparé par une feuillure. Piédroits à pans coupés, base moulurée. Banc de pierre en incurvation au-dessous des bases, se prolongeant à l'intérieur du porche sur les 2 murs E. et 0. Porte donnant dans l'église, en arc brisé souligné par un tore. Plafond plat lambrissé ~~à l'extérieur~~.

Mur 0. du croisillon Sud : percé d'une baie plein cintre à ébrasement concave.

Mur Sud " " " " " " " " : pignon avec rampants à pierre angulaire saillantes, croix de pierre au faite - mur aveugle, Grand

07.56.201.000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE LE SAINT

calvaire accolé sur double emmarchement de pierre, bas caréné, croix en bois ancienne, décor de couronnes à l'extrémité des branches de la croix.

Mur Est du croisillon Sud : percé d'une fenêtre en arc surbaissé à ébrasement concave - surmonté d'une pierre en saillie.

Mur Sud de la nef : percé de trois ouvertures à pignon, à rampants en retrait de la pierre angulaire et croix de pierre au couronnement. Deux baies plein cintre à ébrasement évasé encadrent une troisième baie semblable superposée à une porte dont elle n'est séparée que par un linteau monolithe.

Chevet : plat et rectangulaire, en saillie sur les murs des bas côtés en appentis. Il est percé au Sud d'une fenêtre plein cintre à ébrasement évasé, de même au Nord.

Pignon central triangulaire, aveugle, avec arc de décharge au milieu entouré de deux pierres saillantes. Traces de remplage indiquant ^{une} l'ancienne baie.

Sacristie : creffée sur le côté Nord, rectangulaire, percée à l'Est d'une porte rectangulaire basse à feuillures, à l'Est d'une fenêtre à linteau et appui ~~monolithes~~, rectangulaires.

Façade Nord : mur de la nef (entre la sacristie et le croisillon) percé à l'Est d'une fenêtre plein cintre évasée, à l'Ouest d'une ouverture en arc brisé - ébrasement concave constitué d'une porte et d'une fenêtre à lancettes superposées.

Croisillon Nord : mur Est percé d'une baie en arc brisé -

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE DU SAINT

ébrasement concave à feuillure interne.

Mur Nord : pignon triangulaire décoré de crochets mutilés avec croix de pierre au faite. Baie axiale en arc brisé - ébrasement concave souligné d'une moulure profondément creusée avec base prismatique.

Mur Ouest : aveugle - trace de fléchissement.

Mur de la nef : Côté Ouest : baie moderne en arc plein cintre, ébrasement évasé.

MATERIAUX

Granit en appareil régulier.

EDIFICES COMPARABLES

Clocher ; cf. GOURIN et ROUDOUALLEC.

Faible rapport avec Gourin - le Clocher de Gourin est d'une architecture beaucoup plus soignée. Comparaison possible pour le petit dôme.

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE DU SAINT

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Nombreuses irrégularités dues aux modifications successives de la construction. Choeur à 3 pans surélevé par un double emmarchement, bas-côté Nord à 6 travées, bas-côté Sud à 3 travées; 2 croisillons dans la partie médiane, irréguliers. Sacristie en addition sur l'extrémité Ouest du mur Sud. Charpente lambrissée.

ANALYSE

Nef : 7 travées de grandes arcades irrégulières du côté Nord. La 1^{ère} travée ^{en arc} Est est plein cintre à simple rouleau retombant sur une console à l'Ouest. Les 2 travées suivantes sont en arc brisé à double rouleau, plus hautes que la précédente. Piles polygonales, avec méplat du côté de la nef et du bas-côté. Chapiteaux à tailloir polygonal. Culot ^{arc} avec bandeau à feuillages et personnages à la 6^e travée; 4^e travée beaucoup plus basse en arc brisé à simple rouleau - pile rectangulaire à angles abattus à l'Est - 3^e et 2^e travées encore plus basses à simple rouleau - pans coupés à la base du chapiteau. Pile et tailloir polygonaux.

La dernière travée ^{arc} Ouest - est en plein cintre ornée d'un large tore prismatique. Chapiteaux plus hauts que dans la travée précédente. Retombée dans le mur même à l'Ouest, sur une pile rectangulaire à angle abattu, corniche en incurvation formant chapiteau.

Mur Ouest : percé d'une porte centrale plein cintre percée dans l'épaisseur du massif soutenant le clocher, l'ébrasement très épais forme une sorte de voûte.

Au Sud, porte rectangulaire avec triple emmarchement, donnant accès au clocher par un escalier à volées droites coupées par →

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE PAROISSIALE DU SAINT

Bas-côté Nord : en appentis, séparé de la nef par 7 travées de grandes arcades irrégulières déjà décrites, interrompu par le croisillon du niveau des 3° & 4° travées.

Mur Est : aveugle.

Mur Nord : interrompu par le croisillon.

à 1⁰ : fenêtre centrale ^{en} plein cintre, ^à ébrasement droit, flanquée d'une grande cavité rectangulaire prolongée jusqu'à terre.

La charpente de ce côté est en appentis mais avec une partie horizontale du côté Sud, et des liens obliques soutenant l'appentis Tabatière à l'Est.

à 1¹ : porte prolongée en fenêtre. Une traverse détermine une porte rectangulaire avec emmarchement. Fenêtre en arc brisé, remplage formé de deux lancettes en arc brisé surmontées d'un soufflet. Ebrasement concave. Bénitier rectangulaire mouluré sur le piédroit E. ; à 1² : fenêtre plein cintre à ébrasement droit.

La dernière travée E. est surélevée par l'emmarchement double du chœur, percée au N. de la porte rectangulaire de la sacristie (porte ancienne cf. D.M.). Mur E. aveugle; autel reposant sur un emmarchement de bois, retable, lambris.

Le lambris est en appentis, sur sablière basse avec tabatière à l'E.

Bas-côté Sud : en appentis, séparé de la nef par 4 travées de grandes arcades. Il prend à 1⁰ dans le croisillon Sud. Mur Sud percé au centre d'une porte et d'une fenêtre superposées, porte rectangulaire surmontée d'une baie plein cintre à ébrasement évasé. Emmarchement de pierre. Bénitier rectangulaire mouluré en saillie sur le piédroit E. De chaque côté, deux fenêtres plein

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE PAROISSIALE DU

SAINT

cintre à ébrasement évasé. Dernière travée E. à emmarchement double en pierre. Mur E. occupé par un autel sur emmarchement de bois et ^{un} retable lambris.

Lambris en appentis; les ouvertures forment pénétration.

Croisillon Nord : rectangulaire, couvert par un lambris en berceau plein cintre à sablière en talon.

Mur O. aveugle.

Mur E. percé d'une baie axiale en arc brisé, remplage formé de 2 lancettes en arc brisé surmontées d'un soufflet. Ebrasement concave à feuillure interne.

Mur Nord : percé d'une baie axiale en arc brisé, ébrasement concave bordé à l'extérieur d'un tore pincé à base prismatique. Remplage formé de 2 lancettes plein cintre surmontées de 3 soufflets. Autel caréné au-dessous, sur emmarchement de bois. Fonts baptismaux dans l'angle N.O.

Croisillon Sud : rectangulaire, le mur de la nef empiète sur l'ouverture au Nord-Ouest. Pan coupé du mur au S.E.

Lambris en berceau plein cintre perpendiculaire à celui de la nef, avec sablières et entrails sculptés (cf. D.M.).

Murs Est et O. percés symétriquement d'une baie semblable en arc surbaissé à ébrasement concave.

Mur Sud aveugle. Autel néo-gothique en pierre sur un double emmarchement de bois.

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DU SAINT

Choeur : séparé de la nef par un double emmarchement incurvé, au niveau de la dernière travée; Second emmarchement en bois, en incurvation également, prenant à l'angle du choeur. Autel caréné laissant derrière lui un espace occupé au N., à l'E. et au Sud par une série continue de stalles. Retable-lambris sur le mur O. (cf. D.M.) Deux baies latérales, plein cintre, à ébrasement évasé, éclairent le choeur au N. et au Sud.

Sacristie : pièce rectangulaire avec porte en arc surbaissé à l'Est - fenêtre à l'Ouest; entièrement lambrissée de placards sculptés XIX^e S.

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE SAINT-SAMUEL

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G. LES EGLISES DE FRANCE. MORBIHAN, Paris, Letouzey, et Ané, 1932, p. 166
- Le Guern P. "Chapelles bretonnes de la Cornouaille Morbihannaise", 1963, ex. Ronéotypé. n. 102
- LE MENE J. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, GALLIES? 1891, II pp. 337.338
- ROSENZWEIG L. , Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville, sté Polym Morbihan, 1860, p. 70 (Id, répertoire Archéologique, Paris, Imprim. Imple 1863 pp. 99.100

ARCHIVES

1) Archives Municipales de le Saint

Délibérations du Conseil Municipal (13 septembre 1846, 23 juillet 1848, 3 mai 1850, 1er août 1887, 7 juin 1910, 15 août 1910, années 1951 - 1954 (toiture)

2) Archives Paroissiales de le Saint

- Délibération du Conseil de Fabrique (juillet 1846, 12 sept. 1846 ; juillet 1850, 19 avril 1857, 5 oct. ~~1873~~, 6 octobre 1878)
- Cahier de Paroisse, pp 50, 61, et 153, 154
- Mémoire de Botlan, recteur, (Dépenses et travaux période 1816 - 1819)

3) Archives départementales du Morbihan

- Fichier archéologique, 1942
- Notes de MM. du Halcouët (1943 - 1953) et Thomas-Lacroix
- Série O, Le Saint, travaux communaux, travaux de 1846 - 1847 ; 1850 et 1910
- 4) Archives paroissiales de Gourin : Registre paroissial
- 5) Archives Départementales de la Loire-Atlantique : B1428 : Aveux de la Terre du Saint.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photographique album : Le Saint, cliché (ossuaire)

(Arch. Dép. Morbihan)

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

L E S A I N T

Eglise paroissiale


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan
- 2 Coupe transversale au niveau des croisillons
- 3 Plan de situation et détails de modénature


77.56.277 V

LE SAINT Morbihan
église paroissiale

07 . 56 . 2 0 1 . 0000 . 000 . 33 04 01 00 . 0001	3	G. Lefranc 1965
---	---	-----------------



cadastre 1965




0 20 40 80 cm

77.56.257 V

LE SAINT Morbihan
église paroissiale


07 , 56 , 201 , 0000 , 000 , 39 04 01 00 , 0001 1 G. Lefranc 1965



77.56.214 V

LE SAINT Morbihan
église paroissiale

07	56	201	0000	000	33 04 01 00	0001	2	G. Lefranc 1965	
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-----------------	--



LE SAINT - 56EGLISE PAROISSIALETable des Illustrations
Documents photographiquesVUES AERIENNES

1	Vue aérienne prise du Nord-Ouest	72.56.17. VR
2	Vue aérienne prise du Sud-Est	72.56.18. VR

VUES EXTERIEURES

3	Vue de situation prise du Nord	65.56.836. V
4	Façade Ouest prise du Sud-Ouest	65.56.840. V
5	Façade Sud	71.56.748. V
6	Façade Sud	65.56.842. V
7	Ossuaire et porche, vue prise du Sud-Est	65.56.837. V
8	Calvaire, pignon du transept Sud	65.56.835. V
9	Façade Sud, partie Est, vue prise du Sud-Est	65.56.841. V
10	Chevet et sacristie, vue prise du Sud-Est	65.56.834. V
11	Façade Nord, partie Est	65.56.838. V
12	Façade Nord, partie Ouest	65.56.839. V

VUES INTERIEURES

13	Nef, vue générale prise d'Ouest en Est	65.56.864. V
14	Nef, vue générale vers l'Ouest	65.56.869. V
15	Bas-côté Nord, vue prise vers l'Est	65.56.863. V
16	Bas-côté Sud, vue prise vers l'Est	65.56.862. V
17	Nef, vue prise du bas-côté Nord, vers le Sud-Est	65.56.868. V
18	Porte de la sacristie	65.56.867. V
19	Chapiteau, 5ème travée Nord	65.56.861. V
20	Chapiteau, 5ème travée Sud	65.56.860. V
21	Sablière, bras Sud du transept, mur Ouest	65.56.845. V
22	Sablière, bras Sud du transept, mur Ouest	65.56.846. V
23	Sablière, bras Sud du transept, mur Est	65.56.847. V
24	Sablière, bras Sud du transept, mur Est	65.56.848. V

MOBILIER

25	Autel du choeur	65.56.872. V
26	Autel du choeur	71.56.752. V
27	Rétable du choeur	65.56.875. V
28	Rétable du choeur, tableau central	65.56.877. V
29	Rétable du choeur, travée gauche	65.56.874. V
30	Rétable du choeur, travée droite	65.56.876. V

LE SAINT - 56EGLISE PAROISSIALETable des Illustrations
Documents photographiquesMOBILIER (suite)

31	Statue de Saint Samuel, rétable du chœur	71.56.746. V
32	Statue de Notre-Dame de Miséricorde, rétable du chœur	71.56. 751. V
33	Fronton du rétable du chœur	65.56.873. V
34	Autel, bras Nord du transept	71.56.747. V
35	Autel, bras Nord du transept	65.56.849. V
36	Autel, bas-côté Nord mur Est	65.56.870. V
37	Cuve des fonts baptismaux	65.56.852. V
38	Boiseries, sacristie	65.56.865. V
39	Boiseries : buffet, sacristie	65.56.866. V
40	Statue de Sainte Barbe, bras Nord du transept	65.56. 851. V
41	Statue du Christ en croix, nef, 2ème pile Sud	65.56.858. V
42	Statue de Sainte Hélène, bras Nord du transept	65.56.850. V
43	Statue de Sainte Hélène, bras Nord du transept	71.56.749. V
44	Buste de Saint Samuel, nef, 2ème pile Sud	65.56.859. V
45	Statue de Vierge à l'Enfant, bras Sud du transept	65.56.871. V
46	Statue de Vierge à l'Enfant, autel, bas-côté Nord	66.56.53. V
47	Groupe de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, bras Nord	65.56.854. V
48	Groupe de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, bras Nord	71.56.750. V
49	Groupe de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, vue de profil	65.56.855. V

ORFÈVREURIE

50	Ostensoir (2ème moitié XIX e s. ; Demarquet Frères)	71.56.78. Z
51	Crucifix (XVIIIe s.) face principale	65.56.857. V
52	Crucifix (XVIIIe s.) revers	65.56.856. V
53	Chandelier (XVIIIe s.)	65.56.853. V
54	Chandelier	71.56.79. Z
55	Paire de plats	71.56.80. Z

LE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Nord-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.17.VR



LE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.18.VR



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Vue de situation prise de
la place

Cliché DAGORN
65.56.836.V



07.56.201. 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Façade Ouest **frontalement**

Cliché DAGORN

65.56.840.V



LE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Face Sud - vue générale

Cliché ARTUR

7I.56.748 V



LE SAINT

Eglise paroissiale

Vue générale Sud

Cliché DAGORN
65.56.842.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001


LE SAINT

Eglise paroissiale

Ossuaire et porche vus d'un
angle Sud-Ouest

Cliché DAGORN

65.56.837.V



i i
07.56.201 0000.000 33.04.00.08 0001

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Détail du calvaire du pi-
gnon Sud

Cliché DAGORN
65.56.835.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

~~M. Est façade Sud de~~
~~l'église Sud Est du cimetière~~
~~l'église~~ ! PARTIE EST -

Cliché DACORN
65.56.841.V



07.56.201	0000.000	39.05.01.00	0001
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Chevet et sacristie pris
d'un angle Sud-Est
Cliché DAGORN
65.56.834.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Façade Nord prise du monument
aux morts

Cliché DAGORN
65.56.838.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Façade Nord prise du monument
aux morts. PARTIE OUEST -

Cliché DAGORN
65.56.839.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Vue axiale de la nef

CLICHE DAGORN

65.56.864.V



LE SAINT

6 Eglise paroissiale
Vue du fond de la nef après
les croisillons.

Cliché DAGORN
65.56.869.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Bas-côté Nord

Cliché DAGORN

65.56.863.V




LE SAINT

Eglise paroissiale

Bas-côté Sud moitié à partir
du croisillon

Cliché DAGORN

65.56.862.V




07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Vue de l'église prise du croisillon NORD

Cliché DAGORN
65.56.868.V



LE SAINTEglise paroissialeDétail: ~~2 chapiteaux de~~
la ~~3ème~~ travée de chaque côtéCliché DAGORN

65.56.861.V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Eglise paroissiale

Détail ~~de la~~ chapiteaux de la

6eme travée ~~de la nef~~

NORD ~~de la nef~~

Cliché DAGORN

65.56.860.V



07.56.201.0000.000.33.05.00.00.0001

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

CALVAIRE DU SAINT

R E N S E I G N E M E N T S

A D M I N I S T R A T I F S

Commune : LE SAINT

Lieu-dit : BOURG

SITUATION

* Place de l'église

* Carte E. M.

Rostrenay

$x = 16085$

$y = 06025$

* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M - H

* Inscrit

* Classé

07.56.201	0000.000	33.04.00.00	0001
07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0001

CALVAIRE DU SAINT

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Au N.E. de l'église sur un petit placître surélevé par un muret. Double emmarchement d'accès avec pierre barrant la porte - entouré de tilleuls.

ETAT ACTUEL

Calvaire reposant sur un triple emmarchement carré - Socle caréné avec base moulurée et corniche en incurvation soulignée par une moulure. Second socle en retrait, mouluré, (forme approximative en talon renversé.) Le haut du calvaire est formé d'éléments rapportés : un socle cubique avec une corniche en saillie du côté Est occupée par une Pieta : la Vierge entourée de deux personnages en pleurants, portant le corps du Christ rigide et presque vertical. Facture rigide, plis géométriques - ~~apparente~~ *durante*.

Fût écoté frappé d'un écu.

Dernier élément moderne
Christ en fonte.

Seuls le socle et le soubassement sont anciens.

MATERIAU

Granit. Dimensions du socle : 1,30 m. de côté.

Hauteur totale : environ 3 m.

07.56.201 0000.000 33.05.00.00 0001
07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Calvaire de la place de l'église

Table des Illustrations

Documents photographiques

- 1 Vue générale
- 2 Piéta

65.56.844.V

71/56.745. V

07.56.201	0000.000	33.05.00.00	0001
-----------	----------	-------------	------

07.56.201	0000.000	33.04.01.00	0001
-----------	----------	-------------	------

LE SAINT

Eglise paroissiale

Calvaire en pierre sur la
place

Cliché DAGORN

65.56.844.V



LE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Croix du placître -
Détail de la Piéta ?

Cliché ARTUR

7I.56.745 V



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

FONTAINE SAINT-SAMUEL

R E N S E I G N E M E N T S

A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : LE SAINT (56)

LIEU-DIT :

SITUATION

* 500 m. S.W.

* Carte E.M. Rostrenen 160₃ - 60₂ .

* Cadastre : A 1838

Section : G₃

parcelle : 437

R

Section :

parcelle :

PROPRIETAIRE ACTUEL

Commune .

PROTECTION M.H.

Inscrit

Classé

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004,

FONTAINE SAINT-SAMUEL

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A gauche de la route du SAINT à GUISCRIF.

Au bas d'un vallon, dans une enceinte en forme d'ellipse avec 2 escaliers d'accès au N.O. et au S.E.

ETAT ACTUEL

- Enceinte en maçonnerie (granit).

Sol dallé.

Mur appareillé (sommet arrondi au Sud) avec banc tout autour.

- Fontaine constituée d'une cuve rectangulaire, dominée par 1 niche à sa partie postérieure.

- Au centre, la fontaine, tournée vers le S.E.

Partie frontale rectangulaire ; à l'arrière 3 pans.

Niche appareillée, à linteau monolithe en arc surbaissé et orné aux extrémités de pilastres dont le fût se continue sur les piédroits. Entablement monolithe formant corniche avec décrochements saillants et moulurés au niveau des pilastres.

A l'intérieur, statue en granit d'un pèlerin dont le visage est mutilé - facture grossière - H. = 0,50 m. - niche décorée d'une coquille à la partie supérieure, d'un cul-de-lampe semi-circulaire décoré d'une tête, à la partie inférieure.

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

FONTAINE SAINT-SAMUEL

Au-dessus de la fontaine, statue de^SSAMUEL sur un socle en granit encadré de 2 pierres en forme de pommes de pin.

Socle mouluré à la base et au sommet.

Statue : de St-SAMUEL (nom écrit sur le socle). en granit + sombre et + fin que le reste de l'édicule - H. = 0,90 m.

Le Saint, barbu, échevelé, presse un grand livre sur la poitrine.

Recherche dans le mouvement, le drapé, les traits du visage, la barbe et la chevelure ; finesse des mains.

En même temps sobriété.

Cette statue semble postérieure à la fontaine.

Face à la fontaine, petit chenal d'écoulement et autre petite fontaine rectangulaire qui prend appui contre le banc Sud.

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

FONTAINE SAINT-SAMUEL


D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

ROSENZWEIG L. , Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville
Sté Polym. du Morbihan, 1860, p. 70 (mentionnée à propos du pèlerinage auquel
elle donne lieu à la fête de la Sainte Trinité)

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0006

LE SAINT (56)
Fontaine Saint-Samuel
Cad. 1838
Section G3 P 437
Ech. 1/2500



07.56.201.0000.000.38.09.00.00.0004

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

3	Vue générale de situation	65.56.600. V
4	Edicule pris de l'Est	65.56.598. V
5	Edicule pris du Sud-Est	65.56.599. V
6	Statue de Saint Samuel	71.56.743. V
7	Statuette de pèlerin dans la niche	71.56.744. V

VUES AERIENNES

1	Vue générale prise en surplomb	67.56.1467. VR
2	Vue générale	67.56.1468. VR
-	Vue générale	71.56.1034 VA
(Cliché couleur disponible à la photothèque).		

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue aérienne de situation en surplomb

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1467. VR.



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004


LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue aérienne de la Fontaine

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1468. VR.



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue de situation générale

Cliché Dagorn
65.56.600.V



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue d'ensemble prise du haut
de l'escalier Sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.598.V



07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0004

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Détail de ^{bassin} ~~fontaine~~ de la fontai-
ne

Cliché DAGORN
65.56.599.V



LE SAINT 56

FONTAINE SAINT SAMUEL

Statue de Saint Samuel -
vue de face

Cliché ARTUR

7I.56.743 V



LE SAINT 56

FONTAINE SAINT SAMUEL

Statuette de pèlerin dans la niche

Cliché ARTUR

7I.56.744 V

