

56
n° département

PLOURAY
commune



SAINT MAUDE
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MAISONS
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1 X 17610 Y 06400
Cadastre	année : 1838	section : E2	parcelle : 519, 520, 530
	année : 1958	section : E2	parcelle : 466, 469, 458


Propriétaire : **Mme de FREDY de la SAUSSERIE**, 3 rue A.Cloué à Paris 15° (parcelle 458), **Mr Pierre LE CRENN** à Roz-Houarn Gourin (466), **Mr Jacques LE MOUFC** à Saint Maudé (469)

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par



PLOURAY
Saint-Maude
Cad . 1958
Sec . E₂
Ech . 1/2500

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007^A

St-MAUDE COMMUNE DE PLOURAY

FERME SAINT-MAUDE

A

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Au Nord d'un chemin de ferme non goudronné, en face de la chapelle St-MAUDE.

Façade principale orientée au Sud.

ETAT ACTUEL

Ferme à plan rectangulaire, comportant un étage. ~~Pieds-droits-harpés~~. Ouvertures rapportées et agrandies à linteaux de ciment. Toit en bâtière à coyaux ~~avec~~ ^{avec} croupes droites latérales. ~~Pieds-droits des ouvertures harpés.~~

Souches de cheminées : particulièrement intéressantes.

Celle de l'Ouest est surmontée de 2 frontons triangulaires à rampants moulurés posés sur une corniche à grosse mouluration.

Celle de l'Est, est surmontée de 2 frontons en plein cintre moulurés et posés sur une corniche semblable à celle de l'ouest.

La façade Est comporte des ouvertures obstruées très récemment.

Sur les façade Est, Sud et Ouest court une corniche formée de corbeaux sculptés en modillon.

MATERIAUX Granit

EDIFICES COMPARABLES

D1
...

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_B

MAISON A SAINT-MAUDE B

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A 100 mètres de la route derrière la maison XVII^e S.

ETAT ACTUEL

Maison complètement en ruines. Rectangulaire, à deux niveaux R + 1. Planchers et toitures ont disparus.

Façade Sud :

Rez-de-chaussée : porte centrale en anse de panier moulurée flanquée à l'E. d'une petite ouverture rectangulaire à linteau monolithe décoré d'une accolade. Petite ouverture rectangulaire à l'W.

1^o étage : fenêtre rectangulaire, linteau monolithe et piedroits harpés à l'W.; à l'E.; fenêtre rectangulaire linteau monolithe et piedroits harpés, traverse chanfreinée avec trace de meneau. Corniche en incurvation à la base du toit.

Pignon W. :

Aveugle, à demi écroulé.

Façade Nord :

écroulée, il subsiste une porte dissimulée à moitié par un remblai. Linteau monolithe décoré d'une accolade,

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_B

MAISON A SAINT-MAUDE (B)

piedroits chanfreinés.

Pignon E.

Aveugle, à demi-écroulé, dissimulé par une construction récente.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier..

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_c

MAISONS A SAINT-MAUDE (c)

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Dans un quadrilatère de bâtiments avec maison XVI^e en ruines au Sud. Puits rond, devant la façade Sud.

ETAT ACTUEL

Maison construite sur une pente, les deux niveaux de la façade Sud deviennent un seul niveau au Nord. Toiture moderne, 1^{er} étage repris dans l'appareil.

Façade Sud :

Porte centrale plein cintre l'arc est mouluré. Deux fenêtres rectangulaires l'encadrent, pignons chanfreinés; linteaux modernes, ^{Fenêtre} au 1^{er} étage dans l'alignement de la porte; ébrasement chanfreiné. Pignons latéraux masqués.

Façade Nord :

Porte à linteau monolithe en accolade et pignon chanfreiné au centre.

MATERIAUX

Beau granit en appareil régulier au Sud, blocage au N. avec chaînages et pignons harpés.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_D

SAINT-MAUDE EN PLOURAY

COMMUNE AU NORD DE LA CHAPELLE

(D)

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Plan rectangulaire. Une ouverture Nord en arc déprimé
ouverture Nord à linteau de bois en plate-bande.

ANALYSE

A l'Ouest, cheminée. Trois niches carrées dans le coeur.
Contre-coeur et piedroits chanfreinés. Haut du chanfrein
sculpté en cul-de-lampe. Corbeaux prismatiques moulurés.
Manteau monolithe. Sommier monolithes, hotte à pan coupé.

07.56.170 0000.000 39.05.01.01 0001
07.56.170 0000.000 39.05.01.01 0001

MAISON A SAINT-MAUDE (E)

CHEMINÉES

M E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Rez-de-chaussée et 1^o étage.

PROVENANCE :

MATERIAU : Granit.

DIMENSIONS : largeur 2 m. environ.

EPOQUE :

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE :

DESCRIPTION :

1^o étage Cheminée : dont la hotte a disparu. Il subsiste les
sommiers avec une trace d'assemblage en crossette soutenu par des cor-
beaux moulurés.

Cheminée rez-de-chaussée : fenêtre moderne pratiquée
dans la coeur, sommiers à assemblage en crossettes. Corbeaux à pan
coupé droit soutenu par des culs-de-lampe moulurés. Piedroits évasés
à griffe.

BIBLIOGRAPHIE

DM1

07. 56. I70. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0007

P L O U R A Y

MAISONS à SAINT-MAUDE

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

- | | |
|---|---------------|
| I - Maison A, Vue générale | 65.56.9I6. Z |
| 2 Maison A, vue générale prise de l'Est | 71.56.1023. V |
| 3 - Maison A, Vue de la cheminée Ouest
et de la cheminée Est | 65.56.9I5. Z |
| 4 - Maison B, Façade Sud | 65.56.9I7. Z |
| 5 Maison B, façade Nord : porte | 71.56.1022. V |
| 6 - Maison C, Puits et façade Sud | 65.56.9I8. Z |

VUE INTERIEURE

- | | |
|------------------------|--------------|
| 7 - Maison D, cheminée | 65.56.9I9. Z |
|------------------------|--------------|

PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - MAISON A

Vue générale - façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.916 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Maison A.

Vue générale prise de l'Est

Cliché DAGORN

7I.56.I023 V



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0007_A

PLOURAY

Maison à Saint-Maudé (A)

Vue de la cheminée Ouest et
de la cheminée Est

Cliché MENOU

65.56.915.Z



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.9I7 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Façade Nord : porte

Cliché DAGORN

7I.56.I022 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Mais on C

Façade Sud avec le puits

Cliché DAGORN

65.56.918 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT MAUDE - Maison B

Cheminée du pignon Est

Cliché DAGORN

65.56.9I9 V

