56 — n° département

PLOURAY — commune

au bourg — adresse ou lieu-dit

PONTIVY — arrondissement

GOURIN — canton

EGLISE PAROISSIALE SAINT YVES — dénomination et titre de l'œuvre

33 04 — matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000e feuille : ROSTRENEN Lambert : 1 X 17430 Y 06560

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriétaire : Commune de Plouray

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit - 29 mars 1935

État de conservation :

Dossier établi le : par

revu le : par

07 0 80

07.56.170 0000.000 33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE à PLOURAY

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

- Eléments XVe siècle : mur est du croisillon N. (inscription et date, 1486)
  porte intérieure porche sud

- Majeure partie XVIIe siècle : chevet daté 1661 (3 fois répété)
  lucarne Sud-Est : 1666
  voûte du porche : 1687
  bénitier du porche : 1688

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

- 1758, reconstruction de la tour (cf. bibl.)

- 1808 - 1820, travaux effectués après la Révolution : vitres, charpente, retable, maître-autel, tour (cf. Délib. cons. Fab. 22 mai 1814, 8 septembre 1816, 1er juin 1820 et archives départ. Mhan 5 0 166)

- 1829 : construction du maître-autel et boisure du choeur (cons. fab., 5 janvier 1829)

- 1837 : clocher foudroyé (arch. départ. 5 0 166)

- 1889 : réparation clocher et pignon (arch. parois., mandat paiement)

- 1889 - 1891 : réparation ossuaire (id.)

- 1901 - 1902 : voûte, toiture, (cahier paroissial pp. 48-49, mention ancien lambris daté 1787)

- 1952 - 1958 : aménagement enclos paroissial après suppression du cimetière et de la chapelle Notre-Dame de Lorette (Délib. Conseil Municipal) , 23 mars 1958, 24 août 1958 et cahier paroissial pp. 103-105)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

Seigneurs Prééminenciers :

St Nonay, croisillon Nord
Guidfos
Toulbodou (cf. bibliographie et cahier paroissial)

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Sur une hauteur dominant la région. Placître surélevé par un muret de soutènement accès par un escalier à double volée au N., un portail à 2 piliers à large escalier au Sud, petit escalier à l'E.

ETAT ACTUEL

Eglise orientée

Plan en croix latine, choeur et transept polygonaux. Addition d'un ossuaire et d'un porche rectangulaires au Sud, de fonts baptismaux en saillie polygonale au Nord. Mouluration à la base de tout l'édifice. Toit en bâtière à pans coupés sur le chevet et le transept. Clocheton rond en ardoise à la croisée du transept. Clocher sur le pignon W.

Façade Ouest :

Très simple, presque sans ornementation, surmontée d'un clocher en pignon assez élevé et décoré.

Pignon triangulaire, pierres angulaires saillantes taillées en corbeaux, rampants décorés de crochets aplatis. Porte centrale plein cintre. La partie arquée a un ébrasement à mouluration concave, Archivolte plein cintre à tore arrondi très saillant reposant sur deux pilastres carrés à base et chapiteau moulurés. Au-dessus de la porte et dans son axe: pierre sculptée d'un écu effacé surmonté d'une couronne.

Clocher prenant au nu de la façade. La chambre des cloches est séparée du pignon par une base carrée percée d'une petite ouverture rectangulaire. Corniche très saillante en larmier précé-

EGLISE DE PLOURAY

...dée d'une mouluration droite à méplat. Balustrade à gros balustres rectangulaires. Angles formés par une pierre monolithe, soutenue à l'angle par une console en tête de lion ; chambre des cloches percée sur chaque face de deux baies plein cintre. Les baies Nord et Sud sont plus étroites avec une traverse. Couronnement mouluré avec amorces de pilastres. Flèche appareillée à crochets, pinacles à crochets formant culée aux angles. A la base de la flèche sur chaque face, lucarne plein cintre couronnée par un fronton triangulaire mouluré avec fleuron terminal. L'ensemble du clocher a été remanié au XVIIIe, ce qui explique peut-être une certaine maladresse dans les formes (la base de la chambre des cloches est trop haute) et une certaine raideur dans les moulures.

Façade Sud :

Beaucoup de saillies dissimulant la structure d'ensemble à l'Ouest : Ossuaire en appentis en léger retrait par rapport à la façade Ouest. Toiture prolongeant la bâtière principale. Mur Ouest aveugle, mur Sud percé de cinq petites baies plein cintre chanfreinées et alignées. Porte rectangulaire à l'Est, linteau monolithe, ébrasement chanfreiné, flanquée sur le piédroit Ouest d'un bénitier original en forme de coquillage ouvert. Cet ossuaire est un des rares de Bretagne encore en service.

Lucarne : Dans le toit très en retrait, dans l'alignement du mur de la nef, masquée en partie par la toiture du porche. Baie plein cintre à ébrasement évasé, surmontée d'un double larmier séparé par une moulure convexe. Fronton au-dessus, en demi-cercle souligné par une corniche à denticules. Tympan décoré de losanges incisés.

Porche :

Extérieur du porche : Rectangulaire, accolé à l'ossuaire, recouvert d'une toiture en double bâtière, corniche en talon à la base du toit. Larmier à mi-hauteur sur le mur Sud, prolongé jusqu'à la moitié des deux murs latéraux.

Mur Ouest : Aveugle, étayé par un contrefort à couronnement mouluré, engagé dans le mur Sud de l'ossuaire.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

Mur Sud : Grand portail d'entrée plein cintre avec encadrement classique de deux pilastres surmontés d'un fronton, caractéristique fin XVIIe. Ebrasement droit garni d'une colonnette ronde engagée appliquée sur un large bandeau plat. Chapiteau formant bandeau décoré de modillons, prolongé jusqu'aux pilastres extérieurs cannelés surmontés d'un fronton triangulaire bordé d'une corniche à larmier formant avancée au-dessus des pilastres. Deux ornements (corbeilles de fruits) ornent la base du fronton. Tympan percé d'un oeil de boeuf à quatre claveaux.

Mur Est,: Etayé par deux contreforts à couronnement mouluré, prolongé par un appentis aboutissant à la corniche du mur.

Intérieur du porche : Emmarchement intérieur, sol dallé de granit, voûte de pierre en berceau plein cintre soutenue par des doubleaux serrés à moulure arrondie. Pierre datée dans la voûte (1687).

Murs Est et Ouest : Banc de pierre arrondi presque au ras du sol tout le long du mur. A la retombée de la voûte, tout le mur est décoré d'une série de niches reposant sur un bandeau continu mouluré en talon. La corniche supérieure plus large, également en talon, est interrompue par les dais arrondis surmontant les niches, séparés par des cannelures ou des feuillages stylisés. Les niches, au nombre de six de chaque côté ont toutes un dais différent de forme ronde, décoré soit d'une stylisation de motif d'acanthes, de rinceaux de vigne, de volutes ou d'entrelacs. L'intérieur est orné d'une coquille en haut. Ebrasement à tore arrondi.

Mur Sud : Ouverture plein cintre du portail, surmontée d'un oeil de boeuf ; aucune décoration.

07.56.170 0000.000 93.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

Mur Nord : La corniche du mur de la nef est visible à la base de la voûte. Deux portes accolées occupent toute la largeur du mur. Porte Ouest en anse de panier, la partie incurvée porte une mouluration concave. Archivolte en accolade reposant sur des pilastres. Porte Est en arc déprimé, flanquée de deux pilastres à base et chapiteau moulurés. Restauration évidente. Cependant, les deux portes sont caractéristiques d'un premier édifice du XVe.

Devant le trumeau, large cuve de pierre arrondie formant bénitier reposant sur une base cylindrique baguée. Cuve décorée : rinceaux de vigne surmontés d'un bandeau décoré de motifs géométriques avec une date au milieu : 1688.

Mur Sud entre porche et transept : Deux baies plein cintre étroites et hautes formant lucarne dans le toit, ébrasement concave à double feuillure interne à la lucarne Ouest. Bandeau en double larmier séparé par une moulure convexe, surmontée d'un fronton arrondi à corniche en larmier. Trois boules de pierre à la base et au sommet. Ecu effacé dans le tympan, entouré d'une couronne de feuillages. Lucarne Est à ébrasement évasé, même mouluration et même fronton. Tympan portant une date : 1666. Ces deux baies par leur forme et leur décor sont un exemple d'adaptation à une église des grandes fenêtres de manoir de type Louis XIII. Il en est de même pour toutes les baies ouvertes sur la nef. Large contrefort terminé en appentis occupant toute la largeur entre les deux lucarnes, porte basse en anse de panier à l'Est, murée (porte du XVe).

Croisillon Sud : Terminé par trois pans coupés aveugles. Le mur Est comporte une travée architecturale composée d'une porte basse en anse de panier peut-être du XVe, ébrasement à mouluration concave, archivolte en accolade avec écu martelé au centre, surmontée d'une baie formant lucarne dans la toiture. Baie plein cintre à ébrasement concave, surmontée d'un fronton triangulaire souligné d'un larmier.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

Pan coupé Sud : Grande pierre sculptée carrée très martelée représentant deux tenants héraldiques soutenant une couronne au-dessus d'un écu losangé.

Mur Est : Même baie que sur le mur Ouest, sauf l'ébrasement évasé.

Chevet : Terminé par trois pans coupés, corniche à denticule à base du toit. Mur Est percé de deux ouvertures alignées : baie en arc brisé, ébrasement concave souligné d'une feuillure interne. Lucarne au-dessus, plein cintre souligné d'un bandeau plat avec clef centrale indiquée dans l'appareil.

Corniche semblable aux baies Sud surmontée d'un fronton arrondi à double étagement, décoré de volutes et d'une figure humaine stylisée dans un motif rayonnant. Boules de granit de chaque côté au sommet du fronton ; crochets sur les côtés des pilastres. Appui mouluré en incurvation.

Pan coupé Sud-Est : Percé d'un gros oeil de boeuf allongé, à grille de fer, surmonté d'une pierre portant une inscription :

1661

M YVES

YVONIC

REC 1695

Pan coupé central : Motif architectural occupant le centre du mur ; porte étroite en plein cintre à ébrasement évasé. Double emmarchement surmonté d'une baie formant lucarne dans le toit : baie en arc brisé, ébrasement concave souligné d'une double feuillure interne. Fronton surhaussé, corniche à denticule à la base, surmontée d'une partie en retrait couronnée d'une corniche en larmier avec une petite niche plein cintre ornée de coquille. Pilastres de chaque côté, fronton semi-circulaire orné d'une coquille et souligné d'une corniche à mi-

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

... ~~[illegible] d'une corniche à~~ modillons. Boules flanquant le fronton. De chaque côté de la baie, deux écus entourés de palmes et surmontés d'une couronne (armes de ROHAN) : de gueules à 9 mâcles d'or accolées : 3, 3 et 3).

Pan coupé Nord-Est : Aveugle, deux pierres portant des inscriptions :

NOEL
MORAY
*****
+
+1661+

1662

FUT FAIT
LA SACRISTIDEN

PLOURAY YVES EZVAN
RECTEUR

Mur Nord : Baie en arc légèrement brisé, ébrasement concave, surmontée d'une lucarne à baie plein cintre flanqué de deux pilastres plats surmontés d'une corniche à double larmier séparé par une partie convexe. Fronton semi-circulaire décoré de sculptures effacées. Deux boules de chaque côté du fronton, une au sommet. Crochets en volute applatie de chaque côté des montants de la lucarne. Appui mouluré.

Epi en terre cuite au faîtage.

Clocheton polygonal à toiture cônique sur la croisée du transept, tout recouvert d'ardoises.

Façade Nord : L'avancée du transept et celle, symétrique, des fonts baptismaux en font une façade assez mouvementée.

Croisillon Nord : Polygonal, terminé par trois pans coupés. Les deux pans latéraux sont percés chacun d'une baie plein cintre à ébrasement évasé. La corniche du toit s'incurve au-dessus de la baie passante formant fronton, la baie du pan coupé central est en arc brisé à ébrasement concave. Deux écus encadrent la baie au-dessous de la corniche à modillons.

Mur Ouest percé d'une porte basse rectangulaire à linteau monolithe et piédroits appareillés.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

...[redacted].

Mur Nord entre transept et fonts baptismaux : de même que le mur correspondant au Sud, il est percé de deux baies longues en plein cintre, ébrasement évasé, surmontées d'une corniche à double larmier et partie centrale, surmontée d'un fronton circulaire souligné d'une corniche, entouré de deux boules et surmonté d'une troisième. Le tympan de la lucarne Est porte la date de 1661. Contrefort en appentis occupant toute la largeur du mur entre les deux baies. Corniche en double talon à la base du toit.

Fonts baptismaux : en saillie, rectangulaires terminés par trois pans coupés. Corniche à modillons à la base du toit. Murs Est et Ouest étayés par une large contrefort bas terminé en appentis. Pans coupés Nord-Est et Nord-Ouest percés d'une baie semblable de petites dimensions, plein cintre à ébrasement évasé. Pan coupé central décoré des mêmes armes à mâcles que le chevet. A l'Ouest, deux petites ouvertures rectangulaires, une dans le contrefort et l'autre au-dessus. Toiture autonome, bâtière à croupe polygonale sur les pans coupés, faîtage à deux épis de terre cuite.

Extrémité Ouest du mur Nord de la nef : corniche en double talon à la base du toit. Trace de reprise dans l'appareil à l'extrémité Ouest, petite ouverture carrée sous la corniche au milieu. Baie rejetée à l'Est contre les fonts baptismaux de même type que les baies de la nef précédentes. Fronton souligné d'une corniche à denticules. Tympan décoré du sigle H + I S.

07.56.170.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE DE PLOURAY

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

En croix latine, transept polygonal, choeur occupé par un grand retable isolant la sacristie dans la partie polygonale. Saillie latérale des fonts baptismaux dans la nef côté Nord. Voûtes en plâtre récentes. Sol dallé de granit avec allée centrale en ardoise. Murs en pierre apparente.

ANALYSE

Nef : mur Nord percé de trois baies semblables régulièrement espacées : baies longues et étroites, plein cintre, ébrasement évasé, formant pénétration dans la voûte.

A l'Est, entre les deux baies, grande niche plein cintre à claveaux occupée par un confessionnal moderne. Niche en accolade à deux claveaux sur le piedroit Est de la niche. Enfeu en arc en chaînette à l'Ouest de la grande niche.

Au milieu du mur Nord grand arc plein cintre ouvrant sur les fonts baptismaux.

Fonts baptismaux : voûte en plâtre moderne terminée en cul-de-four reposant sur une corniche de plâtre. Sol dallé.

Du côté de la nef, à l'Est et à l'Ouest deux grandes niches allant jusqu'à terre en plein cintre à claveaux. Petite ouverture rectangulaire à ébrasement évasé au-dessus de la niche Ouest.

Pans coupés latéraux percés symétriquement d'une baie plein cintre à ébrasement évasé, niche carrée au-dessous de la baie à quatre claveaux. Renfoncement rectangulaire à appui moderne saillant . . . .

EGLISE DE PLOURAY

sur le mur E.

Cuve baptismale : en granit, au centre, énorme cuve monolithe polygonale moulurée avec une frise de feuillages à la base. Elle repose sur un fût polygonal bas avec base saillante.

Le dessus est percé de deux ouvertures : la première rectangulaire à 4 pans évasés en entonnoir. La seconde, plus grande, circulaire, soulignée d'une feuillure. (Dimensions : hauteur 0,87 m diamètre 1,04 m.)

Mur Ouest de la nef : massif de maçonnerie épais soutenant le clocher. Porte centrale assez haute en arc surbaissé. L'arc est souligné d'une feuillure. Epais ébrasement droit avec décrochement intérieur. Arc de décharge au-dessus. Petite porte rectangulaire dans l'angle S.W. donnant sur l'escalier du clocher. Seconde ouverture rectangulaire au haut du mur éclairant l'escalier (sur plan carré à volées droites).

Mur Sud de la nef : Double porte centrale, en arc surbaissé. Porte W. plus haute que la porte E., ébrasement droit - flanquée à l'E. de 2 baies, à l'W. d'une seule baie en partie murée par la construction du porche. Toutes trois sont plein cintre, à ébrasement concave et forment pénétration dans la voûte. Trace de reprise dans l'appareil dans l'angle S.W.

A l'E. des portes, enfeu en arc surbaissé avec une double mouluration concave terminée par des griffes. Traverse chanfreinée.

A l'E. de l'enfeu, grande niche prolongée jusqu'à terre, plein cintre à claveaux, occupée par un confessionnal moderne, flanquée de deux consoles de granit polygonales. Porte en arc sur

EGLISE DE PLOURAY

baissée murée à l'extrémité E. surmontée d'une pierre sculptée d'un écu.

Voûte : à pénétrations en plâtre datée de 1902 : berceau en chaînette avec doubleaux retombant sur des consoles de plâtres décorées d'un ange tenant un écu.

Croisée du transept :

Tous les angles sont arrondis. Intersection de 2 grands arcs avec clef pendante en plâtre. Inscription : 1902. Le Nozarch, recteur - le Vilain, vicaire.

Croisillon Nord :

L'angle arrondi forme colonne engagée reposant sur une base sur le mur W. Ecu à mi-hauteur, non armorié. Porte basse rectangulaire à linteau monolithe sur le mur W; piedroit N. occupé par un bénitier rond en saillie reposant sur un cul-de-lampe.

L'abside polygonale : est soulignée par un emmarchement de granit; les 2 pans latéraux sont percés d'une baie plein cintre à ébrasement évasé formant pénétration dans la voûte. Stalles au bas de ces 2 murs, dissimulant, sur le côté E., une inscription en lettres gothiques ; avec une date: 1486. Retable dissimulant la baie centrale, au-dessus d'un autel néo-gothique sur emmarchement de bois.

Mur Est : enfeu en anse de panier mouluré surmonté d'une accolade, flanqué de 2 pilastres à base prismatique amortis en fleuron. Entablement en forte saillie décoré d'un écu.

Croisillon Sud :

L'angle arrondi se termine par en pilastre engagé avec base

polygonale à arêtes vives.

Mur W. : percé d'une porte basse en arc surbaissé à 3 claveaux chanfreiné. Bénitier polygonal sur le piedroit Sud.

Dans l'alignement de la porte, baie haute plein cintre à ébrasement concave, formant pénétration dans la voûte en plâtre.

Seconde baie sur le mur E. dans l'alignement de la 1ère, plein cintre à ébrasement évasé, formant également pénétration. Enfeu, au-dessous en anse de panier à double mouluration concave séparée par un méplat. Archivolte en forte saillie retombant sur deux pilastres latéraux à base saillante amortis en fleuron. Large entablement en saillie.

Abside polygonale soulignée par un emmarchement. Autel néogothique avec retable au centre, sur un emmarchement de bois. Stalles des deux côtés de l'autel.

Choeur : emmarchement rectangulaire empiétant sur la croisée du transept. Retable au fond formant cloison isolant la partie polygonale. Autel caréné sur double emmarchement de bois. Deux portes latérales pratiquées dans le retable donnent accès à la sacristie. Le retable repose sur des éléments de mur d'1 m. de hauteur avec mouluration au sommet, ce qui indique que le retable a été prévu dans la construction.

Murs Nord et Sud percés d'ouvertures symétriques au Nord, baies en arc brisé à ébrasement concave, surmontées d'une lucarne en plein cintre formant pénétration dans la voûte.

Même disposition au Sud, mais la baie est plein cintre.

Murs crépis, sol cimenté. Deux rangées de stalles sur les murs Nord et Sud. Autel moderne en avant. Mêmes voûtes en plâtre.

Sacristie :

Pièce basse ménagée derrière le retable dans l'abside polygonale du choeur.

Mur Ouest : Percé de deux portes rectangulaires à chaque extrémité entourées de placards. Buffet bas au centre entre les deux portes, portant une inscription en bandeau : I H S M V. D. M. Y. Y. V. ANIC REC. M. G. L. BER. CURE. M. G. L. LEANEC. ML. BE.

Mur Est : Petite porte plein cintre à ébrasement évasé, flanquée de placards occupant les pans coupés.

Mur Sud : Grand oeil de boeuf ellipsoïdal chanfreiné.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE à PLOURAY

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM, G., Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, p. 136

- LE MENE, J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p. 169

- ROSENZWEIG, L., Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville, Sté Polymatique du Morbihan, 1860, p. 63 (id. Répertoire archéologique du Morbihan, p. 98)

ARCHIVES

- Archives Municipales de Gourin :

  Délibérations du conseil municipal (2 mars 1930, 6 avril 1930, 12 octobre 1930, Août 1931, 21 février 1932, 23 mars 1958, 24 août 1958, 15 Janvier 1961)

- Archives paroissiales de Gourin :

  * Délibérations du conseil de Fabrique (22 mai 1814, 8 septembre 1816, 1er Juin 1820, 5 janvier 1828, 31 mars 1845)

  * Cahier paroissial pp. 22, 48, 49, 57, 103-105

  * Pièces diverses :

    -aveu et dénombrement (Eglise et presbytère) du 7 octobre 1726, rendu au roi... par Jean LEMOENNE, recteur de la paroisse de Plouray (parchemin)

Doc. 1

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE PAROISSIALE A PLOURAY

- Lettre de l'Evêque de Vannes, 18 mars 1839, désignant Saint-Yves comme principal patron.

- Comtesse Jegou du Laz - notes.

- 1889 - 1891, mandats de paiement de travaux.

Archives Départementales du Morbihan :

- Fichier archéologique, 1942.

- Notes de Du Halgouët, 1943 - 1953.

- Série O, Plouray, travaux communaux, rapports, devis de travaux (1808, 1819, 1826, 1837).

- Série V, Inventaire de 1906 (mention des 12 apôtres dans le porche).

PLANS ANCIENS :

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES :

- Archives Départementales du Morbihan, documentation photographique, Album Plouray.

- Agence des Bâtiments de France, Vannes, vue ancienne du placître.

- Mairie de Plouray, vue façade Sud de l'église et chapelle N.D. de Lorette avant 1952.

Doc 2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise Paroissiale Saint-Yves

DOCUMENTS GRAPHIQUES

1 Plan de situation
2 Planche comportant

a) Plan au niveau du sol
b) Plan au niveau des baies
c) Coupe transversale

PLOURAY 56

BOURG

77.56.343 N



77.56.248 V (A)

PLOURAY Morbihan

église Saint Yves

| | | |

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE SAINT YVES

77.56.371 N



COUPE SUIVANT VV

0 5 10 20M



PLAN SUPERIEUR XX



PLAN INFERIEUR YY

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY - 56

EGLISE PAROISSIALE

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES AERIENNES

1	Vue aérienne de situation Nord-Ouest	67.56.2514. VR
2	Vue aérienne, façade Ouest et Nord	67.56.1465. VR
3	Vue aérienne prise de l'Ouest	72.56.19. VR
4	Vue aérienne, façade Sud	67.56.1466. VR

VUES EXTERIEURES

5	Façade Ouest et clocher	65.56.666. V_2
6	Vue générale de la façade Sud	71.56.854. V
7	Façade Sud, partie Ouest	65.56.668. V2
8	Ossuaire et porche, pris du Sud-Ouest	65.56.667. V2
9	Porche, façade Sud	65.56.669. V2
10	Lucarnes jumelles, façade Sud	65.56.674. V2
11	Bras de transept Sud	65.56.662. V2
12	Façade Sud, vue prise du Sud-Est	65.56.663. V2
13	Lucarne Est du transept Sud	65.56.664. V2
14	Chevet pris du Sud-Est	65.56.659. V2
15	Façade Nord du choeur	65.56.673. V2
16	Lucarne Sud du chevet	65.56.665. V2
17	Lucarne Est du chevet	65.56.675. V
18	Lucarne Nord du chevet	65.56.660. V2
19	Façade Nord, vue générale	65.56.661. V2
20	Bras Nord du transept et fonts baptismaux	65.56.671. V2
21	Façade Ouest du bras Nord du transept	65.56.672. V2
22	Fonts baptismaux pris de l'Ouest	65.56.670. V2
23	Inscription sur le mur Nord-Est de la sacristie	71.56.837. V
24	Porche, vue intérieure Sud-Nord	65.56.676. V2
25	Porche, vue intérieure Nord-Sud	65.56.677. V2
26	Mur Ouest du porche	65.56.679. V2
27	Mur Est du porche	65.56.678. V2

VUES INTERIEURES

28	Nef, vue générale d'Ouest en Est	65.56.688. V2
29	Nef, vue générale d'Est en Ouest	65.56.697. V2
30	Nef, mur Sud	65.56.689. V2
31	Nef, mur Nord	65.56.690. V2
32	Fonts baptismaux, vue générale	65.56.691. V
33	Bras Nord du transept	65.56.693. V2
34	Bras Sud du transept	65.56.694. V2
35	Sacristie	65.56.696. V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY - 56

EGLISE PAROISSIALE

Table des Illustrations

Documents photographiques

MOBILIER

36	Rétable et autel du choeur	65.56.695. V2
37	Autel du choeur	71.56.845. V
38	Rétable du choeur : autel et tabernacle	71.56.841. V
39	Rétable du choeur : le Christ en croix	71.56.842. V
40	Rétable du choeur : le Christ en croix, détail	71.56.843. V
41	Rétable du choeur : le Christ en croix	010 .V. 7433.
42	Rétable du choeur : la niche supérieure et les deux anges	65.56.698. V2
43	Rétable du choeur : statue de Saint Maudé, niche droite	65.56.700. V2
44	Rétable du choeur : statue de Saint Yves, niche gauche	65.56.699. V2
45	Rétable du choeur : ange de droite	71.56.857. V
46	Rétable du choeur : ange de gauche	71.56.856. V
47	Rétable du choeur : l'Enfant Jésus	71.56.855. V
48	Autel et rétable du bras Sud du transept	65.56.703. V
49	Rétable du bras Sud : tableau central (1839) et statue de Notre-Dame du Bon Secours	71.56.859. V
50	Rétable du bras Sud : statue de Notre-Dame du Bon Secours	65.56.705. V2
51	Rétable du bras Sud : statue de Saint François Xavier	71.56.1018. V
52	Autel et rétable du bras Nord du transept	65.56.702. V
53	Rétable du bras Nord : tableau central	71.56.840. V
54	Rétable du bras Nord : statue de sainte Apolline	71.56.1019. V
55	Rétable du bras Nord : Statue de Saint Louis de Gonzague	71.56.1020. V
56	Rétable du bras Nord : niche de gauche	65.56.704. V2
* 57	Bénitier du porche	65.56.680. V2
58	Cuve des Fonts baptismaux	65.56.692. V2
59	Stalles du choeur, côté Nord	71.56.844. V
60	Statue de la Vierge Enfant	65.56.709. V2
61	Statue d'ecclésiastique, porche, mur Est	65.56.683. V2
62	Statue d'ecclésiastique, porche, mur Est	71.56.850. V
63	Statue de prophète, porche, mur Est	65.56.684. V2
64	Statue de prophète, porche, mur Est	71.56.847. V
65	Statue de Moine, porche, mur Ouest	65.56.681. V2
66	Statue de Moine, porche, mur Ouest, vue prise de profil	65.56.685. V2
67	Statue de Moine, porche, mur Ouest	71.56.846. V
68	Statue d'Evêque, porche, mur Ouest	65.56.687. V2
69	Statue d'Evêque, porche, mur Ouest	71.56.848. V
70	Statue de Sainte Femme, porche, mur Ouest	65.56.686. V2
71	Statue de Sainte Femme, porche, mur Ouest	71.56.849. V
72	Crucifix, fonts baptismaux	65.56.712. V2
73	Statue de Saint Joachim, fonts baptismaux	65.56.711. V2
74	Statue de Sainte Anne, vue de 3/4 - Fonts baptismaux	65.56.710. V2
75	Statue de Sainte Anne, fonts baptismaux, vue de face.	010. V 7421
76	Statue de Saint Yves, nef, mur Sud	65.56.701. V2

*57bis	Bénitier du porche	010. V 5819

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY - 56

EGLISE PAROISSIALE

Table des Illustrations

Documents photographiques

MOBILIER

77	Statue de Pape, nef, mur Sud	65.56.718. V2
78	Ange portant un reliquaire, sacristie	65.56.706. V2
79	Statue de Saint Jean Baptiste, nef, mur Nord	65.56.713. V2
80	Statue de Vierge à l'Enfant, nef, mur Nord, vue de profil à droite	65.56.716. V2
81	Statue de Vierge à l'Enfant, nef, mur Nord, vue de profil à gauche	65.56.714. V2
82	Statue de Vierge à l'Enfant, nef, mur Nord, détail du buste	65.56.715. V2
83	Statue de Vierge à l'Enfant, nef, mur Nord, vue de face	010. V. 7435
84	Statue de Vierge à l'Enfant, nef, mur Nord, vue de face	71.56.851. V
85	Statue d'ange, mur Ouest	65.56.708. V2
86	Statue d'ange, mur Ouest	010. V. 7434
87	Statue d'ange sur le confessionnal	65.56.717. V2
88	Chasublier, sacristie	71.56.852. V
89	Chasublier, sacristie (ouvert)	71.56.853. V

ORFEVRERIE

90	Calice et patène 1 (XVIIe s. ; A. M.)	71.56.49. Z
91	Calice 1, détail de l'inscription	71.56.51. Z
92	Calice 1, détail du poinçon	71.56.50. Z
93	Calice 2 (2ème moitié XIXe ; Demarquet frères) Patène (2ème moitié XIXe ; J. et C.)	71.56.48. Z
94	Calice et patène 3(2ème moitié XIXe ; Demarquet frères)	71.56.45. Z
95	Calice et patène 4 (2ème moitié XIXe ; Demarquet frères)	71.56.46. Z
96	Calice et patène 5 (2ème moitié XIXe ; J et C.)	71.56.47. Z
97	Ciboire (2ème moitié XIXe ; Dejean)	71.56.52. Z
98	Coquille de baptême	71.56.69. Z
99	Cuve de baptême (1815 ; Georgelin)	71.56.70. Z
100	Cuve de baptême , détail de l'inscription	71.56.71. Z
101	Cuve de baptême, détail de l'inscription	71.56.72. Z
102	Cuve de baptême, détail de l'inscription	71.56.73. Z
103	Cuve de baptême, détail de l'inscription	71.56.74. Z
104	Cuve de baptême, détail de l'inscription	71.56.75. Z
105	Boite aux Saintes Huiles	71.56.64. Z
106	Chrêmiers 2 (argent)	71.56.67. Z
107	Chrêmiers 1	71.56.65. Z
108	Chrêmier (plomb)	71.56.66.Z
109	Croix d'autel	71.56.60. Z
110	Croix processionnelle	71.56.76. Z
111	Croix, face principale	71.56.62. Z
112	Croix, revers	71.56.61. Z
113	Encensoir (1819-1838)	71.56.53. Z

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY - 56

EGLISE PAROISSIALE

Table des Illustrations
Documents photographiques

ORFEVRERIE (suite)

114	Navette (1826-1838 ; Jacques Alexandre Basnier)	71.56.63. Z
115	Lampe de sanctuaire	71.56.68. Z
116	Ostensoir (1838 - 1846 ; Martinet Dejean)	71.56.59. Z
117	Plat de laiton (XVIIIe s.)	71.56.57. Z
118	Plat de laiton (XVIIIe s.)	71.56.56. Z
119	Flambeau d'étain (XIXe s.)	71.56.54. Z
120	Flambeau d'étain (XIXe s.), détail du poinçon	71.56.55. Z
121	Reliquaire en cuivre	65.56.707. V2
122	Paire de reliquaires	71.56.58. Z

DOCUMENT DE REFERENCE

123	Enclos paroissial avant disparition N.D. de Lorette	66.56.580. V

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

EGLISE DE PLOURAY

Vue aérienne de situation Nord-Ouest.

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.2514. VR.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise de Plouray

Vue aérienne de l'église, façade Ouest et Nord

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1465. VR.

PLOURAY 56

ENCLOS PAROISSIAL

Vue aérienne prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.19.VR

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise de Plouray

Vue Aérienne de l'église, façade Sud

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1466. VR.

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Ouest et clocher

65,56,666.V2

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue générale de la façade Sud

Cliché DAGORN

7I.56.854 V

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Sud ~~prise de l'Est~~
PARTIE OUEST

65.56 .668.V2

7

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Ossuaire, pris du Sud-Ouest
ET PORCHE

65.56.667.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Porche et façade Sud ~~puis au bas des marches du portail~~



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Lucarnes jumelles façade Sud



65.56.674.V2

10

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Sud

TRANSEPT SUD : PAN SUD-OUEST

65.56.662.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

~~Transept Sud et chevet pris vers le Sud~~
Vue générale prise du Sud-Est

65.56.663.V2 12

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Enclos paroissial avant disparition N.D. de Lorette

Cliché DAGORN
66.56.580.V

REPRODUCTION



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Lucarnes EST du transept Sud ~~et du chœur~~



65.56.664.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Chevet pris ~~ensemble en ensemble~~ DU SUD-EST

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Nord du choeur

65.56.673.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

CHEVET : Vue de détail de la lucarne Sud



65.56.665.V2 16

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Pan Est du chevet : lucarne

Cliché DAGORN

65.56.675 V



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Lucarne Nord du chevet

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Nord, vue générale

65.56.661.V2 19

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Nord : transept et fonts baptismaux.

65.56.671.V2

I7.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Façade Ouest du transept Nord

65.56.672.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Fonts baptismaux pris de l'angle Ouest

65.56.670.V2

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Inscription sur le mur
Nord-Est de la sacristie (I66I)

Cliché DAGORN

7I.56.837 V

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

PORCHE : Vue intérieure prise de la porte Sud



65.56.676.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Mur Ouest du porche
et ouvertures Sud



65.56.677.V2

25

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Mur Ouest du porche

65.56.679.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Mur Est du porche

65.56.678.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Choeur pris de la porte Ouest.

65.56.688.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Vue axiale PRISE du choeur



65.56.697.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Mur Sud de la nef pris des fonts baptismaux



65.56.689.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Mur Nord pris de la porte du porche



65.56.690.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Fonts baptismaux, vue générale



65.56.691.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Croisillon Nord vu de la croisée du transept

65.56.693.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Croisillon Sud , vu de la croisée du transept

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

PLOURAY

Eglise paroissiale

Sacristie

65.56.696.V2

07.56.170.0000.000.39.05.02.01.0003
07.56.170.0000.000.33.04.01.00.0003

PLOURAY EGLISE PAROISSIALE

RETABLE

- D E C O R - M O B I L I E R -

SITUATION DANS L'EDIFICE	: Mur Nord du croisillon Nord.
PROVENANCE	:
MATERIAU	: Bois.
DIMENSIONS	: 3,30 mètres de large - 4,50 mètres de haut.
EPOQUE	: XVIII° S.
PROTECTION M.H.	:

THEME ICONOGRAPHIQUE : Retable Lambris à l'Ange Gardien.

TECHNIQUE

DESCRIPTION : Cf retable croisillon Sud.

Statues du XIX° : A droite Ste-Apolline - terre cuite. Socle hexagonal avec mention du nom de la Sainte qui portait dans la main droite une paire de tenailles actuellement brisées.

A gauche St-Louis de GONZAGUE - terre cuite. Habit ecclesiastique en surplis à pampre. Même technique que Ste-Apolline.

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Autel et rétable du
bras Nord du transept

Cliché DAGORN

65.56.702 V



07.56.170 0000.000 39.05.02.01 0003

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0001

EGLISE DE PLOURAY

RETABLE

Tableau original très détérioré. Thème de l'Ange Gardien protégeant un enfant et lui montrant le chemin vers la croix.

DM 8

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Rétable du bras Nord du transept : tableau central

Cliché DAGORN

71.56.840 V

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Rétable du bras Nord du transept - statue de Sainte Apolline

Cliché DAGORN

71.56.1019 V

PLOURAY 56

EGLISE PAROISSIALE

Rétable du bras Nord du transept : statue de St Louis de Gonzague

Cliché DAGORN

7I.56.I020 V



07.56.170	0000.000	39.05.02.01	0002
07.56.170	0000.000	33.04.01.00	0001

a

PLOURAY

Eglise paroissiale

Une niche

RETABLE DU CROISILLON ~~NORD~~ SUD