

56  
n° département

PLOURAY  
commune



adresse ou lieu-dit

PONTIVY  
arrondissement

GOURIN  
canton

CHAPELLE SAINT GUENIN  
dénomination et titre de l'œuvre

33 04  
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000\*

feuille :

ROSTRENEN

Lambert : 1 X 17305

Y 06435

Cadastre

année : 1838

section : B1

parcelle : 273

année : 1958

section : B1

parcelle : 120

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

---

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

---

CHAPELLE SAINT GUENIN

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

Reconstruite en 1658, Yvonnice, recteur, Clederc, curé (cf. inscription  
façade nord)

Construction homogène.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

1966 : en cours de restauration - toiture, vitraux, ouvertures -  
cf. délib. C.M. 11 sept 1966.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

CHAPELLE SAINT-GUERIN

PLOURAY

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Placître isolé sur une hauteur dominant la région, le placître est délimité par un fossé au Sud. Lande boisée autour.

ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire à choeur polygonal. Clocheton sur le pignon Ouest. Toit en bâtière bordé par une très belle corniche à modillons. Mouluration continue à la base.

Edifice orienté, remarquable par son unité architecturale.

Façade Ouest : pignon triangulaire commençant en retrait des pierres saillantes angulaires elles-mêmes portées par des corbeaux.

Porte ~~oc~~entrale en arc plein cintre soulignée d'un bandeau plat et flanquée de 2 pilastres plats à double étage. Base et chapiteau moulurés, chapiteau intermédiaire à denticules. Les pilastres sont réunis par une corniche en larmier droite avec un ressaut au-dessus du pilastre.

Porte surmontée d'un arc de décharge. Au-dessus de l'arc de décharge baie plein cintre, de petites dimensions, à ébrasement évasé.

Clocheton de plan carré, en saillie par rapport au pignon droit dont il est séparé par une corniche arrondie. Base carrée couronnée d'une corniche en talon.

---

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

---

CHAPELLE SAINT-GUENIN

PLOURAY

Chambre de cloches à 4 baies à linteau monolithe porté par 2 corbeaux. Baies Nord et Sud plus petites et recoupées par une traverse.

Flèche arrondie en demi-sphère surmontée d'un clocheton coiffé d'une autre demi-sphère et percé de 4 petites ouvertures plein cintre.

Facade Sud : les ouvertures sont rejetées vers l'Est sauf un oeil de boeuf à 4 claveaux chanfreinés à l'ouest.

A l'Est, porte plein cintre à ébrasement mouluré en talon, archivolte assez large à 2 bandeaux plats.

Pierre sculptée au-dessus de la porte, portant une inscription :

L'an 1658 fut rebâtie cette chapelle : LE MV YVONNIC RECTEVR

M. CLEDERC. CURE

La porte est flanquée à l'Est d'une fenêtre plein cintre, ébrasement en talon souligné par une feuillure extérieure.

Chevet ; polygonal à 3 pans égaux recouverts par une toiture à pans coupés. Le pan central est aveugle. Les deux pans Nord et Sud sont percés chacun d'une baie plein cintre à ébrasement évasé.

Facade Nord : longue façade aveugle, à l'exception d'un oeil de boeuf à 4 claveaux à l'extrémité Ouest.

                  largeur : 8,20 m.

Dimensions : longueur : 16,50 m.

                  pan coupé : 3,50 m.

MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier et homogène.

---

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

---

CHAPELLE SAINT GUENIN

PLOURAY

DESCRIPTION

INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire, chœur polygonal avec emmarchement de granit, charpente apparente, sol dallé de granit, murs enduits à la chaux.

ANALYSE

NEF :

Mur Nord : percé à l'Ouest d'un oeil de boeuf assez haut à ébrasement intérieur plein cintre droit, appareillé.

Mur Ouest : percé d'une porte centrale plein cintre à ébrasement droit, double emmarchement intérieur. Au-dessus dans l'alignement de la porte petite baie plein cintre à ébrasement évasé, murée. A hauteur d'appui de cette baie le mur forme un décrochement. La partie la plus haute étant plus mince.

Tribune : appliquée sur le mur ouest portée par deux piliers de granit à base carrée moulurée, fût monolithe à arêtes vives, chapiteau mouluré. Poutres de soutènement encadrant la porte. Balustrade assez légère à balustres tournés à triple renflement, reposant sur une frise pleine à pointes de diamant. Escalier au Nord à volée droite, reposant sur une épaisse dalle de granit. Même rampe à balustres que la tribune.

Mur Sud : percé à l'Ouest d'un oeil de boeuf à ébrasement arrondi droit. Porte centrale plein cintre, la partie arquée soulignée d'une feuillure. Emmarchement intérieur. Petite niche carrée à linteau à pan coupé sur le piedroit Ouest :

CHAPELLE SAINT-GUENIN

PLOURAY

Piedroit Est : gros bénitier à cuve arrondie décorée d'un buste de personnage stylisé, bras encadrant la tête, surmonté d'une frise à décor géométrique.

Fenêtre à l'Est, plein cintre ébrasement mouluré en talon. Bois de fenêtre à petits carreaux sans coupe d'onglet, surmontée d'une partie en demi-cercle - (chassis d'imposte en éventail) avec des petits bois concentriques et rayonnants.

Charpente : à fermettes, entrails retroussés et moisés. Les fermettes Ouest portent des liens courbes rattachés à l'entrait, dessinant un berceau plein cintre. Jambettes droites étayant les fermettes reposant sur la sablière taillée en biseau. Même charpente sur le chœur, compliquée par les pans coupés et des liens droits supplémentaires. Les 2 arbalétriers des pans coupés sont reliés au dernier entrait retroussé par deux liens.

Chœur : séparé de la nef par une emmarchement de granit souligné par une table de communion en bois découpé moderne.

Pan central occupé par un retable au-dessus de l'autel. De chaque côté sur les pans coupés deux baies semblables plein cintre à ébrasement évasé. Même chassis d'imposte en éventail qu'à la fenêtre Sud.

---

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

---

CHAPELLE SAINT GUENIN

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G., Les Eglises de France, Morbihan, Paris  
Letouzey et Ané, 1932, p. 137 (erreur de datation)
- LE MENE J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses  
du diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1891, II p. 170

ARCHIVES

- Municipales de Plouray :  
Délibérations du Conseil Municipal : 6 juin, 16 juin et 17 novembre 1912  
(réparations urgentes) ; 11 septembre 1966
- Archives Départementales du Morbihan :  
Notes de M. Pierre Thomas-Lacroix.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Archives départementales du Morbihan, Documentation photographique,  
Album 37, cl. 5

07.56.170 0000.000 55.04.01.00 0002


PLOURAY (56)

SAINT-GUENIN

Cad. 1958

Section B<sub>1</sub>


Ech. 1/2500



PLOURAY 56

CHAPELLE SAINT GUENIN

77.56.304 V



PLOURAY - 56CHAPELLE SAINT-GUENINTable des Illustrations  
Documents photographiquesVUES EXTERIEURES

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Vue de la façade Ouest | 65.56.731. V2 |
| 2 | Façade Sud             | 65.56.732. V2 |
| 3 | Chevet, vue axiale     | 65.56.733. V2 |

VUES INTERIEURES

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 4 | Vue axiale vers l'Est   | 65.56.748. V2 |
| 5 | Vue axiale vers l'Ouest | 65.56.747. V2 |
| 6 | Mur Ouest et tribune    | 65.56.746. V2 |

MOBILIER

|    |                                                      |               |
|----|------------------------------------------------------|---------------|
| 7  | Autel et rétable, chœur                              | 65.56.734. V2 |
| 8  | Détail d'un chapiteau et tête d'ange                 | 65.56.736. V2 |
| 9  | Détail de fronton                                    | 65.56.735. V2 |
| 10 | Tableau central : Assomption                         | 71.56.901. V  |
| 11 | Bénitier de la porte Sud                             | 65.56.749. V2 |
| 12 | Statue de Saint-Cornély, chœur, à droite de l'autel  | 65.56.739. V  |
| 13 | Statue de Saint Cornély, chœur, à droite de l'autel  | 71.56.903. V  |
| 14 | Statue de Saint Corentin, chœur, à gauche de l'autel | 65.56.740. V2 |
| 15 | Statue de Saint Corentin, chœur, à gauche de l'autel | 71.56.902. V  |
| 16 | Statue de Saint Guénin, chœur, mur Sud, vue de face  | 65.56.737. V2 |
| 17 | Statue de Saint Guénin, chœur mur Sud, vue de face   | 71.56.904. V  |
| 18 | Statue de Saint Guénin, chœur mur Sud, vue de dos    | 65.56.738. V2 |
| 19 | Statue de Saint Guénin, chœur mur Sud, vue de dos    | 71.56.905. V  |
| 20 | Statue de Christ en croix mutilée                    | 65.56.744. V2 |
| 21 | Statue de Saint Yves                                 | 65.56.745. V2 |
| 22 | Statue de Saint Sébastien, vue de face               | 65.56.742. V2 |
| 23 | Statue de Saint Sébastien, vue de dos                | 65.56.743. V2 |
| 24 | Statue de Saint Sébastien, en pierre                 | 65.56.741. V2 |



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Vue de la façade Ouest



PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Façade Sud ~~prise au niveau~~  
~~de la porte Sud~~





07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Chevet vue axiale




07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Vue générale du chœur et de la  
nef



65.56.748.V2



PLOURAY

Chapelle Saint-Guenin

Vue prise du mur Nord, près  
du choeur



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Tribune du fond, prise du  
mur Sud.



65.56.746.V2



07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0002

PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Détail du bénitier de la porte  
Sud

