

56
n° département

PLOURAY
commune



RESTERMARCH
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MANOIR
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEZ

Lambert : 1

X 17490

Y 06500

Cadastre

année : 1838

section : E1

parcelle : 55

année : 1958

section : E1

parcelle : 395

Propriétaire : Yves GUILLAUME

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

i
07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0017

MANOIR à RESTERMARCH

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

Construction du XVII^e s., remaniée au XVIII^e s. (linteau de fenêtre daté
1757, à l'étage)

RESTAURATIONS REMANIEMENTS :

Complète réfection de l'extrémité Ouest.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

- LE TRANCHER (armoiries de la cheminée appuyée au mur Est, à l'étage)
- RAOUL
- ROBIEN (Le Mené, op. cit.)

MANOIR A RESTERMARCH
PLOURAY

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au fond du village, au Nord de la route de Plouray à Guéméné.

Communs modernes à l'Ouest et au Sud-Est,

Puits disparu au Sud-Est. A proximité, deux auges rectangulaires en granit, monolithes.

ETAT ACTUEL

Grande bâtisse de plan rectangulaire.

Toit en bâtière couvert d'ardoises. Souches de cheminées appareillées en pignon et au centre.

- Façade Sud :

2 étages (R + 1)

Bel appareil de granit. Traces de reprises dans l'appareil, dans la partie Est.

Ouvertures irrégulières :

- Au rez-de-chaussée, porte en arc brisé au centre. Montants chanfreinés et ornés à leur base d'une palme et d'un élément végétal. Au-dessus, trace d'écumène martelé ; à l'Est, fenêtre remaniée à linteau droit chanfreiné ; à l'Ouest de la porte centrale, fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné ; à l'Ouest, porte à linteau droit chanfreiné et à montants terminés par des corbeaux ; entre cette porte et la fenêtre centrale, trace d'oculus ovale, muré.

à droite de la porte centrale, banc de pierre.

- A l'étage : au centre, belle fenêtre rectangulaire à encadrement mouluré et appui orné de godrons. De chaque côté, fenêtre rectangulaire ; sur le linteau de la fenêtre à l'Est, 1757.

- Sous le toit, corniche par incurvation.

MANOIR A RESTERMARCH
PLOURAY

- Pignons :

- Pignon Ouest : caché par un grand appentis moderne.
- Pignon Est : rampants du pignon appareillés en chevronnières et ornés à leur base

- Façade Nord :

Grande façade droite en bel appareil de granit. Ouvertures rectangulaires à l'étage. Corniche par incurvation sous le toit.

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire simple.

Deux pièces par niveau, disposées de chaque côté de la cage d'escalier limitée par des murs de refend.

Dispositions anciennes assez bien conservées.

ANALYSE

* REZ DE CHAUSSEE

Sol en terre battue.

A gauche de l'escalier, dans le mur de refend Ouest, porte en anse de panier, à linteau appareillé (claveau central déchaussé, formant clé) et finement mouluré ; piédroits chanfreinés.

A droite de l'escalier, dans le mur de refend Est, porte en plein cintre à encadrement chanfreiné.

Contre le pignon Ouest, cheminée monumentale à linteau monolithe. Piédroits courts, arête interne chanfreinée amortie par une console décorative doublant la console-support.

Même type de cheminée dans la pièce Ouest (mur Est).

Dans la partie reconstruite, contre le mur Est, restes d'une cheminée monumentale dont les consoles sont en forme de pyramides renversées.

* ETAGE :

- Trois portes palières :

A l'Est (remaniée) : restes de piédroits chanfreinés.

A l'Ouest, porte en arc brisé à encadrement chanfreiné ; linteau retailé en angles droits à la base de l'arc ; griffe simple à la base des piédroits.

Au Nord, porte rectangulaire à linteau monolithe ; encadrement chanfreiné ; amortissement des piédroits : deux boules saillantes.

MANOIR A RESTERMARCH
PLOURAY

- Pièce à l'Est :

X belle cheminée monumentale ; linteau monolithe à crossettes frappé d'un écu aux armes des LE TRANCHER (croissant et trois étoiles); piédroits appareillés. Large chanfrein sur l'arête interne, plus étroit sur l'arête externe.

Sommiers chanfreinés et moulurés.

- Pièce à l'Ouest :

Cheminée monumentale à hotte plate ; linteau monolithe à crossettes ; corniche appareillée.

Sommiers chanfreinés et moulurés.

porte en plein cintre murée dans le mur Nord.

Entrée dallée de pierre.

- Escalier :

Cage rectangulaire de vastes proportions.

Deux volées droites et un palier par étage.

Noyau central constitué par un mur plein en moellons amorti au niveau du palier supérieur par un chanfrein simple et une forte console cannelée et sculptée sur sa face Ouest de motifs floraux.

De l'étage aux combles, escalier droit, en pierre, plaqué contre la façade Sud.

Dalles de l'escalier, des paliers et poutres maîtresses portées par des corbeaux de pierre.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.D017

MANOIR à RESTERMARCH

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE


LE MENE J. , Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du
diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p. 169

ARCHIVES

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

PLOURAY
Restermarch
Cad . 1958
Sec . E₁
Ech . 1/ 2500




PLOURAY 56

RESTERMARCH

Cad. 1958

77.56.122 X



PLOURAY

Manoir à Restertermarch

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1	Façade Sud, vue générale	65.56.728.V
---	--------------------------	-------------

VUES INTERIEURES

2	Escalier, vu du rez-de-chaussée	65.56.727.V
3	Pierre sculptée couronnant le mur d'échiffre	65.56.729.V
4	Cheminée, pignon Est, premier étage	65.56.730.V

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Maison à Restermaich

Vue générale de la façade
Sud

Cliché DAGORN

65.56.728.V



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Maison à Restermarch

Vue de la cheminée; à l'é-
tage

Cliché DAGORN
65.56.730.V



07.56.170 0000.000 · 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Maison à Restertermarch

Vue de la pierre sculptée
au haut du ~~noyau central~~ d
l'escalier MUR D'ÉCHIFFRE

CLICHE DAGORN

65.56.729.V



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Manoir à Restermarch

~~Vue générale de la façade~~
~~Sud~~

ESCALIER PRIS DU REZ-DE-

CHAUSSÉE -



65.56.727.V2