

56

n° département

PLOURAY

commune

LOCMARIA

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

CHAPELLE

dénomination et titre de l'œuvre

33 04

matricule

## Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENE

Lambert : 1 X 17730

Y 06410

Cadastre

année : 1838

section : G3

parcelle : 1092

année : 1958

section : G2

parcelle : 674

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

---

07. 56. I70. 0000. 000. 33. 04. 0I. 00. 0004

---

CHAPELLE DE LOC MARIA

H I S T O R I Q U E

- - - - -

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

XVe - XVIe siècles

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

Vers 1837, clocher écroulé (cf. archives départementales du Morbihan) 5 0 I66

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :



07. 56. 170. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0004

CHAPELLE DE LOCMARIA

PLOURAY

DESCRIPTION      EXTERIEURE  
-----

SITUATION

Sur une hauteur. Placître entouré d'un muret avec deux entrées, à l'Ouest et au Sud, barrées d'une dalle basse.  
Escalier d'accès à l'Ouest. Pins plantés tout autour.

ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire allongé. Clocheton en retrait du pignon Ouest. Contreforts biais engagés aux quatre angles. Corniche en incurvation sous les murs gouttereaux.

Façade Ouest : Pignon triangulaire, en moyen appareil régulier, avec pierre taillée en boule au faite. Les deux contreforts s'arrêtent au départ des rampants. Ils sont à double étage - couronnement à trois faces, souligné d'un larmier. Base moulurée. La moulure se prolonge au même niveau sur toute la largeur de la façade.

Porte centrale en arc brisé. Ebrasement à trois cavets. Archivolte en accolade moulurée, surmontée d'une banderole déroulée, flanquée de deux pilastres rectangulaires à base et chapiteau moulurés.

A hauteur d'imposte, pierre sculptée en faible relief. Amorce de pinacle découronné au-dessus. Pierre tombale adossée au mur côté Nord.

Clocheton de plan carré construit en retrait du mur pignon.

Basse carrée surmontée d'une corniche moulurée ~~Chambre des~~ Cloches percée de deux baies rectangulaires à linteau à l'Est et à l'Ouest, de deux ouvertures plein cintre étroites recoupées par une traverse au Nord et au Sud. Seconde mouluration au-dessus.

Flèche conique appareillée, faite bordé d'une torsade et surmonté d'une branche de Croix de fer.

Facade Sud : Mouluration irrégulière interrompue à l'Est. Porte à peu près centrale, en arc brisé, ébrasement en cavets, archivolte saillante en arc brisé retombant sur deux culots à têtes humaines.

Pierre sculptée d'une sorte de fleuron au sommet de l'archivolte. A partir de cette porte, la partie Est est recoupée par une porte marquant le milieu : basse, en accolade, à double cavet, séparé par une feuillure, murée.

---

07. 56. 170. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0004

---

CHAPELLE DE LOCMARIA

---

PLOURAY

Cette porte est flanquée à l'Ouest d'une baie en arc brisé à ébrasement évasé, à l'Est d'un gros oeil de boeuf rond à ébrasement évasé.

Chevet : chevet plat, pignon triangulaire - rampants moulurés formant un biais au départ pour indiquer le coyau de la toiture. Contreforts biais engagés aux angles à simple étage, amortis en bâtière à 50 cm. de la toiture.

Maîtresse-vitre centrale de grandes dimensions en arc brisé, à profond ébrasement.

Façade Nord : Aveugle. Mouluration irrégulière à la base. A peu près au centre, désaxée vers l'Ouest, porte murée plein cintre soulignée d'un tore arrondi, murée.

CHAPELLE DE LOCMARIA

PLOURAY

DESCRIPTION INTERIEURE  
-----

PLAN

Rectangulaire très simple. Simple ~~emmarchement~~ emmarchement du Choeur marqué au centre par un hémicycle. Charpente homogène, murs enduits à la chaux, sol dallé de granit.

ANALYSE

Nef :

Mur Nord - aveugle. Porte murée au centre, plein cintre à ébrasement droit. Banc de pierre bas en incurvation, interrompu seulement par la porte.

Mur Ouest - porte centrale plein cintre, avec arrière voussure en arc surbaissé dans l'épaisseur de l'ébrasement droit, et à la retombée de cet arc, deux rangées de trous de boulins.

L'extrémité Ouest de la nef comportait autrefois une tribune, indiquée par deux bases de pierre en avant : la base Nord porte le sigle I H S. Fûts et base de colonne carrée à arêtes vives, base moulurée, déposés dans l'angle Nord-Ouest (cf. tribune de St-GUENIN-en-PLOURAY). Cette tribune était soutenue au Nord par trois corbeaux de pierre, deux autres encadrent la porte Ouest, deux autres sur le mur Sud.

Mur Sud - percé d'une porte à peu près centrale en arc surbaissé, flanquée à l'Est d'une ouverture carrée à linteau chanfreiné, cuve rectangulaire saillante.

Baie en arc brisé à profond ébrasement à l'Est. Réseau formé de deux lancettes trilobées surmontées de trois soufflets également trilobés. Au-dessus de la baie, crédence en accolade moulurée avec appui saillant.

Choeur - séparé de la nef par un ~~emmarchement~~ emmarchement en hémicycle au milieu, souligné d'une très belle table de Communion (cf.D.M.)

Mur Nord -aveugle : percé de deux niches carrées géminées. Banc de pierre en incurvation à la base du mur.

Mur Est - percé d'une maitresse-vitre de grandes dimensions en arc brisé à ébrasement évasé. Tête d'angelot mutilée sur le piedroit Nord. Réseau constitué de quatre lancettes trilobées, surmontées de deux groupes de trois soufflets englobés par un arc brisé : deux soufflets trilobés surmontés d'un quadrilobe.

---

07. 56. 170. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0004

---

CHAPELLE DE LOCMARIA

PLOURAY

Au-dessus, deux soufflets simples et trois soufflets trilobés rayonnants.

Au-dessous de la maîtresse-vitre, autel caréné sur double emmarchement de bois.

Mur Sud : crédence en arc brisé avec mouluration trilobée à l'intérieur et appui saillant.

Oeil-de-boeuf arrondi à ébrasement évasé; remplage formé de quatre soufflets trilobés rayonnants à partir d'un losange central.

CHARPENTE

à fermes, entrails retroussés et moisés. Blochets à la base des fermes réunis dans le sens de la largeur, et verticalement aux entrails, par des tirants de fer.

---

07. 56.I70. 0000. 000. 33.04. 01. 00. 0004

---

CHAPELLE DE LOCMARIA

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G. Les Eglises de France, Morbihan, Paris Letouzay et Ané, 1932 p. 137

ARCHIVES


- Archives Municipales de <sup>PLOURAY</sup> GOURIN :  
Délibération du Conseil Municipal (6 Juin 1912, 16 Juin 1912, 17 Novembre 1912 et 16 Août 1925, cette dernière concernant l'acquisition par un antiquaire de St-Brieuc de cinq vieilles poutres remises dans la Chapelle)
- Archives paroissiales de <sup>PLOURAY</sup> Gourin :  
Délibération du Conseil de Fabrique (22 Mai 1814 et 5 Janvier 1829)
- Archives départementales du Morbihan :  
\* Notes de Du Halgouët, 1943-1953, série O, PLOURAY, travaux communaux.  
5 0 166, entretien, restauration, XIXe - XXe siècles.

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

- Archives départementales du Morbihan, documentation photographique, album 37 Plouray

PLOURAY  
Chapelle Locmaria  
Cad . 1958  
Sec . G<sub>2</sub>  
Ech . 1/2500




PLOURAY 56

CHAPELLE LOCMARIA

Cad. 1958


77.56.318 N



PIOURAY 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

77.56.234 V



0 5 10 20 M



PLOURAY - 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
| 1 | Façade Ouest  | 66.56.07. V <sub>2</sub> |
| 2 | Portail Ouest | 71.56.809. V             |
| 3 | Façade Sud    | 66.56.10. V <sub>2</sub> |
| 4 | Façade Sud    | 71.56.810. V             |
| 5 | Chevet        | 66.56.09. V <sub>2</sub> |
| 6 | Façade Nord   | 66.56.08. V <sub>2</sub> |

VUES INTERIEURES

|   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 7 | Nef, vue d'Ouest en Est | 66.56.11. V <sub>2</sub> |
| 8 | Nef, vue d'Ouest en Est | 71.56.811. V             |
| 9 | Nef, vue d'Est en Ouest | 71.56.812. V             |

MOBILIER

|    |                                                 |              |
|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 10 | Autel du choeur                                 | 71.56.813. V |
| 11 | Table de communion                              | 66.56.14. V  |
| 12 | Statue de Christ en croix, nef, mur Nord        | 66.56. 20. V |
| 13 | Statue de Sainte, choeur, vue de face           | 66.56.12. V  |
| 14 | Statue de Sainte, choeur, vue de profil         | 66.56.13. V  |
| 15 | Statue de Saint Laurent, choeur, mur Est        | 66.56.21. V  |
| 16 | Statue de Vierge à l'Enfant, choeur, mur Est    | 66.56.22. V  |
| 17 | Statue de paysan                                | 66.56.16. V  |
| 18 | Statue de paysan : détail du visage             | 66.56.17. V  |
| 19 | Statuette de dragon                             | 66.56.18. V  |
| 20 | Statue de Vierge à l'Enfant, choeur, mur Nord   | 66.56.19. V  |
| 21 | Statue de cavalier et son cheval, nef, mur Nord | 66.56.15. V  |

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0004

PLOURAY

Chapelle de Locmaria

Façade Ouest vue axiale




PLOURAY 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

Portail Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.809 V






07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0004

PLOURAY

Chapelle de Locmaria

Façade Sud




PLOURAY 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

Face Sud

Cliché DAGORN

7I.56.8IO V






07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0004

PLOURAY

Chapelle de Locmaria

Chevet




66.56.09.V2

07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0004

PLOURAY

Chapelle de Locmaria

Façade Nord



66.56.08.V2




07.56.170 0000.000 33.04.01.00 0004

PLOURAY

Chapelle de Locmaria

Vue générale intérieure






PLOURAY 56

CHAPELLE DE LOCMARIA

Intérieur - vue générale prise  
d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

7I.56.8II V



PLOURAY 56

CHAPELLE DE LOC MARIA

Intérieur - vue générale  
prise d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.8I2 V

