

Lampaul Izellan

adresse ou lieu-dit

ROSTRENE

arrondissement

DEMEURE

canton

35.01

dénomination et titre de l'œuvre

Manoir

matricule

/A 0001/82

Repérage 1,1 km Nord

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|---|--------|
| Carte I.G.N. | échelle : 1/50.000 | feuille : Carhaix | Lambert : | X | 185 40 |
| | | | | Y | 86 70 |
| Cadastre | année : | section : | parcelle : | | |
| | année : 1948 | section : A 2 | parcelle : 558 | | |

Propriétaire :Destination actuelle : dépendance agricoleProtection M.H. : 5.10.1964 (partiellement)Etat de conservation :

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|----------|--------|
| <u>Dossier établi le :</u> | 1966 | par | DUCOURET | CEBRON |
| revu le : | 1976 | par | DUCOURET | |

Table des illustrationsTable des documents

| | |
|--|-------------|
| Doc. 1 - dessin Frotier de la Messelière | 76.22.II4 V |
| Doc. 2 - dessin Frotier de la Messelière | 76.22.126 V |
| Doc. 3 - carte postale ancienne - coll. Hamon Guingamp | 73.22.I4I6 |

Table des Planches

| | |
|--|------------------------------------|
| Pl. 1 - Plan et coupe | 76.22.29 P |
| Pl. 2 - Plan Pl. 2 Relevé photogrammétrique | 82.22.455 P 76.22.100 P |

Table des photos

| | |
|--|--------------|
| Fig. 1 - vue de situation prise du Sud-Ouest | 66.22.790 Z |
| Fig. 2 - Elévation Sud | 66.22.791 Z |
| Fig. 3 - élévation Sud | 69.22.I289 V |
| Fig. 4 - Détail de la partie Est | 66.22.792 Z |
| Fig. 5 - Détail de la lucarne Ouest | 69.22.I291 V |
| Fig. 6 - Détail du cadran solaire | 69.22.I292 V |
| Fig. 7 - Elévation Nord | 69.22.I290 V |
| Fig. 8 - tourelle d'escalier | 69.22.I295 V |
| Fig. 9 - détail du revers des marches - vue prise de l'étage | 69.22.I294 V |
| Fig.10 - pignon Ouest - étage - détail de la cheminée | 69.22.I293 V |

I- HISTORIQUE

1- EDIFICE ANTERIEUR ./.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

1493- Première mention du manoir : aveu rendu par les seigneurs de Rostrenen à ceux de Quintin le 30 octobre 1493.

1662- Le manoir est à Maître CORRET, notaire.

1714- Sa fille Françoise GORRET épouse Malo LE ROUX, seigneur de GOSDOUE de Carhaix; en 1724 la famille quitte Lampoul d'en bas.

XVIII^e siècle. Au cours de ce siècle le manoir est aux Limon du Tymeur

XIX^e siècle. Le manoir est acheté par G. LE BRUN, maire de Trémargat.

1952- Le manoir est au comte de FARCY

1966- Le manoir est à M. POLLE

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.

4- DEGRADATION, RESTAURATION ./.

II- SITUATION

1- SITUATION

Manoir isolé; carrière de sable à proximité; cour devant avec puits (cf. sous-dossier). Deux ^{allées} cubes de dépendances dans l'alignement du logis sont des adjonctions. Façade antérieure au Sud.

2- MATERIAUX

Granite.

Grand appareil réglé en façade antérieure; grand appareil irrégulier sur les autres; reprises en façade antérieure. Absence de revêtement.

3- PARTI GENERAL, PLAN et COUPES (Cf. documents graphiques)

Bâtiment de plan rectangulaire allongé avec tour d'escalier en hors oeuvre en façade postérieure; mur de refend transversal; appentis dans l'angle Nord-Est de la tour et du corps principal; rez-de-chaussée, étage et comble.

4- ELEVATION EXTERIEURES

- Façade antérieure

Elévation remaniée : traces de reprises avec changement d'appareil et ouvertures murées; porte centrale (décalée vers la gauche); à gauche de la porte une travée sur trois niveaux dont une lucarne à fronton (cf. photo de détail); à droite deux ouvertures murées l'une au premier niveau l'autre au deuxième, et trois baies dont une lucarne identique à la précédente au-dessus de la porte, cadran solaire en ardoise portant le sigle IHS; sous l'égoût du toit, corniche en doucine portée par des modillons en quart de rond interrompue à l'aplomb des deux lucarnes.

- Façade postérieure

Peu ouverte, tour d'escalier de plan carré plus haute que le corps principal, appentis à gauche; la tour est ouverte au Nord d'une porte flanquée de deux oculus et d'une fenêtre.

- Façades latérales aveugles; mur-pignon à l'Est, mur gouttereau à l'Ouest avec corniche en doucine

5- COMBLES ET COUVERTURE

Toit à deux versants et une croupe à l'Ouest. Pignon Est couvert; souche de cheminée sur le mur Est et mur Ouest; la tour d'escalier a un toit en pavillon avec égoûts retroussés.

Matériau de couverture : ardoise.

Charpente du corps principal : quatre fermes à arbalétriers poinçon et entrain retroussé, trois cours de pannes latérales et panne faitière.

Charpente de la tour d'escalier : deux fermes à arbalétriers, poinçon et entrain retroussé, coyaux, 2 cours de pannes latérales et panne faitière, contreventement par une sous-faitière reliée à la panne faitière par une croix de Saint André.

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Deux pièces aux trois niveaux séparées par le mur de refend axial; l'escalier dessert les trois niveaux. Les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage sont à allège; aux trois niveaux les pièces latérales communiquent directement par une porte ouverte dans le mur de refend. Cheminée dans chaque pièce d'habitation.

-
- Cheminée n° 1. Rez de chaussée - pièce Ouest. Engagée, piédroits légèrement saillants, linteau monolithe.
 - Cheminée n° 2. Rez de chaussée - pièce Est. Engagée, piédroits saillants, consoles en doucine, linteau monolithe, trois niches dans le coeur.
 - Cheminée n° 3, étage, pièce Ouest (fig. 10). Adossée, piédroits appareillés profilés en talon portant directement le linteau monolithe surmonté d'une corniche moulurée en talon.
 - Cheminée n° 4. Etage, pièce Est. Cheminée moderne.

L'escalier : cage de plan rectangulaire. Escalier en granite, tournant à deux volées droites séparées par des repos formant retour complet, mur-noyau, marches monolithes à revers délardé; au palier de l'étage et du comble, deux portes desservant les pièces latérales.

ØII- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice non daté, homogène, hormis les deux ailes latérales de dépendances qui sont des adjonctions. Le décor des lucarnes et la corniche à modillons indiquent une construction du XVII^e siècle, et vraisemblablement de la première moitié de ce siècle.

IV- DOCUMENTATION

A.D. 22 J (Fonds de la Messelière)

A.D. 35 7 Fb 365. Carte postale ancienne

A.D. 35 IF I276

A.M.H. 1952 - 1964

Puits en grand appareil de granite, circulaire; mur de margelle appareillée, margelle peu saillante, piédroits monolithes moulurés à leur base, traverse de section triangulaire sans décor abritant le mécanisme, treuil et manivelle.


22 TREMARGAT

Lampaul - Izellan - manoir

Relevé photogrammétrique

82.22.455 P - cliché Artur

Pl. II



TREMARGAT 22

LAMPOUL-ISELLA

Dessin Frotier de la Messelière
(Mancirs des C.D.N. A.D 22 J n°2)

Cliché DAGORN

76.22.114 V



TREMARGAT


22

LAMPOUL-ISELLA

Dessin Frotier de la Messelière
(A.D 22 J Planche XVI)

Cliché DAGORN

76.22.126 V



MANOIR DE LAMPOUL IZELLAN

Carte Postale ancienne
Coll. Hamon Guingamp

Cliché 73.22.I4I6



TREMARGAT 22

MANOIR DE LAMPOUL-IZELLAN

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché DUCOURET

66.22.790 Z



TREMARGAT 22.

IZELLAN

MANOIR DE LAMPOUL-HUELIAN

Elévation Sud

Cliché DUCOURET

66.22.791 Z



TREMARGAT 22

· MANOIR DE LAMPOUL-~~TZ~~ELLAN

Elévation Sud

Cliché DAGORN

69.22.1289 V



TREMARGAT 22.

MANOIR DE LAMPOUL-~~HE~~ELLAN

Façade Sud - Détail de la partie est

Cliché DUCOURET

66.22.792 Z



TREMARGAT 22

· MANOIR DE LAMPOUL-~~VI~~ELLAN

Façade Sud - Détail de la lucarne Ouest

Cliché DAGORN

69.22.1291 V



TREMARGAT 22

MANOIR DE LAMPOUL-~~J~~WELLAN

Façade Sud - détail du cadran solaire

Cliché DAGORN

69.22.1292 V



TREMARGAT 22

MANOIR DE LAMPOUL-HELLAN

Elévation Nord

Cliché DAGORN

69.22.1290 V



TREMARGAT 22.

MANOIR DE LAMPOUL-~~IZ~~ELLAN

Façade Nord - Tourelle d'escalier -
Charpente

Cliché DAGORN

69.22. 1295 V



TREMARGAT 22.

MANOIR DE LAMPOUL-~~DE~~ELLAN

Escalier - Détail des marches - Vue prise de l'étage

Cliché DAGORN

69.22. 1294 V

photo collée à l'envers.



TREMARGAT 22.

MANOIR DE LAMPOUL-~~LE~~ELLAN

Etage - Pignon Ouest - Détail de la
cheminée

Cliché DAGORN

69.22.1293 V

