

22

n° département

Trémargat

commune

Lampoul Huella

adresse ou lieu-dit

Guingamp

arrondissement

Rostrenen

canton

Ferme (2)

dénomination et titre de l'œuvre

C 35 01

matricule

1A00004189

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Carhaix Lambert : 1 X 185 30
Y 86 80

Cadastre année : section : parcelle :
année : section : parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 1966 par Ducouret - Cebron

revu le : 1976 par Ducouret

Table des illustrations photographiques

- | | |
|---|-------------|
| 1 - Vue générale du Sud-Ouest | 66.22.634 Z |
| 2 - Logis, vue générale Sud-Est | 66.22.793 Z |
| 3 - Vue générale postérieure | 66.22.794 Z |
| 4 - Façade Nord, détail de la tour d'escalier | 66.22.636 Z |

DESCRIPTION1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Situation en écart -au Nord de celui-ci - cour fermée par un grand corps de logis, une aile de dépendances en retour à l'Ouest et un mur. Puits et auge dans la cour. Façade antérieure du logis au Sud.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite; grand appareil irrégulier en façade Sud, moellons irréguliers sur les autres murs.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire allongé, divisé par un mur de refend portant souche de cheminée. Tour d'escalier en hors-oeuvre en façade Nord. Escalier extérieur droit en façade antérieure. Un étage carré.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

Façade Sud, élévation régulière à trois travées à gauche; irrégulière à droite. Mur Nord aveugle, reprise entre les deux parties Est et Ouest. Pignons aveugles partiellement cachés. par des dépendances.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants en ardoise. Souche de cheminée en pignon Est et Ouest et sur le mur de refend. Charpente partiellement refaite.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Les deux parties Est et Ouest sont dépourvues de communication directe. Chaque partie possède son escalier : à gauche, escalier intérieur hors-oeuvre (tour d'escalier circulaire) en vis à marches monolithes portant noyau; à droite, escalier extérieur en pierre plaqué en façade à une volée droite; au rez-de-chaussée de cette partie droite, une cave.

TREMARGAT 22.

LAMPOUL-~~HUELIA~~ (Nord)

Maison² - Vue de situation prise du
Sud-Ouest

Cliché BRULON

66.22.634 Z




TREMARGAT 22

LAMPOUL-~~HO~~ELLAN (nord)

Maison 2- Elévation Sud

Cliché BRULON

66.22.793 Z



TREMARGAT 22

LAMPOUL-~~H~~ELLAN (nord)

Maison2- Façade Nord - Vue d'ensemble

Cliché BRULON

66.22.794 Z



TREMARGAT 22

LAMPOUL-~~M~~UËLLAN (nord)

Maison2- Façade Nord - Détail de la
Tourelle

Cliché BRULON

66.22.636 Z

