Département : 29 2449

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : SIBIRIL

Lieu-dit : KEROUZERE

Dénomination : **CHATEAU**

IA000 64 946

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0128750 Y = 0128000

Cadastre : 1984 AK 160 A 174, 193, 195, 196, 227, 229

PROPRIETE PRIVEE

Protection : CLASSE M.H. EN 1883

A SIGNALER

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1990 par DOUARD

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

CHATEAU CONSTRUIT DURANT LA 1ERE MOITIE DU 15E SIECLE POUR JEAN ET YVES DE KEROUZERE FIDELES DES DUCS DE BRETAGNE ; SIEGE LORS DES GUERRES DE LA LIGUE EN 1590 ET DESTRUCTION DE LA TOUR SUD OUEST ; PEINTURES MURALES DU 17E SIECLE ; RESTITUTION DE LA TOITURE DE LA TOUR NORD OUEST ET RESTAURATIONS A LA FIN DU 19E SIECLE ; COLOMBIER 15E SIECLE ; FERME, PUITS ET LAVOIR 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parti de plan d'ensemble : PLAN REGULIER EN L
Parties constituantes : COUR, JARDIN, PARC, COLOMBIER, FONTAINE, FERME, LAVOIR, PUITS

MATERIAUX
Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES, ETAGE DE COMBLE
Couvrement : VOUTE D'ARETES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, NOUE, TOIT CONIQUE, PIGNON DECOUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, EN MACONNERIE

DECOR
Technique : SCULPTURE, PEINTURE, VITRAIL
Représentation : TETE D'HOMME, ARMOIRIES, ANGE, SCENE DE LA VIE CHRETIENNE,HUMAIN FABULEUX TETE D'HOMME SCULPTEE, SUPPORT : ESCALIER, HUMAIN FABULEUX SCULPTE, SUPPORT : ELEVATION OUEST, ARMES DE LA FAMILLE KEROUZERE BOISEON, SUPPORT : CHEMINEE SALLE EST 2E ETAGE, SUJET : ANGE, SAINT SACREMENT PEINTS, SUPPORT : ORATOIRE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CHATEAU EN PIERRE DE TAILLE DE GRANITE ; FONTAINE, PUITS, LAVOIR, COLOMBIER ET FERME EN MOELLON DE GRANITE ; MARQUES DE TACHERONS

TYPOLOGIE : CHATEAU ELEMENTS DE DEFENSE, CHEMINEE SUR GOUTTEROT

HISTORIQUE

1374 Mention des seigneurs de Kérouzéré en ce lieu-dit.

1420 Jean de Kérouzéré, écuyer, chambellan et échanson du Duc Jean V se voit concéder, en récompense de fidélité vassalque, trois foires à Sibiril et Plésidy. Début de la construction du château.

1440 Alain de Kérouzéré, frère de Jean, archidiacre de Léon et ambassadeur du Duc Jean V auprès du roi d'Ecosse, Jacques 1er.

1453 Autorisation d'augmenter le château d'une tour de 24 pieds de large en dedans, défendue par des créneaux, des douves et une fausse braie.

1457 Le duc Arthur III donne "congé au sieur de Kérouzéré de fortifier la place et maison de Kérouzéré."

1459 Mandement du duc François II avec permission à "Jean de Carouzeray de fortifier sa maison...".

1461 Mort de Jean de Kérouzéré dans son château.(cf. gisant, Eglise Paroissiale, Sibiril).

1507 Mariage de Marie de Kérouzéré avec Jean de Kérimel.
Héritage de Marie de Kérouzéré : manoir et château de Kérouzéré avec toutes ses appartenances, étages, moulins, jardins, vergers, bois, prairies, colombiers, métairies maisons, terres et héritages en la paroisse de Sibiril ainsi que les rentes, chef rentes, seigneuries, juridictions, foires, prééminences, prérogatives dans cette paroisse et à Cléder, Plouescat et évêché de Léon. Cadeaux remis à Marie par son père: bijoux en or et vaisselle d'argent.

1540 Superficie totale de la seigneurie de Kérouzéré : 427 ha.

1564 Les Boiséon sont propriétaires(jusqu'en 1682).

HISTORIQUE

1590 Siège du château pendant la Ligue, capitulation et pillage. Mercoeur, refusant la ratification de la capitulation, fait raser le bois et démanteler le château (partie Sud-Ouest).

1598 Rétablissement de Pierre de Boiséon, gouverneur de Morlaix, par Henri IV. 10 000 francs de dédommagement payé par la veuve de Mercoeur.

1680 Aliénation du domaine par les Boiséon avec les droits de haute, moyenne et basse justice.

1713 Le château est en mauvais état et presque dépourvu de mobilier.

1764 Les barons de Kérouzéré possèdent le droit de sécherie à congres sur les rivages de la mer et un droit de foire à Plouescat.

1804 à 1811 L'abbé Poulzot y installe une école secondaire catholique; elle compte, en 1807, vingt pensionnaires et cinquante externes. Refus des propriétaires de lui vendre le château.

1808 à 1825 Plan du domaine par masses de cultures (cf. Doc. 1).

vers 1830 Le château est entouré de bois séculaires. L'acquéreur, M. du Baudiez, fait exploiter toutes les futaies et cherche à démolir le château pour vendre les pierres.

1832 "Des salles immenses dont les murs sont blanchis à la chaux avec une bordure d'ornements fleuronnés grossièrement peint à la fresque, remplissent son intérieur". (Fréminville, op. cit. p. 84).

entre 1835 et 1850 Dessins et gravures représentant l'édifice. (Cf. doc. 2 à 6).

entre 1850 et 1906 Importants travaux de réparations et d'entretien. Comblement de l'étang et des douves.

Marques de tacherons :

Rez-de-chaussée, tour Nord-Ouest : 

Premier étage, aile Sud : 

29 - SIBIRIL, Kérouzéré
CHATEAU

DESCRIPTION

1 - **Situation et composition d'ensemble** :

Château situé à trois kilomètres au Sud des bords de la Manche et à environ un kilomètre à l'Ouest de l'anse du Guillec, petite rivière maritime. L'édifice est isolé et était, jusqu'au début du XIX° siècle, entouré de forêts (Doc.1). L'environnement immédiat est maritime et agricole. L' ensemble se compose d'un château-fort, douves et pont-levis (disparus), cour, colombier, fontaine, lavoir, ferme, puits et jardin. Le moulin à eau de Kérouzéré, jadis dépendant du château, a été traité en dossier individuel.

2 - **Matériaux** :

Château, colombier et fontaine en pierre de taille de granite. Ferme et lavoir en moëllon de granite.

3 - **Structure** :

Château-fort de plan-massé flanqué de tours d'angle au Nord et d'une plus petite tour d'angle au Sud-Est; la tour d'angle Sud-Ouest a été détruite en 1590. Un corps de logis supplémentaire se greffe sur la façade Sud de l'ancien logis.
Pour l'état présumé avant 1590, voir pl. XV.

4 - **Elévations (pl. II à IX, pl. XIV).**

Edifice à deux étages carrés et étage de comble. Chemin de ronde sur machicoulis. Elévations non ordonnancées ou tardivement pourvues de travées. Tours Nord-Est et Nord-Ouest presque aveugles à l'exception de quelques archères. Nombreuses baies à traverses et meneaux. Absence de décor extérieur, à l'exception d'une gargouille en forme de tête humaine (fig.11).

5 - **Couvertures**

Logis et tours : toits à longs pans, noue, toits côniques, pignons découverts; ardoise.

Tourelle de la tour Nord-Ouest : coupole, granite.

DESCRIPTION

Charpente du corps de logis : Charpente en chêne à chevrons-portant-fermes et aisseliers courbes, un faux-entrait, poinçons, potelets et décharges en forme de croix de saint-André, blochets saillants et clés pendantes.

6 - Distribution intérieure (pl. X à XIII)

Rez-de-chaussée : Deux accès d'origine : au Sud, à travers une cour, à l'origine fortifiée; au Nord par un pont-levis. Deux salle de dimensions différentes séparées par le couloir central et l'ancienne salle d'armes. Ailes Sud transformées, à l'origine probablement écuries et cellier (restitution pl. XV). Niveau réservé à l'usage commun, stockage, cuisines, réserves, chevaux. On accède aux tours à partir des salles.

Premier étage : Même système de distribution avec l'augmentation de la surface de la grande salle. Etage d'habitation noble avec réception et pièces de retraits avec latrines.

Deuxième étage : Espace essentiellement réservé à l'habitation composé également de deux salles, de pièces de retrait et de latrines. Aménagement d'un oratoire domestique, d'une chapelle intégrée, partiellement en surplomb de la façade Sud.

Etage de comble : Niveau réservé à la défense. L'ancienne salle des gardes donne accès au chemin de ronde mutilé dans la partie Sud-Ouest.

Escaliers : - escalier monumental, en vis, sans jour, dans oeuvre. (à l'origine probablement demi-hors-oeuvre).
- deux escaliers en vis sans jour secondaires (tours Sud-Est et Nord-Ouest), plusieurs escaliers modernes.

7 - Décor

Décor sculpté : tête humaine (escalier monumental, entre le rez-de-chaussée et le premier palier), fig. 14.

- blasons et devise de Kérouzéré (premier étage, salle Est, cheminée) fig.22.
- blasons Boiseon, Kérimel et Kérouzéré entouré du collier de l'ordre de saint Michel, pierre en Kersantite polychrome remployée (deuxième étage, cheminée Est) fig. 26,27 .

29 - **SIBIRIL**, Kérouzéré

CHATEAU

DESCRIPTION

- pierre armoiriée présentée par deux lions, Kersantite, remploi, avec les armoiries de Kérouzéré, Kerimel et peut-être Bretagne (vers 1507 date de mariage entre Marie de Kérouzéré et Jean de Kerimel). Salle du deuxième étage, au-dessus de l'oratoire domestique. (fig.29)

Décor peint :

- Deuxième étage, chapelle domestique. Fresques (XVIIe siècle). Mur Ouest : angelot, ange en adoration (fig. 30, 31).
Mur Est : ange tenant un baldaquin abritant un ostensoir (fig.32).
- traces de peintures anciennes sur les poutres de la salle Ouest du deuxième étage.
- Grande salle du rez-de-chaussée : armoiries peintes (modernes) des familles propriétaires de Kerouzéré : Kerouzéré, Kerimel, Boiseon, Poulpry, Eon du Vieux Chatel, Penfentenyo , Baudiez, du Rusquec, de la Lande de Calan, Kerc'hoent.

8 - **Parties constituantes**

- colomblier (voûte détruite) (fig. 39,40).
- fontaine avec couronnement fleuronné (fig.41)
- lavoir couvert avec cheminée et bassin de lavage (2ème moitié du XIXe siècle) (fig.42).
- ferme à apothis-taol figurant sur le cadastre de 1847; puits en cul-de-four à superstructure maçonnée. (fig. 43 et 44).

Conclusion

Kerouzéré est un exemple représentatif de l'architecture mi-militaire, mi-résidentielle du XVe siècle en Bretagne.
Quatre étapes de construction ou de transformation sont à retenir :

1 - Edifice construit globalement entre 1420 et 1468, avec quatre tours d'angle, courtine Sud et douves. Aménagements secondaires autour de 1507 (armoiries Kérouzéré et Kérimel remployées).

2 - En 1590, destruction de la tour d'angle Sud-Ouest, de la courtine Sud et peut-être du couronnement de la tour Nord-Ouest (pl.II-III).

DESCRIPTION

3 - Entre 1600 et 1680, construction d'un corps de logis Sud avec contrefort et de la tour le guet au Nord-Ouest. Aménagements intérieurs : couloir central du rez-de-chaussée, cheminées, chapelle domestique; décor peint.

4 - Fin XIX ème siècle : restitution des toitures de la tour Nord-Ouest, comblement des douves et destruction des murailles cernant la cour au Sud, vestiges de l'ancienne courtine (doc.2, 3, 4, 5), transformation des communications du rez-de-chaussée, reprise de la façade Sud au niveau du rez-de-chaussée (obturation d'une porte, agrandissement d'une baie, doc.6).
Cf. Texte "Images du Patrimoine" Châteaux du Haut-Léon, 1987, introduction et pp. 6 - 9.

DOCUMENTATION

SOURCES

- A.D. Finistère, : 37 J. Fonds Le Guennec, série E (Brest), Fonds de Coatcoazer.

- A.D. Loire-Atlantique : B 1724 registre et liasse concernant les aveus rendus au roi par les possesseurs de la terre de Kérouzéré (1508 et 1540).

BIBLIOGRAPHIE

- CAMBRY, SOUVESTRE, E., **Voyage dans le Finistère**. Paris, 1799.

- DEPIERRE, O., **Kérouzéré**. Quimper, bibliothèque de l'évêché [s.l.n.d.], 13 p.

- **Prise et capitulation du château de Kérouzéré**. Novembre 1590. *Bulletin de la Société archéologique du Finistère*.Documents inédits.1893, 20, p. 152-173.

- FREMINVILLE, C. de, **Antiquités de la Bretagne**, Brest, 1832, p. 81-90.

- INVENTAIRE GENERAL. Région Bretagne. **Châteaux du Haut-Léon, Finistère**. Baillé : URSA, 1987. (Images du Patrimoine ; n° 34).

- LE SAULNIER, H., **La seigneurie de Kérouzéré au bas Moyen Age (1378-1540)**. Mém. maîtrise : Hist : Brest, Université de Bretagne Occidentale :1981.

- MOREAU, C., **Histoire des guerres de la Ligue en Bretagne**, 1836, p. 78 et suiv.

- PONDAVEN, G., **Le recrutement ecclésiastique et les écoles secondaires dans le Léon après la révolution. Saint-Pol, Kérouzéré, Penmarc'h**. *Bulletin de la Société archéologique du Finistère,* 1918, 45, p. 46-115.

- POTIER DE COURCY, P., **Itinéraire de Saint-Pol à Brest**. *Revue de Bretagne et Vendée*, 1859, 6, p. 17-32.

- ROBIDA, A., **La vieille France (...), Bretagne**. Paris, 1892, p. 178 (Kérouzéré).

- RUSQUEC, H. du, **Souvenirs historiques du château de Kérouzéré**. Morlaix, 1893.

- TAYLOR, NODIER, **Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France**, Paris, 1845-1846.

DOCUMENTATION (suite)

Bibliographie

I.G.M.R.A.F. - **Le manoir en Bretagne (1380-1600)**. Paris : Imprimerie Nationale Editions et Inventaire Général, 1993, pp. 48, 169 ; n. 535. (Cahiers de l'Inventaire, n° 28).

Table des illustrations

Pl.I	Extrait du cadastre de 1984, section AK (échelle 1/2000è)	
Pl.II	Elévations Ouest et Est, relevés Aurenque M.H.	86 29 00496 P
Pl.III	Coupe transversale et élévation Nord, relevés Aurenque M.H.	86 29 00498 P
Pl.IV	Charpente et cheminées, relevés Aurenque M.H.	86 29 00933 P
Pl.V	Elévation Sud, dessin Raguenet	86 29 00930 P
Pl.VI	Détail élévation Sud, dessin Raguenet	86 29 00929 P
Pl.VII	Elévation Sud-Ouest, dessin Raguenet	86 29 00931 P
Pl.VIII	Elévation Est, dessin Raguenet	86 29 00932 P
Pl.IX	Plan du rez-de-chaussée, par R.Lisch	85 29 00960 P
Pl.X	Plan du premier étage, par R.Lisch	85 29 00961 P
Pl.XI	Plan du deuxième étage, par R.Lisch	85 29 00962 P
Pl.XII	Plan de l'étage de combles, par R.Lisch	85 29 00963 P
Pl.XIII	Coupe transversale, par R.Lisch	85 29 00964 P
Pl.XIV	Etat supposé avant 1950, restitution	86 29 01727 P
Doc.1	Plan par masses de cultures, 1808-1825 (A.D.Finistère)	86 29 01664 X
		86 29 01665 XA *
		86 29 01670 XA *
Doc.2	Cadastre de 1847	86 29 01473 X
Doc.3	Reproduction gravure de cicéri, 1845-1846	86 29 00497 V
Doc.4	Etat milieu XIXè siècle. Extr. : "La Bretagne contemporaine..."	65 29 00776 Z
		92 29 00043 X
Doc.5	Gravure coloriée, 1855. Extr. : Cambry "Voyage dans le Finistère..."	78 29 00614 XE *
Doc.6	Vue Sud-Est, pastel du XIXè s. (coll.privée)	86 29 00473 XA *
Doc.7	Etat en 1842, dessin de Robida	65 29 00921 Z
Doc.8	Elévation Sud, carte postale ancienne	79 29 00002 X

Table des illustrations (suite)

Fig.1	Vue aérienne prise du Sud	
Fig.2	Elévation Sud : vue générale	85 29 01528 V
		85 29 01529 VA *
Fig.3	Elévation Sud-Est : vue générale	85 29 01532 V
Fig.4	Elévation Sud : vue générale	85 29 01534 V
Fig.5	Elévation Sud-Ouest : vue générale	85 29 01530 V
Fig.6	Elévation Ouest : détail	85 29 01527 V
Fig.7	Elévation Nord-Est : vue générale	85 29 01526 V
Fig.8	Elévation Nord : vue générale	85 29 01492 X
Fig.9	Elévation Nord : détail	85 29 01496 X
Fig.10	Toitures : vue vers l'Est	85 29 01499 X
Fig.11	Façade Ouest, gargouille : détail	85 29 01525 X
Fig.12	Rez-de-chaussée, couloir central : vue générale	85 29 01511 V
Fig.13	Rez-de-chaussée, départ de l'escalier	85 29 01513 V
Fig.14	Escalier entre le premier et le deuxième niveau	85 29 01504 V
Fig.15	Escalier : détail du décor	86 29 00495 X
Fig.16	Escalier, dernier niveau	85 29 01509 V
Fig.17	Troisième niveau, porte	85 29 01519 V
Fig.18	Rez-de-chaussée, pièce Ouest, cheminée : vue générale	85 29 01514 V
Fig.19	Rez-de-chaussée, pièce Est, partie Nord-Est : vue générale	85 29 01507 V
Fig.20	Rez-de-chaussée, fenêtre Nord	85 29 01524 X
Fig.21	Rez-de-chaussée, vantail de porte entre le couloir et la pièce Est	85 29 01523 X
Fig.22	Premier étage, pièce Est, cheminée : vue générale	86 29 00499 X
Fig.23	Premier étage, pièce Nord-Ouest : fenêtre Ouest	85 29 01508 V
Fig.24	Premier étage, pièce Ouest, cheminée Ouest : vue générale	85 29 01512 V
Fig.25	Premier étage, pièce Sud-Ouest, cheminée Sud : vue générale	85 29 01521 V

Table des illustrations (fin)


Fig.26	Deuxième étage, pièce Est, cheminée : vue générale	85 29 01520 V
Fig.27	Deuxième étage, pièce Est, cheminée : détail du blason	86 29 00503 X
Fig.28	Deuxième étage, oratoire : vue générale	85 29 01500 V
Fig.29	Deuxième étage, au dessus de l'oratoire : détail du blason	86 29 00502 V
Fig.30	Deuxième étage, oratoire, couvrement Ouest : détail des peintures	85 29 01506 V
Fig.31	Deuxième étage, oratoire, couvrement Ouest : détail des peintures	86 29 00500 V 86 29 00501 VA *
Fig.32	Deuxième étage, oratoire, couvrement Est : détail des peintures	85 29 01505 V
Fig.33	Deuxième étage, pièce Sud-Ouest, cheminée Sud : vue générale	85 29 01522 X
Fig.34	Deuxième étage, tour Nord-Est, plafond : détail	85 29 01503 V
Fig.35	Troisième étage, pièce Nord-Ouest : vue générale	85 29 01515 V
Fig.36	Charpente : vue générale	85 29 01501 V
Fig.37	Charpente : détail	85 29 01502 X
Fig.38	Tour Nord-Ouest, charpente : vue générale	85 29 01498 X
Fig.39	Colombier : vue générale Sud-Est	85 29 01495 X
Fig.40	Colombier, intérieur : détail	85 29 01494 X
Fig.41	Fontaine : vue générale	85 29 01493 X
Fig.42	Lavoir intérieur : vue générale	85 29 01497 X
Fig.43	Ferme, élévation Sud : vue générale	85 29 01491 X
Fig.44	Ferme, puits : vue générale	85 29 01490 X

* **Disponibles à la photothèque de l'Inventaire.**

29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré


Pl.I Extrait du cadastre de 1984, section AK
(échelle 1/2000è)



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Pl.II Elévations Ouest et Est, relevés Aurenque Cl.Inv.Artur/Lambart
M.H.

86 29 00496 P




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Pl.III Coupe transversale et élévation Nord, relevés Aurenque M.H.

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00498 P




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Pl.IV Charpente et cheminées, relevés Aurenque M.H. Cl.Inv.Artur/Lambart


86 29 00933 P



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Pl.V Elévation Sud, dessin Raguenet Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00930 P




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Pl.VI Détail élévation Sud, dessin Raguenet

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00929 P




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Pl.VII Elévation Sud-Ouest, dessin Raguenet

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00931 P



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré


Pl.VIIIElévation Est, dessin Raguenet

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00932 P

CHATEAU DE KÉROUZÉRÉ
. FINISTÈRE .

VUE D'ENSEMBLE MONTRANT LA FAÇADE EST ET LA FAÇADE NORD



1158

29 SIBIRIL
CHATEAU


Kérouzéré

Pl.IX Plan du rez-de-chaussée, par R.Lisch

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00960 P

CHATEAU DE KÉROUZÉRÉ



PLAN du REZ de CHAUSSÉE

10 m


modifié le: 6 5 1978
26 11 1977
5.10.1977

29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Pl.X Plan du premier étage, par R. Lisch Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00961 P

Chateau de Kérouzéré




Plan du Ier Etage

29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Pl.XI Plan du deuxième étage, par R. Lisch Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00962 P



PLAN DU 2ME ETAGE

10m


29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Pl.XII Plan de l'étage de combles, par R. Lisch

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00963 P



10m

ETAGE DU CHEMIN DE RONDE

29 SIBIRIL
CHATEAU


Kérouzéré

Pl.XIIICoupe transversale, par R. Lisch

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00964 P

CHATEAU DE KÉROUZÉRÉ



N


10m

COUPE

29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Pl.XIV Etat supposé avant 1590, restitution Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 01727 P




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.1 Plan par masses de cultures, 1808-1825 (A.D. Finistère) Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 01664 X
86 29 01665 XA-86 29 1670 XA




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.2 Cadastre de 1847

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 01473 X
85




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.3 Reproduction gravure de Cicéri, 1845-1846 Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00497 V




Dessiné d'après nature par A. Mayer. Imp par Lemercier Lith par Eug. Cicéri

Château de Kerouséré.
Bretagne

29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Doc.4 Etat milieu XIXè siècle. Extr. : "la Bretagne contemporaine..." Cl.Inv.Artur/Lambart

65 29 00776 Z
92 29 00043 X



Château de Kerouzéré

29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Doc.5 Gravure coloriée, 1855. Extr. : Cambry Cl.Inv.Artur/Lambart
"voyage dans le finistère..."

78 29 00614 XE




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.6 Vue Sud-Est, pastel du XIXe s. (coll. privée) Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00473 XA



Château de Kerouzéré

Pris sous la Ligue par Mercœur, après six semaines de défense


29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.7 Etat en 1892, dessin de Robida. Extr. : "La vieille France, Bretagne"

Cl.Inv.Artur/Lambart

65 29 00921 Z



CHATEAU DE KERGUZIRÍ

29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Doc.8 Elévation Sud, carte postale ancienne

Cl.Inv.Artur/Lambart

79 29 00002 X



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.1 Vue aérienne prise du Sud

Cl. BAN Landivisiau



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.2 Elévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01528 V
85 29 01529 VA



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.3 Elévation Sud-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01532 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.4 Elévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01534 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.5 Elévation Sud-Ouest : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01530 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.6 Elévation Ouest : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01527 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.7 Elévation Nord-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01526 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.8 Elévation Nord : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01492 X



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.9 Elévation Nord : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01496 X



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.10 Toitures : vue vers l'Est

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01499 X




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.11 Façade Ouest, gargouille : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01525 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.12 Rez-de-chaussée, couloir central : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01511 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.13 Rez-de-chaussée, départ de l'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01513 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.14 Escalier entre le premier et le deuxième niveau Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01504 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.15 Escalier : détail du décor

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00495 X




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.16 Escalier, dernier niveau

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01509 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.17 Troisième niveau, porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01519 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.18 Rez-de-chaussée, piéce Ouest, cheminée : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01514 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.19 Rez-de-chaussée, pièce Est, partie Nord-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01507 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.20 Rez-de-chaussée, fenêtre Nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01524 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.21 Rez-de-chaussée, vantail de porte entre le couloir et la pièce Est Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01523 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.22 Premier étage, pièce Est, Cheminée : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00499 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.23 Premier étage, pièce Nord-Ouest : fenêtre Ouest Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01508 V




Fig.24 Premier étage, pièce Ouest, cheminée Ouest : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01512 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.25 Premier étage, pièce Sud-Ouest, cheminée Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01521 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.26 Deuxième étage, pièce Est, cheminée : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01520 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.27 Deuxième étage, pièce Est, cheminée : détail du blason Cl.Inv.Artur/Lambart


86 29 00503 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.28 Deuxième étage, oratoire : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01500 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.29 Deuxième étage, au dessus de l'oratoire : détail du blason

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00502 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.30 Deuxième étage, oratoire, couvrement Ouest : détail des peintures Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01506 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.31 Deuxième étage, oratoire, couvrement Ouest : détail des peintures

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00500 V
86 29 00501 VA



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.32 Deuxième étage, oratoire, couvrement Est : détail des peintures

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01505 V




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.33 Deuxième étage, pièce Sud-Ouest, cheminée sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01522 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.34 Deuxième étage, tour Nord-Est, plafond : détail Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01503 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.35 Troisième étage, pièce Nord-Ouest : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01515 V



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.36 Charpente : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01501 V



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.37 Charpente : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01502 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.38 Tour Nord-Ouest, charpente : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01498 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.39 Colombier : vue générale Sud-Est Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01495 X




29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.40 Colombier, intérieur : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01494 X



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.41 Fontaine : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01493 X



29 SIBIRIL Kérouzéré
CHATEAU

Fig.42 Lavoir intérieur : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01497 X



29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.43 Ferme, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01491 X





29 SIBIRIL
CHATEAU

Kérouzéré

Fig.44 Ferme, puits : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01490 X

