

Département : 56 3045
Aire d'étude : SARZEAU
Commune : SAINT GILDAS DE RHUYS
Lieu-dit : SAINT GILDAS DE RHUYS
Adresse : PLACE MONSEIGNEUR ROPERT
Dénomination : **ABBAYE**
Destinataire : DE BENEDICTINS, DE BENEDICTINS DE LA CONGREGATION DE SAINT MAUR, DE
SOEURS DE LA CHARITE DE SAINT LOUIS
Vocabulaire : SAINT GILDAS
Destinations successives et actuelles : EGLISE PAROISSIALE

/Add 127550

Coordonnées : LAMBERTO XO = 0210175 XE = 0210333 YN = 2290690 YS = 2290553

Cadastre : 1827 H 236 A 238, 240 A 242, 626, 627, 1979 AN 251 A 254

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1992, 1994

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1992

HISTORIQUE

FONDATION DE L'ABBAYE PAR SAINT GILDAS VERS 536 ; EGLISE ACTUELLE RECONSTRUITE A LA FIN DU 11E OU AU DEBUT DU 12E SIECLE ; L'ABBAYE MISE EN COMMENDE EN 1506 EST EN RUINES AU 16E SIECLE ; A L'ADOPTION DE LA REGLE DE SAINT MAUR EN 1650, NOUVELLE CAMPAGNE DE RECONSTRUCTION : PROJET DATANT DE 1653 CONCERNANT L'ENSEMBLE DES BATIMENTS CONVENTUELS AUTOUR DU CLOITRE, REALISES AVANT 1683 ; A CETTE DATE, LA NEF DE L'EGLISE EST EN RUINES : ELLE EST RECONSTRUITE AINSI QUE LA TOUR OCCIDENTALE EN 1699 SUR PLANS DELOURME ; RECONSTRUCTION DU MUR SUD DU TRANSEPT EN 1836 ; IMPORTANTE CAMPAGNE DE RESTAURATION DES PARTIES ROMANES (CHOEUR ET TRANSEPT) ENTREPRISE PAR L'ARCHITECTE CORROYER ENTRE 1875 ET 1890 : REFECTION DES MACONNERIES EXTERIEURES, REMPLACEMENT DES CHAPITEAUX ET DES COLONNES DU CHOEUR ; LOGIS ABBATIAL CONSTRUIT ENTRE 1744 ET 1746 SUR LES PLANS DE LOISEL DATANT DE 1742 ; BATIMENT AU NORD DE LA COUR DE LA FERME PORTANT LA DATE DE 1746 ; VENTE EN 1791 : DESTRUCTION PROBABLE DES AILES NORD, EST ET OUEST DU CLOITRE ; APRES 1825 : ACHAT PAR LA CONGREGATION DE LA CHARITE SAINT LOUIS ; RECONSTRUCTION DES AILES EST ET OUEST DES BATIMENTS CONVENTUELS ; FIN 19E SIECLE : CONSTRUCTION DE L'ECOLE, DE LA CHAPELLE ET DU BATIMENT SUD EST

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : BATIMENT CONVENTUEL, CLOITRE, PUIS, CHAPELLE, ECOLE, PARTIES AGRICOLES, LOGIS ABBATIAL

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, ENDUIT, PIERRE DE TAILLE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE, 1 ETAGE CARRE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : EGLISE ABBATIALE A PLAN EN CROIX LATINE, EN MOELLON (CHOEUR, TRANSEPT ET NEF), ELEVATION OUEST EN PIERRE DE TAILLE, TOIT A LONGS PANS A CROUPES (CHOEUR ET ABSIDIOLES), A PIGNON COUVERT (JONCTION TRANSEPT ET CHOEUR), A PIGNON DECOUVERT (BRAS DE TRANSEPT), A NOUE (CROISEE DU TRANSEPT),

Département : 56 SAINT GILDAS DE RHUYS
Lieu-dit : SAINT GILDAS DE RHUYS
Adresse : PLACE MONSEIGNEUR ROPERT
Dénomination : ABBAYE

APPENTIS (BAS COTES), TOIT EN PAVILLON (TOUR OUEST), CHOEUR ET ABSIDIOLES VOUTES EN CUL DE FOUR, DEAMBULATOIRE VOUTE D'ARETES, BRAS DE TRANSEPT A LAMBRIS DE COUVREMENT, CROISEE DU TRANSEPT A COUPOLE EN PENDENTIFS, NEF A TROIS VAISSEaux VOUTES D'ARETES, ESCALIER DANS OEUVRE EN EQUERRE, AILE SUD DU CLOITRE EN MOELLON DE GRANITE, A 1 ETAGE CARRE, ELEVATION A TRAVEES, TOIT A LONGS PANS A PIGNON COUVERT A L'EST, A CROUPES A L'OUEST, CORPS D'ESCALIER EN HORS OEUVRE A TOIT EN PAVILLON, ESCALIER EN CHARPENTE TOURNANT A RETOURS SANS JOUR, AILE EST DU CLOITRE EN MOELLON, A 1 ETAGE CARRE, TOIT A LONGS PANS A PIGNON COUVERT, AILE OUEST DU CLOITRE EN MOELLON ENDUIT, TOIT A LONGS PANS BRISES, A 1 ETAGE CARRE ET ETAGE DE COMBLE, ELEVATION A TRAVEES, LOGIS ABBATIAL EN MOELLON ENDUIT, A 1 ETAGE CARRE, SOUS SOL ET ETAGE EN SURCROIT, A ELEVATION ORDONNANCEE, TOIT A LONGS PANS A CROUPES, ESCALIER DANS OEUVRE TOURNANT A RETOURS AVEC JOUR, EN CHARPENTE, ECURIES ET GRANGE AU NORD DE LA COUR EN MOELLON, ELEVATION SUD ENDUITE, A COMBLE A SURCROIT, ESCALIER DANS OEUVRE, TOIT A LONGS PANS A PIGNON DECOUVERT, NOUE (TRAVEE CENTRALE), ECOLE AU SUD DE LA COUR DE LA FERME EN MOELLON ENDUIT, A 1 ETAGE CARRE ET ETAGE DE COMBLE, A ELEVATION ORDONNANCEE, TOIT A LONGS PANS A CROUPES ET NOUE (LUCARNES), ESCALIER DANS OEUVRE, PUIS EN PIERRE DE TAILLE

CHRONOLOGIE

- Vers 536** Fondation légendaire de l'abbaye par saint Gildas moine d'origine écossaise, né en 494.
- 565** Mort de saint Gildas sur l'île de Houat. Son corps dont la tradition rapporte qu'il s'est échoué dans une barque, sur le littoral d'Arzon (au Crouesty) est enseveli dans l'église du monastère.
- Vers 818** Adoption de la règle bénédictine.
- 919** Les invasions normandes entraînent l'abandon du monastère. Les moines fuient vers le Berry avec les reliques de saint Gildas.
- 1001** Acte signé entre Geoffroy Ier, comte de Rennes et l'abbaye de Rhuy : Échange de la forêt de Rhuy (qui deviendra le parc de chasse des ducs) contre les terres de Prorozat (Saint-Armel) et des rentes à Vannes, Auray.
- 1008 (?)** Le duc Geoffroy demande à l'abbé Gauzlin, de Saint-Benoît-sur-Loire, de rétablir l'abbaye. Ce dernier envoie Félix, moine d'origine bretonne.
- 30 septembre 1032** Consécration de l'église par l'évêque Judicaël de Vannes. A cette date, il semble pourtant qu'il ne puisse s'agir d'une reconstruction de l'église, mais plutôt d'une restauration de l'église primitive.
- XIe siècle** L'abbaye compte une vingtaine de prieurés.

Fin XIe ou début XIIe siècle A l'aide sans doute de sa puissance financière, reconstruction de l'abbatiale de Saint-Gildas : il subsiste aujourd'hui, remaniés, le chœur et ses absidioles et le bras nord peut-être réalisés en plusieurs campagnes. En effet, l'absidiole et le mur sud du chœur comportent des murs beaucoup plus épais que les autres murs du chœur et du transept nord, et l'ébrasement des fenêtres y est assez différent. Cependant, la restauration du chœur au XIXe siècle qui a vu le remontage des murs au moins en partie n'a peut-être laissé que ce témoignage des murs primitifs.

Tel qu'il se présente le chœur à déambulatoire avec absidioles est conforme aux plans réalisés à l'époque dans deux autres édifices bénédictins et bretons, Landévennec et Redon, mais aussi Loctudy dans le Finistère, ce plan rayonnant étant issu de l'abbaye-mère de Saint-Benoît-sur-Loire, terminé au début du XIIe siècle.

CHRONOLOGIE (suite)

- 1125** Abélard est nommé abbé de Saint-Gildas : il se plaint des moeurs sauvages de ses religieux, chasseurs d'ours et de sangliers, et d'une nation barbare.
- Fin XIIIe siècle** Construction de la nef ? Elle a été vue par Dubuisson-Aubenay en 1636. « *La nef n'a que le côté boréal (nord) achevé avec colonnes à chapiteaux gothiques et portant trace de cinq à six cents ans de vétusté* ». Les chapiteaux « *gothiques* » pourraient être ceux déposés au fond de la nef.
- 1182** Visite de l'église par Guethenoc, évêque de Vannes. Peut-être s'agit-il d'une visite marquant la fin de la construction.
- 1189** La duchesse Constance, veuve de Geoffroy Plantagenêt, offre des privilèges à l'abbaye.
- XIIIe et XVIe siècles** On ne sait rien des constructions à l'abbaye. Les relations avec les ducs de Bretagne sont constantes, alternant procès et privilèges, à cause de la proximité de Suscinio et d'un intérêt commun concernant la forêt de Rhuys. Trois enfants de Jean II sont d'ailleurs enterrés à Saint-Gildas au milieu du XIIIe siècle.
- 1367** Confirmation par Jean IV de la possession de leur monastère et de la terre de Pro(ro)zat (ou Saint-Armel) échangée contre le prieuré de Saint-Pabu englobé dans le parc ducal.
- 1503** La duchesse Anne accorde le droit de haute justice à l'abbaye.
- Dès 1506** L'abbaye est mise en commende : les bâtiments ne seront plus entretenus jusqu'en 1650.
- 1575** Les bâtiments menacent ruines : la toiture de la nef est tombée ; construction d'un mur provisoire entre le transept et la nef.
- 1580** L'abbé Jean de Quifistre fait reconstruire le mur sud de la nef, écroulé, et consolider les contreforts nord. Les travaux ne sont pas achevés à sa mort comme Dubuisson-Aubenay en 1636 le constate (voir plus haut).
- 1598** Le visiteur des Bénédictins constate dans un procès-verbal que la nef et le porche n'ont plus ni charpente, ni couverture, que le collatéral sud est en ruine, que le mur du collatéral nord (encore voûté) déverse vers l'extérieur. Les « *chappelles* » du choeur ont leurs voûtes « *couleupvrees* » en plusieurs

CHRONOLOGIE (suite)

endroits. Il est décidé que 300 écus annuels ou le ¼ des revenus de l'abbaye seront dévolus aux réparations.

- 1620 et 1625** Deux procès-verbaux des ruines sont dressés : l'église est presque entièrement délavée ; au coeur, les stalles de bois sont pourries... Dans le cloître qui formait un carré de 96 pieds, le côté adossé à la nef est tombé. Autour du cloître étaient, au côté du levant, la salle du chapitre et au-dessus le dortoir qui avait 50 pieds de long par 27 de large et 5 croisées sur chaque longère. Au bout du chapitre, la prison de neuf pieds de haut est à refaire à neuf. Au sud, le réfectoire de 94 pieds sur 30 et auprès une vaste cuisine suivie du parloir. Les greniers dominaient le tout, excepté le côté du cloître adossé à la nef où il y avait eu que des cellules qui n'existaient plus. Il n'y avait ni couvertures, ni charpente, les murs étaient écroulés en partie. Le cellier avait besoin de réparation. Le portail d'entrée dans la grande cour était tombé, etc
- 1626** Arrêt du Parlement prescrivant de faire des réparations : la nef de l'église, tombée, n'est plus réparable.
- 1643** Visite de l'abbaye : on n'y trouve que ruines. Cependant l'abbé consacre chaque année 800 livres aux réparations : on a à cette époque commencé à travailler au grand retable de tuffeau du maître-autel, à paver l'église, à disposer le vieux dortoir pour y faire des chambres.
- 1649** Introduction de la Réforme de Saint-Maur ; point de départ de la restauration. Les clauses précisent que le Père de Trevegat aura la jouissance de « *l'écurie qu'il a fait construire dans la cour près de la grande porte* » (bâtiment actuel au nord de la cour).
- 1652-1653** Projet de plan concernant l'abbatiale, le cloître et les bâtiments qui l'encadrent : la nef sera reconstruite sans bas-côté, tandis que le choeur et le transept, ainsi que le clocher à la croisée du transept sont conservés. Le bâtiment à l'est du cloître, comporte chapitre et réfectoire au rez-de-chaussée surmonté du dortoir; au sud, cuisine à l'angle sud-est, salle et deux chambres, sont surmontées d'une chambre, d'un cabinet, de l'infirmerie et de la cuisine de l'infirmerie. A l'ouest, pressoir et cave sont surmontés d'un grenier tandis qu'à l'angle nord-ouest, chambre et cabinet surmontent salle et cuisine du logis abbatial.
- 1666** Emprunt de 1200 l. pour réparer la charpente et la couverture du choeur.
- 1668** La foudre endommage la tour de la croisée, le dortoir et le cloître.
- 1672** Reconstruction du moulin du Lindin.
- 1673** Reconstruction de l'auditoire.

CHRONOLOGIE (suite)

- 1678** On apprend à l'occasion d'un partage que pour la reconstruction, on avait détruit le logis abbatial. On constate que 50.000 l. de travaux ont été faits pour les réparations. Cependant la nef de l'église est toujours en ruines. Un procès verbal de visite dressé par l'abbé Jacques Bertot précise : *le cloître a été reconstruit : il est à quatre pans, chaque pan ayant huit arcades de 7 pieds ½ de largeur chacune, chaque côté mesure de longueur treize toises, de largeur 1 toise et demie et neuf pieds. Le corps de logis vers le soleil levant contient 17 toises et ½ de longueur, et six de hauteur y compris les fondements. Au rez-de-chaussée [sont] le chapitre, le lavoir, le réfectoire, l'office et la cuisine* ». « *Au sud, un pavillon de 17 pieds carrés contient les latrines* ». « *Au dessus, le dortoir des religieux, divisé en 11 cellules et surmonté d'un galetas très vaste* ». *Cette description correspond au plan de 1652 pour l'est. « L'autre pan du cloître vers le couchant donne vers la bucherie et le pressoir ».*
- 1687** Gravure du Monasticon Gallicanum : la nef n'est toujours pas reconstruite. Les bâtiments autour du cloître sont terminés. Cependant il est douteux que la partie nord du cloître, au rez-de-chaussée à destination inconnue surmonté de la bibliothèque ait été réalisé. Plusieurs jardins, bois et vignes s'étendent au sud et à l'est. A l'ouest, la « *ferme* » comprend les écuries, le colombier et des étables.
- 1698** Un arrêt du Parlement stipule que l'on doit désormais utiliser le ¼ des revenus de l'abbaye aux restaurations.
- 17 septembre 1699** Les religieux font marché avec Olivier Delourme, architecte et entrepreneur de Vannes pour la reconstruction de la nef, des collatéraux, de la tour, des croisées et pour la restauration de la partie du cloître adossée à l'église pour 20089 livres. On prévoit en outre de paver nef et collatéraux de terre cuite, de cintrer les huit vitraux et huit oeils de boeufs, et de mettre les serrures nécessaires. En 1727, les sommes étant acquittées, on peut supposer que les travaux sont terminés. La nef conserve des bas-côtés, contrairement à ce que laissait voir le plan-projet mauriste, mais l'ensemble nef et collatéraux est moins large que la nef romane, les traces d'arrachement se voyant nettement sur le mur ouest du transept nord qui n'a pas été touché par la Restauration du XIXe, ni du XVIIe siècle.
- 1705** Construction de la tour.
- 1740** Destruction de la maison abbatiale située dans le prolongement du côté nord du cloître, vers l'ouest.

CHRONOLOGIE (suite)

- 1744** Jean-Joseph de Villeneuve fait rebâtir un logis isolé à l'ouest par un dénommé Sebois, entrepreneur de Saint-Malo. Les travaux devaient être terminés en 1745, mais ils ne le furent pas, faute d'argent.
- 1791** Réparations : Église, granges, greniers, bâtiments, magasins et maisons desnotés, sont dans un état déplorable.
- 1792** Reconstruction du portail d'entrée pour 147 livres.
- 1796** Achat des bâtiments par Bisson de Lorient qui commence à vendre les pierres.
- 1801** Concession de l'abbatiale à la commune pour servir d'église paroissiale.
- 1825** Achat par Mme Molé de Champlâtreux pour les soeurs de la Charité de Saint-Louis.
- 1836** Destruction du bras sud de l'église par une tempête. Il est reconstruit aussitôt, mais à une hauteur inférieure.
- Avant 1860** Construction de la chapelle des Soeurs.
Reconstruction de l'aile ouest du cloître. Restauration du bâtiment à l'est du cloître et des arcades est.
- 1840** L'église est classée Monuments Historiques.
- 1874 à 1879** Premiers projets de restauration et plans du chevet et du transept par l'architecte Corroyer.
- 1883-1891** Restauration de l'abbatiale : en particulier, remontage des murs du chevet, sculpture de nouveaux modillons, sculpture des quatre chapiteaux des colonnes du choeur, travaux de dallage, déplacement du retable dans le bras sud, etc...

DOCUMENTATION

Archives

- A. N. N III. Morbihan 1.1652. Plan des bâtiments du monastère de Saint-Gildas de Rhuys. 2 pièces, Dom Denis Plouvier. Plan du rez-de-chaussée, échelle 1/275e. Plan du 1er étage, même échelle. Église, lavis, 0,420 x 0,325.
- A. D. Morbihan . Sous - série Fi. Documents figurés. Fi 131. 1742-1743. Plans concernant la construction du logis abbatial et ses abords pour l'abbé Jean-Joseph de Villeneuve, signés Loisel.
- A. D. Morbihan . Série J. 30 J 214. Archives de la Paroisse de Saint Gildas.
- A. D. Morbihan . Cartes postales anciennes.
- Archives des monuments historiques. Dossier concernant la restauration de 1875

Bibliographie

- ABGRALL, chanoine. **Architecture bretonne**. 1904, p. 9-12.
- AUZAS, Pierre-Marie. **Le trésor de Saint Gildas de Rhuys**. *Congrès archéologique de France, Morbihan*, 1983, p. 236-243.
- AUZAS, Pierre-Marie. **L'orfèvrerie religieuse bretonne**. Paris, 1955, p. 40, n° 5 à 35.
- BARBIER DE MONTAULT. **Le trésor de Saint Gildas**. *Revue illustrée des provinces de l'Ouest*, 1890, p. 169 et suiv.
- BARRAL I ALTET, Xavier. **Saint Gildas de Rhuys**. *Congrès archéologique de France, Morbihan*, 1983, p. 222-235.
- BARRAL I ALTET, Xavier. **L'abbaye médiévale de Landevennec**. *Architecture et sculpture. Colloque de Landevennec*, 1985, p. 189-205.
- CAUMONT, A. de. **Relation d'une promenade archéologique faite en Bretagne, en septembre 1849**. *Bulletin monumental*, 1850, p. 472-475.
- CAYOT-DELANDRE. **Le Morbihan, son histoire et ses monuments**. Vannes : Caudéran, 1847. p. 216-221.
- CHAMPEAU, R. **Saint-Gildas-de Rhuys**. *Les abbayes bretonnes*, Nantes, 1983, p. 87-95.
- COTTINEAU, L.- H. **Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés**. Macon : Protat, 1935-1938. T. II, col. 2713-2715.
- COUFFON, René. **Les églises à déambulatoire en Bretagne**. *Mémoires de la société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne*. 1936, p. 7-10.
- DIDRON . **Nosur les églises de Rhuys**. *Bulletin archéologique par la commission historique des Arts monumentaux*, 1842-1843, p. 267-269.

DOCUMENTATION (Suite)

- DUBUISSON-AUBENAY. **Itinéraire de Bretagne en 1636**. Nantes : Société des bibliophiles bretons, 1898, II, p. 168.
- DU HALGOUET, Hervé. **Considérations archéologiques sur les édifices religieux du diocèse de Vannes**. *Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan*, 1949- 1950, p. 3, 7.
- DU HALGOUËT, Hervé. **Les trésors du passé. Le trésor de l'abbaye de Rhuys**. *Bulletin de la société polymathique du Morbihan*, 1948, p. 109-115.
- DUHEM, Gustave. **Les églises de France. Morbihan**. Paris : Letouzey et Ané, 1932, p. 175-178.
- FRÉMINVILLE, Chevalier de. **Antiquités de Bretagne. Monuments du Morbihan**. Brest, 1834, p. 151-157.
- GALLES, Louis. **Le trésor de l'abbaye Saint Gildas**. *Bulletin archéologique de l'association bretonne*. 5e vol., 1854, P.-V., p. 84-85.
- GRAND, Roger. **L'art roman en Bretagne**. Paris : Picard, 1958, p. 425-432.
- GRAND, Roger. **Saint Gildas de Rhuys**. *Congrès archéologique de France, Nantes - Vannes*, 1914, p. 356-378.
- GRAND, Roger. **Mélanges d'archéologie bretonne**. Paris, Nantes, 1921. p. 95-117.
- GUILLOTIN DE CORSON. **Les pardons et pèlerinages du pays de Vannes**. *Revue Morbihannaise*, 1891, p. 232-237.
- LA BORDERIE, Arthur de. **Recueils d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (XIe, XIIe, XIIIe siècles)**. *Bulletin et Mémoires de la société archéologique du département d'Ille et Vilaine* . 1885, p. 374-376, 1889, p. 179-180, 253-255.
- LA MONNERAYE, CH. de. **Essai sur l'histoire de l'architecture religieuse en Bretagne pendant la durée des XIe et XIIe siècles**. *Bulletin archéologique de l'association bretonne*. T. I, p. 119-130.
- LECESTRE, Léon. **Abbayes, prieurés et couvents d'hommes en France**. Paris : Picard, 1902, p. 16.
- LE MÉNÉ, Joseph- Marie. **Abbayes et prieurés du diocèse de Vannes**. 1902, p. 1-94.
- LE MENE, Joseph-Marie.- **Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes**. Vannes: Impr. Galles, 1891- 1894, T. II, p. 375-379.
- LE MÉNÉ, Joseph- Marie. **Histoire du diocèse de Vannes**. Vannes : Lafolye, 1888-1889. T. I, p. 203-204, 206, 216-217, 220-228, 230-236, 242, 247-248, 250-251, 277-279, 280, 282-283, 289-290, 299, 309-310, 511-512, 519-520, t. II, p. 63-70, 93-94.
- LE MÉNÉ, Joseph- Marie. **L'abbaye de Rhuys**. *Bulletin de la société polymathique du Morbihan*, 1902, p. 116-117.

DOCUMENTATION (Suite)

- **Lettres et mandements de Jean V**, publiés par René Blanchard. Nantes: Société des bibliophiles bretons, 1889, 1895, n° 1112, 1292, 2038, 2060,2325, 233, 2376, 2514.
- LOBINEAU, Dom. **Histoire de Bretagne**. 1707. II, p. 369-372.
- LOT, Ferdinand. **Mélanges d'histoire bretonne (VIe-XIe siècles)**. Paris : Honoré Champion, 1907, p. 230-247.
- LUCO, abbé. **Histoire de Saint Gildas de Rhuy**s. Vannes : Impr. Galles, 1869, 396 p.
- LOZEREC, Abbé. **Études sur le relèvement de la Basse -Bretagne par l'abbaye de Rhuy**s. *Bulletin de la société polymathique du Morbihan*, 1951-1952, P.-V., p. 22-24.
- LUCO, abbé. **Pouillé historique de l'ancien évêché de Vannes. Bénéfices séculiers**. Vannes : Impr. Galles, 1884, p. 443, 451.
- MERIMÉE, Prosper. **Notes d'un voyage dans l'ouest de la France**. Paris, 1836, p.282-284.
- **Monasticon Gallicanum**. Paris, Victor Palmé, 1871. 68 p. +169 Pl. Pl. 168.
- MORICE, Dom. **Preuves pour servir à l'histoire de Bretagne**. 1742. T. I, p. 230-231.
- MUSSAT, André. **Arts et cultures de Bretagne...**, p. 28-29.
- OGEE, Jean- Baptiste.- **Dictionnaire historique et géographique ...**, T. II, p. 753-755.
- RÉGENT, Adrien. **La presqu'île de Rhuy**s. **Histoires. Légendes. Descriptions**. Vannes : Lafolye, 1902, p. 230-250.
- ROSENZWEIG, Louis. **Cartulaire général du Morbihan**. *Revue historique de l'ouest*, 1894, p. 414-415, 1895, p. 338,364, 1896, p. 61-62, 222, 227, 310-312.
- ROSENZWEIG, Louis. **Répertoire archéologique du département du Morbihan**. Paris : Impr. Impériale, 1863. col. 217-219.
- ROSENZWEIG, Louis. **Excursion archéologique à Saint Gildas de Rhuy**s. *Bulletin de la société polymathique du Morbihan*, 1871, p. 127-132.
- TILLET,Louis-Marie. **Bretagne romane**. La Pierre qui Vire : éd. du Zodiaque, 1982, p.287-329.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I.	Plan de situation. Extrait cadastral 1979, section AN, échelle 1/1500e.	
Pl.	II.	Plan de masse.	
Pl.	III.	Abbatiale, plan au sol. Plan M.H., 24 mars 1970, d'après R. Lisch (?)	
Doc.	1	Extrait cadastral 1827, section H.	93 56 00306 X
Doc.	2	Plan. Projet approuvé en 1653. Abbatiale et bâtiments du cloître, rez-de-chaussée. Extrait du Congrès archéologique de France, 1983, d'après doc. conservé aux A.N.	Photocopie.
Doc.	3	Plan. Projet approuvé en 1653. Bâtiments du cloître, étage. Extrait du Congrès archéologique de France, 1983, d'après doc. conservé aux A.N.	Photocopie
Doc.	4	Vue cavalière sud, extrait du Monasticon Gallicanum, 1687.	92 56 02241 X
Doc.	5	Partie ouest de l'abbaye. Plan géométral avec projets logis abbatial, 1742 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00385 X
Doc.	6	Cour des religieux. Projet de construction, 1742 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00384 X
Doc.	7	Logis abbatial. Plan masse. Projet de construction, 1742 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00386 X
Doc.	8	Logis abbatial. Plan du sous-sol. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00376 X
Doc.	9	Logis abbatial. Plan du sous-sol. Détail des signatures, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00389 X
Doc.	10	Logis abbatial. Plan du rez-de-chaussée. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00377 X 93 56 0414 XA*
Doc.	11	Logis abbatial. Plan de l'étage. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00378 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc. 12	Logis abbatial. Plan des greniers. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00379 X
Doc. 13	Logis abbatial. Coupe longitudinale. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00381 X 93 56 0415 XA* 93 56 0416 XA*
Doc. 14	Logis abbatial. Coupe transversale. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00373 X
Doc. 15	Logis abbatial. Élévation sur cour. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00382 X
Doc. 16	Logis abbatial. Élévation sur jardin. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00380 X
Doc. 17	Écuries sur la cour du logis. Plan au sol. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00375 X
Doc. 18	Écuries sur la cour du logis. Plan du grenier et élévation. Projet, 1743 (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00374 X
Doc. 19	Vue sud de l'abbaye. Carte postale ancienne. Coll. Part.	93 56 02073 X
Doc. 20	Vue ouest de l'abbaye. Carte postale Combier. Coll. Part.	93 56 02065 X
Doc. 21	Abbatiale, vue est. Carte postale Laurent. Coll. Part.	93 56 02074 X
Doc. 21bis	Abbatiale, vue est. Carte postale L.L. Coll. Part.	93 56 02075 X**
Doc. 21ter	Abbatiale, vue est. Carte postale Gaby. Coll. Part.	93 56 02062 X**
Doc. 22	Abbatiale, vue nord-ouest. Carte postale ancienne. Coll. Part.	93 56 02077 X
Doc. 23	Abbatiale, vue ouest. Carte postale David. Coll. Part.	93 56 02066 X
Doc. 24	Abbatiale, vue intérieure prise de l'ouest. Carte postale Laurent (Coll. A.D. Morbihan).	93 56 00086 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc.	25	Aile sud (?) du cloître. Salle des moines (?). Cliché Horcombier (?) Mâcon. Coll. Part.	93 56 02067 X
Fig.	1	Vue aérienne de situation.	94 56 00380 XAR* 94 56 00394 XAR* 94 56 00393 ZAR*
Fig.	2	Vue aérienne sud.	94 56 00390 XR 94 56 00395 ZA*
Fig.	3	Vue aérienne est.	94 56 00391 XR
Fig.	4	Vue aérienne sud-est.	94 56 00396 ZAR*
Fig.	5	Vue sud.	93 56 01978 X
Fig.	6	Chevet, vue est.	95 56 00005 X 95 56 00007 XA*
Fig.	7	Vue générale nord-est	93 56 02244 V 93 56 02147 XA*
Fig.	8	Nef et tour, vue nord-ouest.	93 56 02413 X
Fig.	9	Bras nord, vue nord-ouest.	93 56 02410 X
Fig.	10	Chevet, vue sud-est.	93 56 02412 X
Fig.	11	Chevet, absidiole.	95 56 00006 X 95 56 00008 XA*
Fig.	12	Chevet, face sud, modillon et animal sculpté.	93 56 02411 X
Fig.	13	Élévation ouest, blason.	93 56 02414 X 93 56 2463 XA*
Fig.	14	Vue intérieure prise de l'ouest.	93 56 02241 X
Fig.	15	Vue intérieure prise de l'est.	93 56 02240 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	15bis	Vue intérieure prise de l'est.	93 56 02140 X**
Fig.	16	Vue intérieure : bras sud et départ du déambulatoire sud.	93 56 02243 V 93 56 02254 VA* 93 56 02144 VA*
Fig.	17	Vue intérieure : bras nord et choeur côté nord.	93 56 02142 X
Fig.	18	Vue intérieure : déambulatoire, côté nord.	93 56 02242 X 93 56 02143 VA*
Fig.	19	Vue intérieure : chapelle absidiale nord.	93 56 02139 X
Fig.	20	Vue intérieure : chapelle absidiale axiale.	93 56 02246 X
Fig.	21	Vue intérieure : chapelle absidiale, mur nord : inscription.	93 56 02141 X
Fig.	22	Vue intérieure : chapelle absidiale sud.	93 56 02247 X
Fig.	23	Portail d'accès à la cour.	93 56 01977 X
Fig.	24	Cloître, aile est.	93 56 01976 X
Fig.	25	Cloître, aile sud.	93 56 01969 X
Fig.	26	Cloître, aile ouest.	93 56 01970 X
Fig.	27	Cloître, galerie sud.	93 56 01967 X
Fig.	28	Cloître, galerie est.	93 56 01968 X
Fig.	29	Cloître : puits.	93 56 01973 X
Fig.	30	Cloître, aile sud. Élévation sud.	93 56 01966 X
Fig.	31	Cloître, aile sud, étage : couloir.	93 56 01971 X
Fig.	32	Cloître, aile sud, étage : couloir, pavement.	93 56 01972 X 93 56 02085 XA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	33	Logis abbatial. Élévation est.	93 56 01962 X
Fig.	34	Logis abbatial, escalier.	93 56 01974 X
Fig.	35	Cour des moines, côté nord. Dépendance agricole, élévation sud.	93 56 01963 X
Fig.	36	Dépendance agricole, élévation nord.	93 56 01975 X
Fig.	37	Cour des moines, côté sud. École, élévation nord.	93 56 01965 X
Fig.	38	Cour des moines, côté ouest. Ancienne grange et écuries, élévation est.	93 56 01964 X
Fig.	39	Chapelle des soeurs. Vue intérieure prise de l'ouest.	94 56 00229 V


* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

** Tirages non microfichés.


Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1979, section AN,
n° 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 398, 399, 403,
échelle 1/1500e.



Pl. II. Plan de masse.



Pl. III. Abbatiale, plan au sol. Plan M.H., 24 mars 1970,
d'après R. Lisch (?)




Doc.1 Extrait cadastral 1827, section H

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00306 X




Doc. 2. Plan. Projet approuvé en 1653.
 Abbatale et bâtiments du cloître,
 rez-de-chaussée.
 Extrait du Congrès archéologique de France, 1983,
 d'après doc., conservé aux A.N. Photocopie.



Arch., nat.

Doc. 3. Plan. Projet approuvé en 1653.
Bâtiments du cloître, étage.
Extrait du Congrès archéologique de France, 1983,
d'après doc., conservé aux A.N.

Photocopie.



Doc.4 Vue cavalière sud, extrait du Monasticon Gallicanum, 1687


Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 02241 X

MONASTICON GALLICANUM

Anc. Dioc. de Vannes

Anc. Prov. de Tours



Morbihan


ABBAYE DE St GILDAS DE RUYS

Collect. Peigné-Delacourt

Doc.6 Cour des religieux. Projet de construction, 1742 (Doc.A.D. Morbihan)


Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00384 X




Doc.7 Logis abbatial. Plan masse. Projet de construction, 1742 (Doc.A.
D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00386 X




Doc.8 Logis abbatial. Plan du sous-sol. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00376 X



Doc.9 Logis abbatial. Plan du sous-sol. Détail des signatures, 1743 (Doc. A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00389 X




Doc.10 Logis abbatial. Plan du rez-de-chaussée. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00377 X


93 56 00414 XA



Doc.11 Logis abbatial. Plan de l'étage. Projet, 1743 (Doc.A.D.Morbihan)


Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00378 X



Doc.12 Logis abbatial. Plan des greniers. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00379 X




Doc.13 Logis abbatial. Coupe longitudinale. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00381 X

93 56 00415 XA


93 56 00416 XA



Doc.14 Logis abbatial. Coupe transversale. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00373 X




Doc.15 Logis abbatial. Elévation sur cour. projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00382 X


93 56 00415 XA



Doc.16 Logis abbatial. Elévation sur jardin. projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)


Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00380 X



Doc.17 Ecuries sur la cour du logis. Plan au sol. Projet, 1743 (Doc.A.D. Morbihan)


Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00375 X



Doc.18 Ecuries sur la cour du logis. Plan du grenier et élévation. Projet,
1743 (Doc.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00374 X

coupe du bâtiment des écuries et Remise
sur la profondeur;





Plan, Profil et Elevation du bâtiment dans lequel doivent être
les écuries, et Remise avec grenier au-dessus pour les fourrages, lequel bâtiment
seroit le parallèle de la grande grange, à supposer qu'on se déterminât de
construire la maison abbatielle dans le champ de la grande grange;
Signé et écrit de M. B. Jant 1743

151

Voise & B. Jant
Duchemin

Elevation des écuries et Remise, sur la face,

viscop. brucosom.



Echelle de 5 Toises

Doc.19 Vue sud de l'abbaye. Carte postale ancienne. Coll.Part

Cl.Inv.Artur/Lambart


93 56 02073 X



Doc.20 Vue ouest de l'abbaye. Carte postale Combiar. Coll.Part

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02065 X



Doc.21 Abbatiale, vue est. Carte postale Laurent. Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02074 X



Doc.21b Abbatiale, vue est. Carte postale L.L. Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02075 X



9 PRESQU'ILE DE RHUYS. — Eglise Saint-Gildas de Rhuis. — LL.

56 SAINT GILDAS DE RHUYS
ABBAYE EGLISE PAROISSIALE SAINT GILDAS

Place Monseigneur Ropert

Doc.21t Abbatiale, vue est. Carte postale Gaby. Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02062 X



Doc.22 Abbatale, vue nord-ouest. Carte postale ancienne Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02077 X



Doc.23 Abbatale, vue ouest. Carte postale David. Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart


93 56 02066 X



Doc.24 Abbatale, vue intérieure prise de l'ouest. Carte postale Laurent
(Coll.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00086 X



Collection H. Laurent, Port-Louis

2908. - Presqu'île de Rhuis. - Eglise de Saint-Gildas.
Le Chœur, du XII^e siècle, est entouré de lourdes colonnes surmontées
de chapiteaux à feuillages fantastiques

Doc.25 Aile sud (?) du cloître. Salle des moines (?). Cliché Horcombier (?)
Mâcon. Coll.Part.

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 02067 X



Fig.2 Vue aérienne sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00390 XR

94 56 00395 ZA



Fig.3 Vue aérienne est

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00391 XR




Fig.5 Vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01978 X



Fig.6 Chevet, vue est

Cl.Inv.Artur/Lambart

95 56 00005 X

95 56 00007 XA



Fig.7 Vue générale nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02244 V

93 56 02147 XA




Fig.8 Nef et tour, vue nord-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02413 X



Fig.9 Bras nord, vue nord-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02410 X



Fig.10 Chevet, vue sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02412 X



Fig.11 Chevet, absidiole

Cl.Inv.Artur/Lambart

95 56 00006 X

95 56 00008 XA




Fig.12 Chevet, face sud, modillon et animal sculpté

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02411 X



Fig.12 Chevet, face sud, modillon et animal sculpté

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02411 X



Fig.14 Vue intérieure prise de l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02241 X V



Fig.15 Vue intérieure prise de l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02240 X V



Fig.15b Vue intérieure prise de l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02140 X



Fig.16 Vue intérieure : bras sud et départ du déambulatoire sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02243 V

93 56 02254 VA

93 56 02144 VA



Fig.17 Vue intérieure : bras nord et chœur côté nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02142 X



Fig.18 Vue intérieure : déambulatoire, côté nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02242 X ✓

93 56 02143 VA



Fig.19 Vue intérieure : Chapelle absidiale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02139 X



Fig.20 Vue intérieure : chapelle absidiale axiale

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02246 X




Fig.21 Vue intérieure : chapelle absidiale, mur nord : inscription

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02141 X



Fig.22 Vue intérieure : chapelle absidiale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 02247 X



Fig.23 Portail d'accès à la cour

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01977 X



Fig.24 Cloître, aile est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01976 X



Fig.25 Cloître, aile sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01969 X




Fig.26 Cloître, aile ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01970 X



Fig.27 Cloître, galerie sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01967 X

935601967XA



Fig.28 Cloître, galerie est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01968 X



Fig.29 Cloître : puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01973 X



Fig.30 Cloître, aile sud : élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01966 X



Fig.31 Cloître, aile sud, étage : couloir

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01971 X



Fig.32 Cloître, aile sud, étage : couloir, pavement

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01972 X

93 56 02085 XA



Fig.33 Logis abbatial : élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01962 X



Fig.34 Logis abbatial, escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01974 X



Fig.35 Cour des moines, côté nord. Dépendance agricole, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01963 X



Fig.36 Dépendance agricole, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01975 X



Fig.37 Cour des moines, côté sud. Ecole, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01965 X



Fig.38 Cour des moines, côté ouest. Ancienne grange et écuries, élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 01964 X



Fig.39 Chapelle des soeurs. Vue intérieure prise de l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00229 V

