

Département : 56
Aire d'étude : SARZEAU
Commune : SARZEAU
Lieu-dit : SUSCINIO

Dénomination : CHATEAU
Vocabulaire : SAINT NICOLAS
Appellation et titre : DE SUSCINIO

3074

1A00127658

Coordonnées : LAMBERTO X = 0218680 Y = 2291550

Cadastre : 1980 Q1 14, 15

PROPRIETE DU DEPARTEMENT.

Protection : CLASSE M.H. EN 1840

A SIGNALER : CHAPELLE, CHEMINEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1992, 1994 par RENAUDEAU OLIVIER, TOSCAR CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1992

HISTORIQUE

1ERE MENTION D'UN CHATEAU ETABLI PAR LES DUCS AU MILIEU DU PARC DE CHASSE DE RHUYS EN 1218 ; CONSTRUCTION D'UNE ENCEINTE PEUT ETRE QUADRANGULAIRE DANS LA 2E MOITIE DU 13E SIECLE DONT SUBSISTE LA COURTINE NORD ET LA TOUR NORD EST ; AU MILIEU DU 14E SIECLE, CONSTRUCTION PROBABLE D'UNE GRANDE SALLE APPUYEE SUR LA COURTINE NORD, DE LA TOUR QUADRANGULAIRE PLAQUEE CONTRE LE MUR OUEST DE LA PREMIERE ENCEINTE, ET DE LA COURTINE SUD ; PENDANT LA GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE, LE CHATEAU EST ATTAQUE PAR DU GUESCLIN ET LA COURTINE SUD EN PARTIE DETRUITE : ELLE EST RECONSTRuite AU DEBUT DU 15E SIECLE ; APRES 1380, CONSTRUCTION POUR LE DUC JEAN IV DU LOGIS EST ; VERS 1430, CONSTRUCTION POUR LE DUC JEAN V DU LOGIS OUEST ; DES LA SECONDE MOITIE DU 15E SIECLE, S'AMORCE LE DECLIN, AMENAGEMENT DES JARDINS (DISPARUS) ENTRE 1450 ET 1480 POUR LA DUCHESSE DOUAIRIERE ISABEAU D'ECOSSE, DON DU CHATEAU EN 1488 PAR FRANCOIS II A JEAN DE CHALONS, PRINCE D'ORANGE : DESTRUCTION DE LA GRANDE SALLE NORD ET CONSTRUCTION DU MUR GOUTTEREAU EN PROLONGEMENT DU LOGIS OUEST AU DEBUT DU 16E SIECLE ; A LA FIN DU 16E SIECLE, PENDANT LES GUERRES DE LA LIGUE, CONSTRUCTION DES BASTIONS SUD PAR LE DUC DE MERCOEUR ; VENDU A LA REVOLUTION, LE CHATEAU, DEJA TRES DEGRADE, SERT DE CARRIERE, JUSQU'A SON CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES EN 1840 ; ACHETE PAR LE DEPARTEMENT EN 1965, IL EST ALORS RESTAURE

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : DOUVES, OUVRAGE D'ENTREE, CHAPELLE, COLOMBIER, COUR, ENCEINTE, PONT

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, PIERRE DE TAILLE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES, ETAGE DE COMBLE

Couvrement : VOUTE D'OGIVES, COUPOLE

Département : 56 SARZEAU

Lieu-dit : SUSCINIO

Dénomination : CHATEAU

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, EN MACONNERIE, ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, EN MACONNERIE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Representation : CERF, ARMOIRIES, HOMME, CHEVAL, ORNEMENT VEGETAL

SUJET : CERFS AU REPOS, ENCADRANT UN CAVALIER ET SURMONTE DE 2 BLASONS AUJOURD'HUI LISSES, SUPPORT : CORPS DE LOGIS EST, AU DESSUS DE LA PORTE DU LOGIS EST, SUJET : FRISE VEGETALE, SUPPORT : REVERS DELARDE D'UNE MARCHE DE L'ESCALIER DE LA TOUR NORD

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS EST EN MOELLON DE GRANITE, A 2 ETAGES CARRES ET ETAGE DE COMBLE, ESCALIERS DANS OEUVRE EN VIS SANS JOUR (ACTUELLEMENT EN GRANDE PARTIE EN BETON), CHEMINEES INCORPOREES, ETUVE ET CHAPELLE VOUTEE D'OGIVES AU SECOND ETAGE, SALLE SOUS CHARPENTE ET TOIT A LONGS PANS A PIGNON DECOUVERT DISPARUS, DE MEME QUE LES TOITS CONIQUES DES TOURS, LOGIS OUEST EN MOELLON DE GRANITE (PARTIE NORD DU MUR GOUTTEREAU EST EN PIERRE DE TAILLE), A 2 ETAGES CARRES ET ETAGE DE COMBLE, ESCALIER HORS OEUVRE EN VIS SANS JOUR DANS LA TOUR EST, ESCALIER DANS LA TOUR NEUVE DANS OEUVRE EN VIS SANS JOUR EN MACONNERIE, TOIT A LONGS PANS, PIECES SOUS CHARPENTE DU LOGIS ET TOIT CONIQUES DES TOURS DISPARUS, EN COURS DE RESTITUTION, COURTINE SUD EN MOELLON DE GRANITE, A L'EXCEPTION DE LA PARTIE CENTRALE, RELEVÉE EN PIERRE DE TAILLE, BASTIONS SUD EN TERRE ET MOELLON, COLOMBIER EN MOELLON DE GRANITE, COUVERT EN GRANITE A EXTRADOS DE VOUTE, COUPOLE

TYPOLOGIE : LOGIS EST DE PLAN ALLONGE, CHEMINEES INCORPOREES, CHEMINEES SUR GOUTTEREAU, PIECES SOUS CHARPENTE, JUDAS, PASSE PLAT, , ARMOIRE MURALE, CREDENCE, LOGIS OUEST DE PLAN ALLONGE, PIECES SOUS CHARPENTE, UNE CHEMINEE SUR GOUTTEREAU, BOUCHES A FEU

CHRONOLOGIE

1218 Première mention du château, situé en l'isle de Rhuys entre l'océan et la forêt de Rhuys. C'est le centre d'un grand parc de chasse.

1ère moitié XIIIe siècle 1er château dont subsiste probablement le mur de la courtine nord, la tour nord-est (base), une partie de la tour médiane sur la courtine nord et peut-être le mur extérieur ouest du logis ouest.

La chapelle extérieure aux murs, sur la contrescarpe date également de cette époque.

1243 Naissance à Suscinio d'Alix de Bretagne, fille du duc Jean 1er et de sa femme Blanche.

1ère moitié XIVe siècle De résidence temporaire, le château devient séjour permanent du duc Jean II. Construction supposée d'une grande salle contre la courtine nord (avec doublage du mur nord).
De la même époque date la courtine sud, y compris la base de la tour subsistante, et la tour quadrangulaire côté ouest, peut-être une tour d'archives (chartier).

1304. 18 nov. Mort de Jean II à Lyon. L'inventaire des biens contenus à Suscinio fait apparaître 19 000 livres en monnaie, 336 marcs d'argent en vaisselle d'argent.

1373 Guerre de succession. Bertrand Du Guesclin au service du parti français, en s'emparant du château fait une grosse brèche dans la courtine sud.

Après 1380 Retour de Jean IV de son exil anglais après le 2e traité de Guérande qui instaurait définitivement les Montfort comme ducs de Bretagne.
Construction du corps de logis est de la courtine joignant ce corps de logis à la tour nord-est. Construction du couronnement de cette tour nord-est.
Reconstruction de la brèche faite par Du Guesclin dans la courtine sud.

1ère moitié XVe s. (vers 1430) Jean V fait construire le grand logis ouest (vers 1420-1430).

1450-1487 Après la mort de François 1er (de Bretagne), Suscinio devient résidence de la duchesse douairière Isabeau d'Écosse qui y fait aménager jardins, parc et canaux dans les marécages qui entourent le château.

CHRONOLOGIE (suite)

- 1488 Le duc François II donne Suscinio à Jean de Châlons, prince d'Orange.
- Vers 1500, avant 1520 Destruction de la grande salle nord. Le logis ouest est alors complété par la construction du mur gouttereau joignant le logis ouest à la courtine nord : les ouvertures en accolade sont caractéristiques de la période.
- 1520 Confiscation par François 1er (roi de France) du domaine de Suscinio au prince d'Orange.
- XVIe siècle Succession d'usufruitiers de la terre de Suscinio.
- Vers 1590 Guerre de la Ligue. Construction des bastions polygonaux au sud par le duc de Mercoeur.
- XVIIe – XVIIIe siècles Louis XIV donne Suscinio à sa fille la Princesse de Conti. Le domaine reste dans la famille de Conti jusqu'à la Révolution.
- 1636 Dubuisson Aubenay décrit ainsi le château : « *le château est bien clos de fossés pleins d'eau et pourvu de trois ou quatre tours, mais en mauvaise réparation de couverture, corps de logis entre deux belles salles hautes à bal, chapelle où sont les armes de Châteaubriand, comme aussi contre les murailles du dedans, cour spacieuse, retranchement en double muraille du côté d'occident* ».
- 1684 Les bâtiments appuyés à la courtine sud sont signalés en ruines.
- 16 Messidor An IV Vendu par erreur comme bien national, le château est acheté par Mr. Lange. Le château est ainsi décrit : « *l'ancien et vieux château de Suscinio forme un carré de vieilles murailles aux trois angles duquel sont trois grosses tours. Celle du quatrième angle ruinée, deux autres tours sur les flancs, deux autres à l'entrée, deux corps de logis, un à l'orient, un à l'occident. Un appentis au nord dans lequel est le pressoir, une cour au milieu. Le corps de bâtiment à l'occident est composé de quatre appartements au dessus du niveau de la cour, servant de logement et de cour aux fermiers. Quatre appartements au premier étage, trois au second, autant au troisième, tout en mauvais état et en dégradation sans porte ni fenêtre. Au troisième est un escalier en pierre et en vis dans une petite tour servant audit bâtiment.*

CHRONOLOGIE (suite)

Autre corps de logis, au levant dont la plus considérable partie au nord de la porte d'entrée, sans couverture ni plancher. L'autre partie au midi, consiste dans six appartements, deux à chaque étage servant de grenier. Douves autour du château, issues au devant de la porte, terrasses au nord et à l'occident sur laquelle sont quelques vieux arbres, contenant trois journeaux environ ».

Le chateau sert de caeeière, les pierres de taille sont vendues.

- | | |
|-------------|--|
| XIXe siècle | Propriété de la famille de Francheville. |
| 1965 | Achat par le département du Morbihan et restauration du logis est. |
| 1995 | Restauration du logis ouest. |

DOCUMENTATION

Archives

- A.N. Chartier d'Uzès. Art. 482 et 483. Domaine de Rhuis.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 2 Fi 9 n° 2. Dessin du château par Rauch.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 2 Fi 342. Gravure par Cayot-Delandre.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 2 Fi 554. Lithographie par Félix Benoist.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 1 Fi 601 ^{1/3}.
 1. « Plan 1, recherche sur la chapelle du château de Suscinio », 1975-1978 : plan de situation, Patrick André, 1978.
 2. « Plan du pavement de la chapelle extérieure, plan général », Patrick André, 1979.
 3. « Plan du pavement de la chapelle extérieure, détail du plan général », Patrick André, 1979.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 1 Fi 602. « Plan du grand parc du duc Jean 1^{er} » (figurant du mur de clôture du parc et des routes le traversant), Patrick André, 1979.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 1 Fi 604 ^{1/3}.
 1. « Corps de logis d'entrée, façade extérieure après restauration de la maçonnerie », 2 novembre 1972.
 2. « Corps de logis d'entrée, façade intérieure après restauration », 13 janvier 1973.
 3. « Corps de logis ouest, façade intérieure après restauration de la maçonnerie », 6 novembre 1973.
- A.D. Morbihan. Série Fi. Documents figurés. 1 Fi 605 ^{1/2}.
 1. « Plan d'ensemble du château avec chronologie des constructions », 20 octobre 1970, complété en 1972-73-75.
 2. « Autre tirage sans les couleurs.

DOCUMENTATION (suite)

Bibliographie

- ANDRÉ, Florence. **Le château de Suscinio au XVIIIe s.** [s. l.], 1988. 21 p.
- ANDRÉ, Patrick. **Le château de Suscinio, XIIIe-XVe siècles.** *Congrès archéologiques*, 141e session, Morbihan, 1983 (édit 1986), p. 254 à 266.
- ANDRÉ, Patrick. **La chapelle ducale de Suscinio.** *Bulletin Monumental*, 142e session, Morbihan, tome II, 1984, p. 189-191.
- ANDRÉ, Patrick. **Un pavement inédit du XIIIe siècle au château de Suscinio (Morbihan).** *Arts de l'Ouest, études et documents*, 1980, 11-2, p. 19-32.
- ANDRÉ, Patrick. **Le pavement médiéval de Suscinio.** *Archéologia*, n° 97, 1976, p. 42-49.
- AVENEAU DE LA GARANCIÈRE. **Excursion dans la presqu'île de Rhuys.** *Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan*, 1911, p. 154 et suivantes.
- BAPTISTE, Hervé. **La Résurrection du château de Suscinio.** *Monuments historiques*, n° 109, 1980, p. 68.
- BOUGOUIN, Charles. **Le château de Suscinio près de Sarzeau.** *La Revue de Bretagne*, 1869, tome VI, p. 395-402, et 468-479.
- CAYOT-DELANDRE. **Le Morbihan, son histoire et ses monuments.** Paris-Vannes, Caudéran, 1847, p. 219-222. Album : pl. II.
- COURSON, de, Aurélien. **La Bretagne contemporaine**, 2ème partie. Paris, H. Charpentier, 1865.
- DUBUISSON-AUBENAY. **Itinéraire de Bretagne en 1636**, publié par L. Maitre et P. de Berthou (Pont-d'Auray). 1898, p. 166-168.
- FRÉMINVILLE, chevalier de. **Antiquités de la Bretagne.** Brest, 1832, p. 157-173.
- G. de P. **Château de Suscinio.** Nantes, 1910.
- GOURHAND, Jean. **Les aléas du domaine de Rhuys au XVIIIe s.** (d'après les travaux de M. Hervé du Cleuziou). *Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan*, 1993, p. 133-142.

DOCUMENTATION (suite)

- GRAND, Roger. **Château de Suscinio**. *Congrès archéologique*, Brest. Vannes, 1914, p. 378-400.
- GRAND, Roger. **L'architecture militaire en Bretagne jusqu'à Vauban**. *Bulletin Monumental*, t. CIX, 1951, p. 293, 359, 361-362, t. CX, 1952, p. 9, 13, 16, 22, 25, 26, 41, 42.
- LA BORDERIE, Arthur de. **Archéologie. Suscinio (1306-1307)**. *Annuaire stat., hist. et adm. du département du Morbihan*, 1856, p. 134-137.
- LA BORDERIE, Arthur de. **Nouveaux recueils d'actes inédits des ducs de Bretagne et de leur gouvernement. II**. *Bulletin et Mém. de la société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine*, 1893, p. 266-267, 274-277, 281.
- LE MÉNÉ, Joseph-Marie. **Châteaux forts du Morbihan**. *Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan*, 1913, p. 146-151.
- MÉRIMÉE, Prosper. **Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France**. Paris-Fournier, 1836, p. 281-282.
- MUSSAT, André. **Arts et cultures de Bretagne, un millénaire**. Paris : Berger-Levrault, 1979, p. 67, 68, 69, 74.
- OGÉE, Jean-Baptiste. **Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne**. Éditions de Marteville. Rennes, 1853, p. 885.
- RÉGENT, Adrien. **La presqu'île de Rhuys. Histoires. Légendes. Description**. Vannes. Librairie Lafolye, 1902, p. 281-341.
- ROSENZWEIG, Louis. **Cartulaire du Morbihan**. *Revue historique de l'Ouest*. 1896, p. 202-203, 209-210.
- ROSENZWEIG, Louis. **Répertoire archéologique du Morbihan**. Paris, Imprimerie Impériale, 1863, p. 219.
- TAYLOR, J., NODIER, C., CAILLEUX, A. de. **Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France**. Bretagne, tome II. Paris, Cailleux, 1845.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

- | | | | |
|------|------|---|----------------------------------|
| Pl. | I. | Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section Q1, échelle 1/2500e réduite. | |
| Pl. | II | Logis est. Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage d'après Lisch. | |
| Pl. | III | Logis est. Plan du 2e étage et de l'étage de comble d'après Lisch.. | |
| Pl. | IV. | Logis est. Coupes. | |
| Pl. | V. | Logis ouest. Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage, d'après Lisch. | |
| Pl. | VI | Logis ouest. Plan du 2e étage et de l'étage de comble d'après Lisch | |
| Pl. | VII | Logis ouest. Coupes. | |
| Pl. | VIII | Plan chronologique. Essai de restitution. Plan N. Le Net. | |
| Doc. | 1 | Logis est. Distribution en 1779 (d'après Le Chartrier d'Uzès).
Plan par niveau. | |
| Doc. | 2 | Logis ouest. Distribution en 1779 (d'après Le Chartrier d'Uzès).
Plan par niveau. | |
| Doc. | 3 | Vue sud. Lithographie par E. Ciceri. 1845. (Extrait de « Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France »). | 92 56 00031 X |
| Doc. | 4 | Vue nord-est. Lithographie par Félix Benoist. 1845.
(Extrait de « Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France »). | 92 56 00045 X
93 56 00418 XA* |
| Doc. | 5 | Vue sud-ouest. Lithographie par E. Ciceri. 1845.
(Extrait de « Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France »). | 92 56 00030 X |
| Doc. | 6 | Vue nord. Lithographie de Pioger. 1847. (Extrait de « Le Morbihan, son histoire et ses monuments »). | 93 56 00390 X |
| Doc. | 7 | Vue nord-est. Dessin de Rauch et Schroeder.
(Doc. A.D. Morbihan). | 93 56 00198 X |

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc. 8	Vue nord-ouest. Carte postale, v. 1910. Coll. H. Laurent, Port-Louis. (Doc. A.D. Morbihan).	80 56 00419 X
Doc. 9	Élévation est. Dessin de R. Lisch, après restauration, 1972. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00372 X
Fig. 1	Vue aérienne sud.	94 56 00434 XR 94 56 00435 XAR* 94 56 00437 ZAR*
Fig. 2	Vue aérienne sud-est.	94 56 00436 XAR* 94 56 00438 ZAR*
Fig. 3	Vue de situation prise du nord-est.	93 56 01635 V 93 56 01634 VA* 93 56 01636 VA*
Fig. 4	Vue des marais, prise de la tour nord-est.	93 56 01472 XA*
Fig. 5	Logis est et courtine nord, vue nord-est.	93 56 01633 V
Fig. 6	Courtine nord, partie ouest.	93 56 01788 X 93 56 01639 VA* 94 56 00080 ZA* 93 56 01647 XA*
Fig. 7	Courtine nord, vue prise de l'ouest.	83 56 00640 ZA* 94 56 00082 ZA* 93 56 01644 XA*
Fig. 8	Logis ouest, vue prise du nord.	94 56 00081 ZA*
Fig. 9	Vue ouest.	94 56 00088 ZA*
Fig. 10	Vue générale sud-ouest.	93 56 01778 X 93 56 01779 XA* 93 56 01780 XA* 93 56 01643 XA* 94 56 00083 ZA* 83 56 00641 ZA* 93 56 01777 XA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	11	Logis ouest et bastion. Vue sud.	93 56 01787 X 94 56 00087 ZA* 94 56 00086 ZA* 94 56 00085 ZA*
Fig.	11bis	Logis ouest et bastion. Vue sud.	93 56 01786 X**
Fig.	12	Bastion sud-ouest.	94 56 00090 ZA*
Fig.	13	Vue de situation sud.	94 56 02192 XA*
Fig.	14	Courtine sud.	94 56 00089 ZA*
Fig.	15	Logis est, vue sud.	94 56 00084 ZA*
Fig.	16	Vue sud-est.	93 56 02191 XA* 93 56 02193 XA* 93 56 02194 XA* 83 56 00639 ZA*
Fig.	17	Vue de situation est.	93 56 00753 XA*
Fig.	18	Logis est. Élévation est.	93 56 01637 V 93 56 01638 VA* 93 56 00752 XA* 93 56 00795 ZA*
Fig.	19	Logis est et pont. Élévation est.	93 56 01631 V 93 56 01632 VA*
Fig.	20	Logis est. Élévation est, détail de la porte.	93 56 01641 XA*
Fig.	21	Logis est. Élévation est : blason.	93 56 01640 XA* 94 56 00136 ZA* 94 56 00137 ZA*
Fig.	22	Logis est. Élévation ouest.	93 56 01783 X 93 56 01781 XA*
Fig.	23	Logis est. Élévation ouest, vue prise de la courtine nord.	93 56 01342 X 93 56 01341 XA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	24	Logis est. Élévation ouest, vue prise du logis ouest.	93 56 01346 X
Fig.	25	Logis est. Élévation ouest, vue prise du logis ouest.	93 56 01353 X
Fig.	26	Logis est. Élévation ouest, vue prise de la porte de la courtine ouest.	93 56 01785 X
Fig.	26bis	Logis est. Élévation ouest, vue prise de la porte de la courtine ouest.	93 56 01784 X**
Fig.	27	Logis est. Élévation ouest, porte.	93 56 01315 X
Fig.	28	Logis est. Rez-de-chaussée, départ de l'escalier.	93 56 01313 X
Fig.	29	Logis est. Rez-de-chaussée, cellier, fenêtre sud.	93 56 01312 X
Fig.	30	Logis est. Rez-de-chaussée, tour centrale (saint Nicolas), voûte.	93 56 01314 X
Fig.	31	Logis est. 1er étage, chambre sud. Vue vers le nord.	93 56 01317 X
Fig.	32	Logis est. 1er étage, chambre sud, mur nord : cheminée et porte.	93 56 01316 X 93 56 01477 XA* 93 56 02132 XA*
Fig.	33	Logis est. 1er étage, salle. Vue prise du nord.	93 56 01320 X
Fig.	34	Logis est. 1er étage, salle. Vue prise du sud.	93 56 01319 X
Fig.	35	Logis est. 1er étage, salle, mur ouest, porte et passe-plat.	93 56 01321 X
Fig.	36	Logis est. 1er étage, salle, passe-plat et évier.	93 56 01322 X 93 56 02130 XA*

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	37	Logis est. 1er étage, salle, cheminée : détail.	93 56 01324 X 93 56 01475 XA* 93 56 02128 XA*
Fig.	38	Logis est. 1er étage, tour sud dite des salines : cheminée et fenêtre.	93 56 01318 X
Fig.	39	Logis est. 1er étage, tour nord, cheminée.	93 56 01323 X
Fig.	40	Logis est. 2ème étage, pièce sud (chambre de parade), mur est.	93 56 01326 X
Fig.	41	Logis est. 2ème étage, pièce sud : cheminée.	93 56 01325 X
Fig.	42	Logis est. 2ème étage, cheminée des étuves. Vue prise de la chambre de chauffe.	93 56 01327 X 93 56 01476 XA*
Fig.	43	Logis est. 2ème étage, tour sud dite des salines : cheminée.	93 56 01328 X
Fig.	44	Logis est. 2ème étage, salle. Vue vers le nord.	93 56 01329 X
Fig.	45	Logis est. 2ème étage, salle. Vue vers le sud.	93 56 01330 X
Fig.	46	Logis est. 2ème étage, salle, mur ouest, crédence d'exposition.	93 56 01333 X 93 56 01474 XA*
Fig.	47	Logis est. 2ème étage, salle, mur est, cheminée.	93 56 01331 X
Fig.	48	Logis est. 2ème étage, salle, mur est, clôture de la chapelle.	93 56 01332 X
Fig.	49	Logis est. 2ème étage, tour nord. Chapelle, vue vers l'est.	93 56 01334 X 93 56 02131 XA* 93 56 01473 XA*
Fig.	50	Logis est. 2ème étage, tour nord. Chapelle, vue vers l'ouest.	93 56 01335 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	51	Logis est. 2ème étage, tour nord. Chapelle, voûte de l'oratoire nord.	93 56 01337 X
Fig.	52	Logis est. 2ème étage, tour nord. Chapelle, mur sud.	93 56 01336 X
Fig.	53	Logis est. Étage de comble, tour sud dite des salines, fenêtre.	93 56 01348 X
Fig.	54	Logis est. Étage de comble, tour nord, cheminée.	93 56 01347 X
Fig.	55	Logis est. Étage de comble, chambre sud, pignon sud.	93 56 01338 X
Fig.	56	Logis est. Étage de comble, salle, mur sud, cheminée.	93 56 01339 X
Fig.	57	Logis est. Étage de comble, salle, mur est, cheminée.	93 56 01340 X 93 56 01482 XA*
Fig.	58	Logis ouest. Rez-de-chaussée, pièce médiane, cheminée.	93 56 01352 X
Fig.	59	Logis ouest. Escalier de la tour neuve, motif sculpté sous les marches.	93 56 01349 X 93 56 02129 XA*
Fig.	60	Logis ouest. 1er étage, salle, mur ouest : cheminée sur goutterot.	93 56 01350 X
Fig.	61	Logis ouest. 2ème étage, salle. Vue vers le sud.	93 56 01341 X
Fig.	62	Logis ouest. Comble, salle médiane, mur de refends nord.	93 56 01343 X


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	63	Logis ouest. Tour neuve, 1er étage, cheminée et armoire murale.	93 56 01351 X 93 56 01486 XA*
Fig.	64	Logis ouest. Tour neuve, 4ème niveau, fenêtres.	93 56 01344 X 93 56 01483 XA*
Fig.	65	Logis ouest. Tour neuve, 4ème niveau, cheminée.	93 56 01345 X
Fig.	66	Courtine nord. Vue vers l'est et fenêtre de tir.	93 56 01354 X
Fig.	67	Colombier.	93 56 00687 X



* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

** Tirage non microfiché.



Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section Q1,
échelle 1/2500e réduite.




Pl. II. Logis est. Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage
d'après Lisch?





Pl. III. Logis est. Plan du 2e étage et de l'étage de comble
d'après Lisch.





Pl. IV. Logis est. Coupes.




Pl. V. Logis ouest. Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage
d'après Lisch.



Pl. VI. Logis ouest. Plan du 2e étage et de l'étage de comble
d'après Lisch.




P1. VII. Logis ouest. Coupes.




Pl. VIII. Plan chronologique. Essai de restitution.
Plan N. Le Net.





Sarzeau, Château de Suscinio



Doc. 1. Logis est. Distribution en 1779 (d'après Le Chartrier d'Uzès). Plan par niveau.



Doc. 2. Logis ouest. Distribution en 1779 (d'après Le Chartrier d'Uzès). Plan par niveau.



Tour Neuve ou du Cambout

Ancien donjon

Doc.3 Vue sud. Lithographie par E. Ciceri 1845 (Extrait de "Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France").

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00031 X



Eug. Ciceri del. et lith.

Château de Suscinio
Rochelle


Imp. par Lenoir
1845

Doc.4 Vue nord-est. Lithographie par Félix Benoist. 1845 (Extrait de "Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France").

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00045 X

93 56 00418 XA




RUINES DU CHÂTEAU DE SUSCINIO.

Doc.5 Vue sud-ouest. Lithographie par E.Cicéri; 1845 (Extrait de
"Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France").

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00030 X




Dess. Cicéri del. et lith.

Chateau de Suscinio.
Bretagne.

Lith. de Thierry Frères
Paris

Doc.6 Vue nord. Lithographie de Pioger. 1847 (Extrait de "Le Morbihan, son histoire et ses monuments").


Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00390 X



Doc.7 Vue nord-est. Dessin de Rauch et Schroeder. (Doc.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00198 X



Rauch del.


Schroeder sc

CHÂTEAU DE SUCINIO.

Doc.8 Vue nord-est. Carte postale, vers 1910. Coll. H.Laurent, Port-Louis (Doc.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
80 56 00419 X

357. - PRESQU'ILE de RHUYS. - Château de Suscinio
Construit vers 1250. Suivant la tradition, la construction dura
101 ans.
En 1373, Du Guesclin passa au fil de l'épée la garnison anglaise
qui l'occupait.



Doc.9 Elévation est. Dessin de R.Lisch, après restauration, 1972. (Doc.
A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00372 X




Fig.1 Vue aérienne sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00434 XR

94 56 00435 XAR

94 56 00437 ZAR



Fig.3 Vue de situation prise du nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01635 V

93 56 001634 VA

93 56 01636 VA



Fig.5 Logis est et courtine nord, vue nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01633 V




Fig.6 Courtine nord, partie ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01788 X

93 56 01639 VA XA

94 56 00080 ZA

93 56 01647 XA



Fig.10 Vue générale sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01778 X

93 56 01779 XA

93 56 01780 XA

93 56 01643 XA

94 56 00083 ZA

83 56 00641 ZA

93 56 01777 XA




Fig.11 Logis ouest et bastion. Vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01787 X

94 56 00087 ZA

94 56 00086 ZA

94 56 00085 ZA



Fig.11b Logis ouest et bastion. Vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01786 X




Fig.18 Logis est. Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01637 V

93 56 01628 VA

93 56 00752 XA

93 56 00795 ZA

93 56 01638 VA



Fig.19 Logis est et pont. Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01631 V

93 56 01632 VA



Fig.22 Logis est. Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01783 X

93 56 01781 XA



Fig.23 Logis est. Elévation ouest, vue prise de la courtine nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01342 X

935601342 X A *



Fig.24 Logis est. Elévation ouest, vue prise du logis ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01346 X

93 56 01346 X A *




Fig.25 Logis est. Elévation ouest, vue prise du logis ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01353 X

9356 01485 XA *



Fig.26 Logis est. Elévation ouest, vue prise de la porte de la courtine ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01785 X




Fig.26b Logis est. Elévation ouest, vue prise de la porte de la courtine ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01784 X

235601782 XA *



Fig.27 Logis est. Elévation ouest : porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01315 X




Fig.28 Logis est. Rez-de-chaussée, départ de l'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01313 X




Fig.29 Logis est. Rez-de-chaussée, cellier, fenêtre sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01312 X



Fig.30 Logis est. Rez-de-chaussée, tour centrale (saint Nicolas), voûte

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01314 X



Fig.31 Logis est. Premier étage, chambre sud : vue vers le nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01317 X




Fig.32 Logis est. Premier étage, chambre sud, mur nord : cheminée et porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01316 X

93 56 01477 XA

93 56 02132 XA



Fig.33 Logis est. Premier étage, salle. Vue prise du nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01320 X



Fig.34 Logis est. Premier étage, salle. Vue prise du sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01319 X



Fig.35 Logis est. Premier étage, salle, mur ouest : porte et passe-plat

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01321 X




Fig.36 Logis est. Premier étage, salle : passe-plat et évier

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01322 X

93 56 02130 XA



Fig.37 Logis est. Premier étage, salle : cheminée, détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01324 X

93 56 01475 XA

93 56 02128 XA



Fig.38 Logis est. Premier étage, tour sud dite des salines : cheminée et
fenêtre

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01318 X



Fig.39 Logis est. Premier étage, tour nord : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01323 X




Fig.40 Logis est. Deuxième étage, pièce sud (chambre de parade), mur
est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01326 X



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: