

Localisation : 56 Référence : IA56002044  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Caudan  
Lieu-dit : Caudan  
Adresse : rue de la Libération  
  
Titre courant : **église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul**  
Dénomination : église paroissiale  
Vocable : Saint-Pierre, Saint-Paul

---

Cartographie : Lambert0 0175140 2327740

Cadastre : 1818 N2 498

Etat de conservation : détruit

Dossier d'inventaire topographique établi en 1972, 1997 par Mouillet Rémi; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1972; (c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 1er quart 18e siècle (détruit), 1er quart 19e siècle (détruit) . 4e quart 19e siècle (détruit) . 1722, 1898 (daté par travaux historiques) .

Commentaire : L'église paroissiale est reconstruite en 1722 à l'emplacement d'un édifice tombé en ruines en 1910. Elle est de nouveau reconstruite dans le 1er quart du 19e siècle, des réparations sont effectuées en 1898. L'église est détruite en 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale. Le nouvel édifice, non étudié date de 1962.

La croix monumentale située au sud de l'église, datée 1660 sur le socle, provient probablement de l'ancien cimetière qui entourait autrefois l'église.

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : étudiée croix monumentale  
(réf. : IA56000178)

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; enduit; pierre de taille  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Parti de plan : plan massé

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe; noue; flèche en maçonnerie

Localisation	: 56 - Caudan	Réf. : IA56002044
Lieu-dit	: Caudan	
Adresse	: rue de la Libération	
Titre courant	: église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul	
Dénomination	: église paroissiale	

---

#### **COMMENTAIRE DESCRIPTIF**

Non orientée, l'église paroissiale possédait un plan irrégulier d'après le plan cadastral de 1818, avec nef avec bas-côtés, bras de transept au sud. La carte postale ancienne montre pourtant un bras de transept côté nord (en fait ouest).

### Historique

Le 28 juin 1722, la nouvelle église paroissiale Saint-Pierre – Saint-Paul est bénie, elle remplace l'ancien édifice tombé en ruines depuis 1710.

L'église paroissiale, très dégradée après la Révolution, est transformée en caserne militaire par le gouvernement révolutionnaire. L'office a donc lieu, sous le concordat, dans la chapelle de la Vraie Croix, à l'entrée du bourg. De l'avis des experts, l'église est jugée irréparable puis démolie pour en construire une nouvelle vers 1802 ou 1805. La reconstruction est prise en main par les habitants eux-mêmes qui ne font pas appel à un architecte pour les plans et devis. Il s'agit d'une église de campagne réalisée avec les matériaux de l'ancienne église en ruine et ceux des chapelles de Pendreff et de Saint-Séverin. Cependant l'absence de fondations profondes sera préjudiciable à l'édifice. L'architecte Lussault est employé à la direction des travaux de l'église. Vingt deux ans après, l'église n'est toujours pas achevée faute de moyens. De nombreuses suppliques sont adressées au préfet dès 1809 afin d'accélérer la fin des travaux.

A la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, l'église est dans un état d'insalubrité accentué. Les murs du clocher et des chapelles latérales adjacentes sont crevassés malgré leur épaisseur. On observe des disjonctions dangereuses dans les murs de la chambre des cloches. En 1898, on projette la démolition et la reconstruction du clocher de l'église paroissiale. Le dallage et l'enduit extérieur sont refaits et des réparations sont effectuées au tambour, sous le clocher. L'architecte Gassis, architecte-entrepreneur à Châteaulin, est chargé des travaux.

L'église actuelle date de 1962, elle est entièrement reconstruite après les destructions de la 2<sup>ème</sup> Guerre Mondiale.

## DOCUMENTATION

### Archives

- A.D. Morbihan. Série E supplément : E. Suppl. 375 G.G.5. (Cahiers). In folio.
- A.D. Morbihan. Série O, travaux communaux : 2 0 36/9.

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Doc.	1	Centre bourg, vue générale. Carte postale, Chevret, édit., Caudan. (Doc. A.D. Morbihan). (photocopie du cliché 97 56 0285 XB)	
Fig.	1	Vue générale sud-ouest.	00 56 0533 X

Doc.1 Centre bourg, vue générale. Carte postale, Chevet, édit., Caudan.

(photocopie du cliché 97 56 0285 XB)



## église paroissiale

Fig.1 Vue générale sud-ouest..

Phot. Inv. B. Bègne  
00 56 00533 X