

Cf photo n° 5

- Face antérieure du logis.

\* Travée centrale : rez-de-chaussée. Grille scellée en façade à noeuds scellés, montant latéraux contre le mur, sept montants à extrémités incurvées fers carrés sur angles abattus.

Dix traverses à fers carrés ( angles abattus). Trous renflés alternés sur traverses et montants.

\* Travée gauche : rez-de-chaussée. Grille scellée entre tableaux. Cinq traverses à fers carrés, trois montants à fers carrés sur angle, trous renflés dans les traverses.

\* Les fenêtres du deuxième niveau des travées centrale et droite ainsi que celle du premier niveau de la travée droite gardent les traces de grilles scellées en façade par des noeuds scellés à l'extérieur des jambages.

\* Reprise au droit du jambage droit de la travée de gauche.

- Appentis de la face postérieure

Deux montants et trois traverses à fers carrés sur angle, trous renflés sur les traverses entre tableaux.

- Face postérieure

Fenêtre au ras du sol : deux montants carrés sur angle et deux traverses carrées scellés entre tableaux.

Trous renflés carrés sur angle sur traverses.

35 PLECHATEL Touche (La)  
MANDOIR

FIG.5 Facade Ouest : fenetre grillee

Cl. Inv. Dagorn 67 35 44 V

